

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2025/369 uzavřené dne 6.1.2026 (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2025/369-1

číslo dodatku Zhotovitele: ...

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený: Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **IPPOS BOHEMIA s.r.o.**
se sídlem: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
jednající: Ing. Pavel Pospíšil, jednatel společnosti
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2025/369-1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle Změnových listů č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

4.770.110,86 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 10/2026/4.2 ze dne 12. 5.2026.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

.....
Ing. Pavel Pospíšil
jednatel společnosti

**Čelákovice - Rekonstrukce části ulice Rybářská II
méněpráce**

V případě identických položek jsou použity ceny dle SoD.

REKAPITULACE MÉNĚ PRACÍ			
č.	Popis		cena bez dph
1)	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot		-6 580,00
2)	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		-220 250,00
3)	Izolace proti vodě		-49 600,00
4)	Vsakovací žebra		-85 128,00
5)	Úprava podloží a základové spáry		-27 100,00
6)	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		-71 280,00
7)	Obrubník OP 5		-126 000,00
8)	Odvodňovací žlab		-115 500,00
celkem (bez dph)			-701 438,00
dph 21%			-147 301,980
celkem (vč dph)			-848 739,980

1 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	589116111R00V	Kryt ploch pro tělových. hlinitopískitých tl. 3 cm <i>sml. rozpočet, pol. č. 14</i>	m2	-94,00	70,00	-6 580,00
celkem 1 (bez DPH)						-6 580,00

2 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm <i>sml. rozpočet, pol. č. 23</i>	m2	-100,00	400,00	-40 000,00
2	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm <i>sml. rozpočet, pol. č. 24</i>	m2	-100,00	590,00	-59 000,00
3	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC <i>sml. rozpočet, pol. č. 25</i>	m2	-11,50	500,00	-5 750,00
4	597091111RS1	Žlab odvodňovací š.130 mm, dl. 1000 mm, D400 <i>sml. rozpočet, pol. č. 28</i>	kus	-21,00	4 000,00	-84 000,00
5	597092144R00	Krycí rošt odvodňovacího žlabu, D 400, dl.1000 mm <i>sml. rozpočet, pol. č. 29</i>	kus	-21,00	1 500,00	-31 500,00
celkem 2 (bez DPH)						-220 250,00

3 Izolace proti vodě

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 <i>sml. rozpočet, pol. č. 30</i>	m3	-28,00	900,00	-25 200,00
2	711823121RT7	Montáž nopové fólie svíse <i>sml. rozpočet, pol. č. 31</i>	m2	-100,00	120,00	-12 000,00
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním <i>sml. rozpočet, pol. č. 32</i>	m3	-28,00	300,00	-8 400,00
4	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii <i>sml. rozpočet, pol. č. 33</i>	m	-100,00	40,00	-4 000,00
celkem 3 (bez DPH)						-49 600,00

4 Vsakovací žebra

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním <i>sml. rozpočet, pol. č. 45</i>	m3	-24,80	160,00	-3 968,00
2	583427551	Kamenivo drcené 32/63 Z Mořina, STC <i>sml. rozpočet, pol. č. 46</i>	t	-44,64	590,00	-26 337,60
3	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ <i>sml. rozpočet, pol. č. 47</i>	m3	-24,80	700,00	-17 360,00
4	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) <i>sml. rozpočet, pol. č. 48</i>	t	-44,64	410,00	-18 302,40
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m <i>sml. rozpočet, pol. č. 49</i>	t	-44,64	250,00	-11 160,00
6	69366198	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP 79 m2 bylo položeno pod konstrukci chodníku <i>sml. rozpočet, pol. č. 50</i>	m2	-100,00	80,00	-8 000,00
celkem 4 (bez DPH)						-85 128,00

5 Úprava podloží a základové spáry

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek <i>sml. rozpočet, pol. č. 51</i>	m	-50,50	400,00	-20 200,00
2	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 <i>sml. rozpočet, pol. č. 52</i>	m2	-138,00	50,00	-6 900,00
celkem 5 (bez DPH)						-27 100,00

6 Obrubník parkový LINEA 8

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	917862111R00	Osazení stoj.obrub.betonového s boční opěrou do lože z betonu C12/15 <i>sml. rozpočet, pol. č. 34</i>	m	-129,60	410,00	-53 136,00
2	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000mm, barva přírodní <i>sml. rozpočet, pol. č. 35</i>	m	-129,60	140,00	-18 144,00
celkem 6 (bez DPH)						-71 280,00

7 Obrubník OP 5

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	917461111R00	Osazení stoj.kam.s opěrou, lože z C12/15 <i>sml. rozpočet, pol. č. 65</i>	m	-60,00	500,00	-30 000,00
2	58380351	Obrubník žulový příčný OP5, průřez 20x20 <i>sml. rozpočet, pol. č. 67</i>	m	-60,00	1 600,00	-96 000,00
celkem 7 (bez DPH)						-126 000,00

8 Odvodňovací žlab

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	597091111RS1	Žlab odvodňovací š.130 mm, dl. 1000 mm, D400 <i>sml. rozpočet, pol. č. 28</i>	kus	-21,00	4 000,00	-84 000,00
2	597092144R00	Krycí rošt odvodňovacího žlabu, D 400, dl.1000 mm <i>sml. rozpočet, pol. č. 29</i>	kus	-21,00	1 500,00	-31 500,00
celkem 8 (bez DPH)						-115 500,00

**Čelákovice - Rekonstrukce části ulice Rybářská II
vícepráce**

V případě identických položek jsou použity ceny dle SoD. V případě prací, které neobsahuje SoD se vychází z cen dle URS.

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ		
č.	Popis	cena bez dph
1)	Výškové urovnání vodovodních znaků, zkrácení larsenů (štetovnic)	21 442,00
2)	Předláždění stávající chodníku z důvodu napojení na nový stav v ul. Rybářská x U Kovárny	22 063,50
3)	Zachování a nové předláždění letopočtu před objektem Rybářská 155/27	3 060,20
4)	Nové vpusti a napojení (celkem 3 ks a 1 rektifikace)	24 000,00
5)	Uložení nové chráničky v trase nového V.O.	24 000,00
6)	Odstranění stávajícího panelu v rozsahu rekonstrukce	4 976,90
7)	Odstranění pařezů	22 955,68
8)	Pásovina	11 400,00
9)	Montáž lapače sřešních splav	2 100,00
10)	Nové lavičky, koš a cyklostojany	61 810,00
11)	Nový nájezdový retardér a schod v chodníku z obrubníku OP 2	31 000,00
12)	Přeložení stávajících žulových obrubníků OP5	13 000,00
13)	Chodník v parku	27 325,00
14)	Rozšíření komunikace - velká kostka v komunikaci	305 605,00
15)	Stání na kontejnery	10 010,00
16)	pokládka nového kabelu V.O.	38 680,00
17)	Asfaltování podél žulových obrubníků	4 892,00
18)	Odvodňovací žlab v chodníku	16 880,00
19)	nové terénní úpravy - ornice	14 520,00
celkem (bez dph)		659 720,280
dph 21%		138 541,259
celkem (vč dph)		798 261,539

1

Výškové urovnání vodovodních znaků, zkrácení larsenů (štetovnic)

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	800-2	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných štetovnic z terénu <i>Z důvodu zasažení stávajících štetovnic (larsenů) do tělesa vozovky (podkladních vrstev a povrchu) je nutno odříznout larseny a odvést na skládku. Délka je 2m, tj. 2x2=4 ks larsenů Hmotnost 1m štetovnice (larseny) je 62,2kg/m.</i>	kus	4,000	480,00	1 920,00
2	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>sml. rozpočet, pol. č. 53 Nejdříve bylo nutno odkopat stávající larseny.</i>	m3	0,080	900,00	72,00
3	822-1	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových <i>rektifikace vodovodních šoupat</i>	kus	5,000	1 540,00	7 700,00
4	822-1	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným <i>s osvětlením podkladních vrstev hloubky do 25 cm usazení poklopů na kanalizační šachty-5 ks (poklop dodávají vodáci-není obsahem ceny)</i>	kus	5,000	2 350,00	11 750,00
celkem 1 (bez DPH)							21 442,00

2

předláždění stávající chodníku z důvodu napojení na nový stav v ul. Rybářská x U Kovárny

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,500	85,00	1 147,50	
2	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	13,500	136,00	1 836,00	
3	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm <i>sml.rozpočet, pol. č. 24</i>	m2	18,000	480,00	8 640,00	
4	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC <i>sml.rozpočet, pol. č. 25 Opětovné položení rozebranych a vyčištěných dlaždic</i>	m2	18,000	580,00	10 440,00	
celkem 2 (bez DPH)							22 063,50

3

zachování a nové předláždění letopočtu před objektem Rybářská 155/27

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	
<i>Jedná se o rozebrání a opětovné položení původní kamenné mozaiky s vysázeným letopočtem.</i>							
1	113106011	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	2,200	185,00	407,00	
2	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	2,200	136,00	299,20	
3	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	2,200	1 070,00	2 354,00	
celkem 3 (bez DPH)							3 060,20

4 Nové vpusti a napojení (celkem 3 kusy a 1 rektifikace)

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1		vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem s výtokem DN 200, mříž litina <i>sml.rozpočet, pol. č. 63</i>	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
celkem 4 (bez DPH)						24 000,00

5 uložení nové chráničky v trase nového V.O.

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	898011911RA0	kabelová chránička z PVC DN 110 <i>sml.rozpočet, pol.č. 76</i>	m	200,000	120,00	24 000,00
celkem 5 (bez DPH)						24 000,00

6 Odstranění stávajícího panelu v rozsahu rekonstrukce

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	113107137	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm <i>Jedná se o odstranění 1 ks zcela narušených panelů, který již nelze nikde využít. Statika, pevnost bývalého panelu je zcela narušena. 4,05x0,2=0,810</i>	m2	0,810	1 490,00	1 206,90
2	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,450	180,00	261,00
3	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,450	2 420,00	3 509,00
celkem 6 (bez DPH)						4 976,90

7 Odstranění pařezů

číslo	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	800-1	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	3 310,00	13 240,00
2	800-1	162201422	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	402,00	1 608,00
3	800-1	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	4,000	126,92	507,68
4	800-1	997221658	skládkovné, kořeny	kus	4,000	1 900,00	7 600,00
celkem 7 (bez DPH)						22 955,68	

8 Pásovina

číslo	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	K	916331110R	Osazení zahradního obrubníku ocelového	m	10,000	350,00	3 500,00
2	M	74910190R	ocelová pásovina 100x5mm roksor dl. 600 mm á 1m	m	10,000	790,00	7 900,00
celkem 8 (bez DPH)						11 400,00	

9 montáž lapače střešních splav

číslo	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	montáž lapače střešních splav - Geiger, vč. výkopu a napojení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
celkem 9 (bez DPH)					2 100,00

10 Nové lavičky, koš a cyklostojany

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	767995106R00	Montáž atypických konstr. do 250 kg	kg	345,00	44,00	15 180,00
2	592891020	Lavička vymývaná/dřevo s opěradlem v. 850 mm, š. 700 mm, l = 1500 mm	kus	2,00	8 700,00	17 400,00
3	R-pol	Litínový koš MASIV na ozdobném sloupku, barva černá	kus	1,00	8 900,00	8 900,00
4	R-pol	Montáž litinového koše	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
5	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 17 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 10</i>	m2	11,00	240,00	2 640,00
6	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 23</i>	m2	11,00	400,00	4 400,00
7	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm <i>sml.rozpočet, pol. č. 24</i>	m2	11,00	590,00	6 490,00
8	R-pol	Instalace cyklostojanů	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
celkem 10 (bez DPH)						61 810,00

11 Nový nájezdový retardér a schod v chodníku z obrubníku OP 2						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	917461111R00	Osazení stoj.kam.s opěrou, lože z C12/15 <i>sml.rozpočet, pol. č. 65</i>	m	15,50	500,00	7 750,00
2	58380313	Obrubník žulový přímý OP2 průřez 300x200 mm (3,2x3)+4=13,60 <i>sml.rozpočet, pol. č. 66</i>	m	15,50	1 500,00	23 250,00
celkem 11 (bez DPH)						31 000,00

12 Přeložení stávajících žulových obrubníků OP5						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	917461111R00	Osazení stoj. obrub.kam. S opěrou lože z C 12/15 <i>sml.rozpočet, pol. č. 65</i>	m	26,00	500,00	13 000,00
celkem 12 (bez DPH)						13 000,00

13 Chodník v parku						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C	m	60,50	250,00	15 125,00
2	59217003	Obrubník parkový betonový 50 x 250 x 500 mm přírodní	kus	122,00	100,00	12 200,00
celkem 13 (bez DPH)						27 325,00

14 Rozšíření komunikace - velká kostka v komunikaci						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 4 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 60</i>	m	236,50	580,00	137 170,00
2	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I <i>sml.rozpočet, pol. č. 61</i>	t	59,10	2 850,00	168 435,00
celkem 14 (bez DPH)						305 605,00

15 Stání na kontejnery						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ <i>sml.rozpočet, pol. č. 47</i>	m3	1,74	700,00	1 218,00
2	564851113RT2	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 17 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 10</i>	m2	5,80	240,00	1 392,00
3	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC <i>sml.rozpočet, pol. č. 25</i>	m2	5,80	500,00	2 900,00
4	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C	m	10,00	250,00	2 500,00
5	59217003	Obrubník parkový betonový 50 x 250 x 500 mm přírodní	kus	20,00	100,00	2 000,00
celkem 15 (bez DPH)						10 010,00

16 pokládka nového kabelu V.O.						
číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený <i>sml.rozpočet, pol. č. 77</i>	m	44,00	470,00	20 680,00
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm <i>sml.rozpočet, pol. č. 78</i>	m	44,00	120,00	5 280,00
3	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 <i>sml.rozpočet, pol. č. 81</i>	m	12,00	680,00	8 160,00
4	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním <i>sml.rozpočet, pol. č. 82</i>	m	12,00	150,00	1 800,00
5	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku <i>sml.rozpočet, pol. č. 83</i>	m	12,00	210,00	2 520,00
6	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 84</i>	m	12,00	20,00	240,00
celkem 16 (bez DPH)						38 680,00

17 Asfaltování podél žulových obrubníků

číslo	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 36</i>	m2	6,00	65,00	390,00
2	97999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) <i>sml.rozpočet, pol. č. 37</i>	t	0,70	560,00	392,00
3	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 s modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním	m2	6,00	465,00	2 790,00
4	919732211	Vztyčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou	m	8,00	165,00	1 320,00
celkem 17 (bez DPH)						4 892,00

18 Odvodňovací žlab v chodníku

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb na sucho <i>sml.rozpočet, pol. č. 1</i>	m2	1,50	70,00	105,00
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 <i>sml.rozpočet, pol. č. 30</i>	m3	0,20	900,00	180,00
3	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm <i>sml.rozpočet, pol. č. 23</i>	m2	1,50	400,00	600,00
4	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm <i>sml.rozpočet, pol. č. 24</i>	m2	1,50	590,00	885,00
5	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC <i>sml.rozpočet, pol. č. 25</i>	m2	0,54	500,00	270,00
6	597091111RS1	Žlab odvodňovací MEARIN PLUS 200, B 125	m	3,50	2 990,00	10 465,00
7	597092144R00	Krycí rošt pozink, MEA 200, B 125	m	3,50	1 250,00	4 375,00
celkem 18 (bez DPH)						16 880,00

19 nové terénní úpravy - ornice

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem
1	180405111RT1	založení trávníku ve veget.prefa.výsevem v rovině vč dodávky ornice a osiva	m2	121,00	120,00	14 520,00
celkem 19 (bez DPH)						14 520,00