

VERLAG  
DASHOFER

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rybářská II	Čelákovice - Rekonstrukce části ulice	Objednatel: Město Čelákovice	IČO/DIČ: 00240117/CZ00240117
Druh stavby:		Projektant: PSDS s.r.o.	IČO/DIČ: 28098064/CZ28098064
Lokalita:		Zhotovitel: IPPOS BOHEMIA s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 97
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.07.2025

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přestav	0,00	Zařízení stavenišť	0
	Montáž		Bez pevné pool.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky				Ostatní	0
	Montáž				NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	4 811 828,58	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%		0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	4 811 828,58	DPH 21%		1 010 484,00	Celkem včetně DPH
					4 811 828,58
					5 822 312,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Ing. Pavel Kospíšek - Křiváček
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	10.12.2025

Poznámka:

IPPOS BOHEMIA s.r.o.  
169 00 Praha 6, Malobátarova 911/16  
IČ: 281 57 284

# Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

VERLAG  
DASHOFER

Název stavby:	Čelákovice - Rekonstrukce části ulice Rybářská II	Doba výstavby:	Město Čelákovice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	IPPOS BOHEMIA s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.07.2025	Zpracovali:

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Chodníky a parkování	678 220,48	607 727,40	1 285 947,88
Komunikace	1 434 479,93	1 389 367,97	2 823 847,90
Veřejné osvětlení	230 586,58	378 446,22	609 032,80
Veřejší a ostatní náklady	0,00	93 000,00	93 000,00
<b>Celkem:</b>			<b>4 811 828,58</b>

Poznámka:

**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**  
 169 00 Praha 6, Malbátskova 911/116  
 IČ: 261 57 284

10

VERIAG  
DASHÖFER

## Slepy stavební rozpočet

Název stavby: Čelákovice - Rekonstrukce části ulice Rybářská II

Doba výstavby:

Objednatel:

Město Čelákovice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

PSDS s.r.o.

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

IPPOS BOHEMIA s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

11.07.2025

Zpracoval:

Č	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
11		Chodníky a parkování Připravené a přidružené práce				678 220,48	607 727,40	1 285 947,88	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb na sucho	m2	109,00	70,00	1 480,82	306 556,06	308 036,88	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic									
2	97989982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	15,04	240,00	0,00	3 610,08	3 610,08	RTS I / 2025
RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chliva, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64									
3	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	15,04	500,00	79,89	7 441,11	7 521,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
4	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	383,00	50,00	0,00	19 150,00	19 150,00	RTS I / 2025
5	113107330R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam,těžké tl.30 cm	m2	53,00	95,00	0,00	5 035,00	5 035,00	RTS I / 2025
6	979899975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (chlva, beton), (skup.170504)	t	203,50	420,00	0,00	85 470,00	85 470,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chliva, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64									
7	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	274,00	51,00	0,00	13 974,00	13 974,00	RTS I / 2025
8	97989996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	60,28	560,00	0,00	33 756,80	33 756,80	RTS I / 2025
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chliva, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64									
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	263,78	500,00	1 400,93	130 489,07	131 890,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
56	564851113RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze šteřkodrti po zhrutnění tloušťky 17 cm šteřkodrt' frakce 0-32 mm	m2	255,00	240,00	152 143,84	29 966,16	182 110,00	RTS I / 2025
11	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenika tl. 15 cm RTS komentář: Podklad z mechanicky zpevněného kamenika frakce 0-32 mm	m2	94,00	190,00	14 882,42	2 977,58	17 860,00	RTS I / 2025
12	564861113RT2	Podklad ze šteřkodrti po zhrutnění tloušťky 22 cm šteřkodrt' frakce 0-32 mm	m2	325,00	260,00	70 668,10	13 831,90	84 500,00	RTS I / 2025
13	564281111R00	Podklad ze šteřkopisky po zhrutnění tloušťky 30 cm	m2	53,00	350,00	16 228,29	2 321,71	18 550,00	RTS I / 2025
58	589116111R00V	Krytí ploch pro tělových. hliniopsiých tl. 3 cm	m2	94,00	70,00	2 073,18	4 506,82	6 580,00	RTS I / 2025
59	58921113R00	Krytí ploch pro tělových. hliniopsiých tl. 3 cm	m2	94,00	70,00	2 073,18	4 506,82	6 580,00	RTS I / 2025
15	592452570	Kladení bet.veget. dlaždic,loze 40 mm,pl.do 500 m2	m2	106,00	340,00	2 372,43	33 667,57	36 040,00	RTS I / 2025
16	592452570	Dlažba betonová vsakovací zatrávňovací 210 x 140 x 80 mm, přírodní	m2	111,30	590,00	66 667,00	0,00	66 667,00	RTS I / 2025

17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	14,00	350,00	707,74	4 192,26	4 900,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Zatravnovací dvouvrstvá vibrolosovaná dlažba s distančními mezikliky o šířce 30 mm. Spáry je možné vysypat zeminou smíchanou s travním semenem, podíl zelené čini 27,5 % plochy. Sražená hrana (s fazečkou) 25,00 ks/m2 Barva: přírodní šed							
		RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 5%.							
18	592452655	Dlažba betonová standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	14,28	450,00	6 426,00	0,00	6 426,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Dlažba vibrolosovaná, standardní povrch							
19	59121111R00	Kladení dlažby drobné kositky, lože z kamen, tl. 4 cm	m2	52,00	580,00	1 535,14	28 624,86	30 160,00	RTS I / 2025
20	59380059	Mozaika dlažební žlutová 70 až 90 mm	m2	52,00	700,00	36 400,00	0,00	36 400,00	RTS I / 2025
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	7,00	360,00	363,98	2 156,02	2 520,00	RTS I / 2025
22	59245267	Dlažba zámková betonová standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	7,00	640,00	4 480,00	0,00	4 480,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Dlažba vibrolosovaná, barva červená							
23	59121121R00	Kladení dlažby drobné kositky, lože z dřit tl. 3 cm	m2	248,00	400,00	9 682,01	89 517,99	99 200,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztrátě dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %							
24	59380056	Mozaika dlažební žlutová 40 až 60 mm	m2	260,40	590,00	153 636,00	0,00	153 636,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: 8-8,5m2/							
25	59684111R16	Kladení dlažby z dlaždic kom. pro pěši do lože z MC	m2	71,50	500,00	26 511,87	9 238,13	35 750,00	RTS I / 2025
		včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm							
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 3 cm	m2	7,00	250,00	211,15	1 538,85	1 750,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 5 %.							
27	59245267	Dlažba zámková betonová standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	7,14	640,00	4 569,60	0,00	4 569,60	RTS I / 2025
		RTS komentář: Dlažba vibrolosovaná, barva červená							
28	59709111RS1	Žlab odvodňovací š. 130 mm, dl. 1000 mm, D400	kus	21,00	4 000,00	74 132,34	9 867,66	84 000,00	RTS I / 2025
		šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm							
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu včetně osazení do betonového lože. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze znečištěných ploch. Zařízení D400. Stavební výška 130-300 mm, šířka žlabu 130 mm, délka 1000 mm.							
29	597092144R00	Krycí rošt odvodňovacího žlabu, D 400, dl. 1000 mm	kus	21,00	1 500,00	31 008,22	491,78	31 500,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Položka je určena pro osazení a dodávku krycího roštu z pozinkované oceli. Zařízení D 400. Stavební délka 1000 mm, šířka 123 mm							
		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>9 984,23</b>	<b>39 615,77</b>	<b>49 600,00</b>	
30	13960101R00	Ruční výkop jam, výh a šacht v hornině tl. 1 - 2	m3	28,00	900,00	0,00	25 200,00	25 200,00	RTS I / 2025
31	711823121RT7	Montáž hopové fólie svíslé	m2	100,00	120,00	7 184,57	4 815,43	12 000,00	RTS I / 2025
		včetně dodávky fólie							
32	174101102R00	Zásyp ruční se zhrutněním	m3	28,00	300,00	0,00	8 400,00	8 400,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojí. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci							
33	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k hopové fólii	m	100,00	40,00	2 799,66	1 200,34	4 000,00	RTS I / 2025
		včetně dodávky lišty							
		<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>94 834,93</b>	<b>47 787,47</b>	<b>142 622,40</b>	
34	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	258,00	410,00	57 992,53	47 787,47	105 780,00	RTS I / 2025
		RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodničkového obrubníku							
35	59217003	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	263,16	140,00	36 842,40	0,00	36 842,40	RTS I / 2025

12

RTS komentář: povrch základní										
Komunikace										
Připravené a přidružené práce										
36	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	776,00	65,00	0,00	1 434 479,93	1 389 367,97	2 823 847,90	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>										
37	97999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	†	170,72	560,00	0,00	0,00	95 603,20	95 603,20	RTS I / 2025
38	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	1 160,00	135,00	0,00	1 374,94	845 187,96	846 582,90	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>										
39	113202111R00	Vyřazení obrub obrubníků silničních	m	355,00	65,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00	RTS I / 2025
40	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	†	513,45	280,00	0,00	0,00	143 766,00	143 766,00	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřtice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>										
41	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	776,00	45,00	0,00	0,00	34 920,00	34 920,00	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>										
42	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	229,00	90,00	0,00	0,00	20 610,00	20 610,00	RTS I / 2025
43	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (chla, beton), (skup.170504)	†	492,58	390,00	0,00	0,00	192 106,20	192 106,20	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřtice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>										
44	979083117R00	Vodorovné přemístění suří na skládku do 6000 m	†	1 176,75	110,00	1 374,94	128 067,56	129 442,50	129 442,50	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suří na dopravní prostředek a složení</i>										
Vsaokovací žebra										
45	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutěním	m3	24,80	160,00	0,00	40 808,14	50 671,86	91 480,00	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>										
46	583427551	Kamenivo drcené 32/63 Z Mořna, STC	†	44,64	590,00	26 337,60	0,00	26 337,60	26 337,60	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>kamenivo pro úpravu stavebních plání, pro obsypy, násypy, základy, zahradi architekturu apod</i>										
47	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,80	700,00	0,00	0,00	17 360,00	17 360,00	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svíse, nebo vodorovné přemístění popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění nypadel poškřtí, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekáni a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění napadléků, urovňání dna výkopu</i>										
48	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (chla, beton), (skup.170504)	†	44,64	410,00	0,00	0,00	18 302,40	18 302,40	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřtice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>										
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suří na skládku do 6000 m	†	44,64	250,00	118,54	11 041,46	11 160,00	11 160,00	RTS I / 2025
RTS komentář: <i>Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a těžišť půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suří na dopravní prostředek a složení</i>										
50	69366198	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	179,40	80,00	14 352,00	0,00	14 352,00	14 352,00	RTS I / 2025

13





