

SMLOUVA O DÍLO

Název: Město Čelákovice
IČO: 00240117
DIČ: CZ00240117
Sídlo: náměstí 5. května 1 250 88 Čelákovice
Zástupce: Ing. Josef Pátek, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: BFK service a.s.
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zástupce: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
Zápis v OR, sp.zn.: Vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9379
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Rekonstrukce městského muzea v Čelákovících – I. Etapa**“, vybral Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavby, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.

3. Specifikace a vymezení Díla

- 3.1. Předmětem Díla se rozumí zejména provedení stavby, jejímž cílem je rekonstrukce objektů, které se nacházejí v uzavřeném areálu Městského muzea v Čelákovících. Rekonstrukce zahrnuje modernizaci rozvodů inženýrských sítí, celkovou opravu omítek, fasád a ostatních stavebních konstrukcí. Součástí rekonstrukce je výstavba nového hygienického zázemí pro návštěvníky. Objekt je nemovitou kulturní památkou číslo ÚSKP: 33231/2-2032. Dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno v projektové dokumentaci „Čelákovice, Na Hrádku 464 – Rekonstrukce městského muzea v Čelákovících“, zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, zastoupeným: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem, IČO: 45308616, který je zároveň hlavním projektantem - číslo autorizace: 00 079, typ autorizace VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) (dále „**projektová dokumentace**“); v závazném stanovisku Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Úsek památkové péče, č.j.: OSÚÚPPP-33446/2018-VOLPA; v Rozhodnutí – stavebním povolením č.j.: MUC/11265/2018 ve znění Rozhodnutí o prodloužení, č.j.: MUC/02484/2020; v této smlouvě a jejích přílohách.
- 3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:
 - 3.2.1. staveniště a jeho okolí, přístup na staveniště,
 - 3.2.2. projektovou dokumentaci k Dílu,
 - 3.2.3. přílohu č. 3 Technické podmínky této Smlouvy,
 - 3.2.4. ostatní dokumenty uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání.
- 3.4. Součástí předmětu Díla je také:
 - 3.4.1. zajištění koordinace přípravy a realizace stavby s provozovatelem muzea;
 - 3.4.2. zajištění koordinace prací při archeologickém průzkumu s příslušnými osobami průzkum provádějící;
 - 3.4.3. umístění prvků povinné publicity s ohledem na podporu projektu. Prvky povinné publicity poskytne Zhotoviteli Objednatel. Prvky povinné publicity budou Zhotovitelem umístěny dle požadavků objednatel do 2 pracovních dnů od jejich poskytnutí a budou umístěny po celou dobu plnění, nerozhodne-li Objednatel jinak;
 - 3.4.4. zajištění přístupu do objektu značeného v projektové dokumentaci jako objekt SO.01 Tvrz po celou dobu plnění;

- 3.4.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku;
- 3.4.6. zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
- 3.4.7. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
- 3.4.8. zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
- 3.4.9. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
- 3.4.10. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
- 3.4.11. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy;
- 3.4.12. dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 3.4.13. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
- 3.4.14. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby;
- 3.4.15. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku;
- 3.4.16. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- 3.4.17. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
- 3.4.18. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;
- 3.4.19. uvedení všech povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajících objektů dotčených realizací stavby do původního stavu;
- 3.4.20. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
- 3.4.21. spolupráce při zajištění kolaudačního souhlasu k Dílu vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li to nezbytné.

- 3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně nejpozději do 130 (sto třiceti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
- 4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.
- 4.3. Termín dokončení předmětu plnění v čl. 4.1 této Smlouvy je vázán na harmonogram prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu plnění bude v místě plnění probíhat současně archeologický průzkum. Zhotovitel je povinen koordinovat práce s archeologií takovým způsobem, aby bylo možné pokračovat s pracemi v jiných částech staveniště bez přerušení stavebních prací jako celku. Jestliže toto nebude možné z technologických nebo bezpečnostních důvodů, musí být takové překážky neprodleně oznámeny a projednány s Objednatелеm a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.
- 4.5. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládané termíny plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet např. z důvodu nepředvídatelných povětrnostních, provozních a dalších zcela mimořádných a nepředvídatelných vlivů, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo důvodů jednoznačně neležících na straně Zhotovitele, a to i důvodů uvedených v čl. 4.4 této Smlouvy, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.
- 4.6. Skutečnosti uvedené v odstavci 4.4 a 4.5 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za Objednatele osobou oprávněnou. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatele nemusí být tato skutečnost Objednatелеm potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti se nepovažuje nesouhlas se zhotovitelem uvedenými skutečnostmi.

5. Místo provádění Díla

- 5.1. Místem plnění je lokalita dle projektové dokumentace a dokumentů uvedených v odst. 3.1. této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Čelákovice.

- 5.2. Místo plnění se nachází na pozemku st. p. 143/1, 143/2, parc. č. 144 v katastrálním území Čelákovice, kraj Středočeský.

6. Cena za Dílo a platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
- 6.1.1. Cena bez DPH [12 874 469,92],-Kč (slovy: [dvanáct milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát devět korun devadesát dva haléřů] korun českých)
 - 6.1.2. DPH ve výši [2 703 638,68],- Kč (slovy: [dva miliony sedm set tři tisíc šest set třicet osm korun šedesát osm haléřů] korun českých)
 - 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [15 578 108,60],- Kč (slovy: [patnáct milionů pět set sedmdesát osm tisíc sto osm korun šedesát haléřů účastník] korun českých)
- (dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v příloze této Smlouvy.
- 6.2. Cena uvedená v čl. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatel a zhotovitelem při změně rozsahu díla nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v **příloze 1** této Smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném v čl. 2 a 3 této Smlouvy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně navrhopvat změny v rozsahu díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
- 6.4. Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr (**příloha 1** této Smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn díla po dobu uvedenou v odst. 4.1, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. V případě, že určité stavební práce uvedené v příloze 1 této Smlouvy nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 4.1 o částku, která je uvedena v příloze 1 této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět.
- 6.5. V případě, že bude předmět díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého

důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této Smlouvy. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy.

- 6.6. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k pátému (5.) dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě a stav (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán Objednateli i v elektronické podobě.
- 6.7. Objednatel nebo pracovník Objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do pěti (5) pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se Objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena Objednateli nejpozději do šesti (6.) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 6.8. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH. Objednatel uhradí dílčí fakturaci do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.
- 6.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 6.10. Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů.
- 6.11. Každá faktura bude dále obsahovat identifikační znaky projektu stran případného poskytovatele podpory – min. název projektu a registrační/akceptační číslo. V případě, že projekt bude dotačně podpořen, bude o této skutečnosti Objednatel informovat Zhotovitele a Zhotovitel bude povinen do příslušných následujících faktur po prokazatelném zaslání výše uvedených informací, tyto údaje uvádět.

7. Staveniště a jeho zařízení, stavební deník

- 7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele, nejpozději však 9.5.2023, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v poslední větě odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
- 7.2. Spolu se staveništěm bude Zhotoviteli předáno jedno (1) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude zvláště dbát ochrany sousedících objektů, a to zvláště objektu značeného v projektové dokumentaci jako objekt SO.01 Tvrz. Objekty musí být ochráněny vhodným a účinným způsobem například ochranou před prachem při provádění prašných prací využitím sítí, plachty apod.
- 7.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 7.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 7.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 7.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy a podmínkami uvedenými v této smlouvě.

- 7.6. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 7.7. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, nejpozději poslední, kdy má být Dílo dokončeno.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
- 7.9. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí a to Michal Klauda. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost předmětem schválení Objednatele a zároveň tato osoba musí splňovat minimálně takové předpoklady/zkušenosti/kvalifikace, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady původní osobou ve své nabídce.
- 7.10. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.12. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. Podmínky a způsob provádění Díla

- 8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 8.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou.

- 8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, kteří jsou uvedeni v příloze této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) pracovních dnů. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zanechat záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

9. Záruka za jakost Díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace uvedené v poslední větě odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
- 9.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
- 9.2.2. na odstranění vady opravou věci;

9.2.3. na přiměřenou slevu z ceny;

9.2.4. od Smlouvy odstoupit.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady.
- 9.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena.
- 9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
- 9.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i

příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.

- 10.3. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené.
- 10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelům veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 11.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v příloze č. 3 Technické podmínky této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 11.5. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bez textu.
- 11.7. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 11.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné

strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
- 12.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 12.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o třicet (30) dnů a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - 12.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodrжуje některý ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - 12.1.4. bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 12.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
- 12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v příloze této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinností Zhotovitele.

13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech.
- 13.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. nabídkové ceny bez DPH, tedy ve výši dle čl. 6.1.1. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 14.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 15.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

„Rekonstrukce městského muzea v Čelákovicích – I. Etapa“
Příloha č. 4_Návrh smlouvy o dílo

- 15.4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2035 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.
- 15.6. Přílohy Smlouvy jsou následující:
- 15.6.1. Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr,
 - 15.6.2. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů,
 - 15.6.3. Příloha č. 3: Technické podmínky,
 - 15.6.4. Příloha č. 4: Harmonogram prací.
- 15.7. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 15.8. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 15.9. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 15.10. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Čelákovicích dne 5. 04. 2023

V Zásmukách dne

Objednatel:



Město Čelákovice
Ing. Josef Pátek, starosta

Zhotovitel:


BFK service a.s.
Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva


Komenského nám. 54, 231 44 Zásmuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


Stavba:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
Zadavatel	Město Čelákovice náměstí 5. května 1/11 25088 Čelákovice	IČO: 00240117 DIČ: CZ00240117
Zhotovitel:	BFK service a.s. Komenského nám. 54 28144 Zásnuky	IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		4 814 783,84
PSV		5 147 540,80
MON		2 371 301,25
Vedlejší náklady		85 000,00
Ostatní náklady		360 792,03
Celkem		12 779 417,92
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 874 469,92 CZK
Základní DPH	21 %	2 703 638,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		15 578 108,60 CZK

v _____ dne **-5. 04. 2023**



 Za zhotovitele


BFK service a.s.
 Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky
 IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153



 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	2
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO.02	Hospodářská budova	0,00	6 739 353,68	1 415 264,27	8 154 617,95	52
01	Stavební část	0,00	4 254 385,68	893 420,99	5 147 806,67	33
02	Zdravotní instalace a plyn	0,00	114 932,20	24 135,76	139 067,96	1
03	Ústřední vytápění	0,00	572 528,42	120 230,97	692 759,39	4
04	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody	0,00	835 044,00	175 359,24	1 010 403,24	6
05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody	0,00	962 463,38	202 117,31	1 164 580,69	7
SO.03	Kolna	0,00	2 102 901,78	441 609,37	2 544 511,15	16
01	Stavební část	0,00	1 732 939,68	363 917,33	2 096 857,01	13
02	Zdravotní instalace	0,00	133 540,00	28 043,40	161 583,40	1
03	Vzduchotechnika	0,00	40 174,00	8 436,54	48 610,54	0
04	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	134 094,00	28 159,74	162 253,74	1
05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody	0,00	62 154,10	13 052,36	75 206,46	0
SO.04	Nádvoří	0,00	3 812 214,46	800 565,04	4 612 779,50	30
01	Oprava a doplnění zádlažby nádvoří	0,00	1 232 176,26	258 757,01	1 490 933,27	10
01a	Sadové úpravy a zatravnění	0,00	6 816,05	1 431,37	8 247,42	0
02	Ohradní zdi a brány	0,00	1 107 149,75	232 501,45	1 339 651,20	9
03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří	0,00	647 028,60	135 876,01	782 904,61	5
04	Zdravotní instalace a plyn	0,00	273 320,00	57 397,20	330 717,20	2
05	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody	0,00	466 845,00	98 037,45	564 882,45	4
06	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody	0,00	78 878,80	16 564,55	95 443,35	1
Celkem za stavbu		0,00	12 874 469,92	2 703 638,68	15 578 108,60	100

Popis stavby: TS-2022-033 - Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztrátovým a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO.02 - Hospodářská budova
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotní instalace a plyn
Popis rozpočtu: 03 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody
Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - slaboproudé rozvody
Popis objektu: SO.03 - Kolna
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotní instalace
Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - silnoproud
Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - slaboproudé rozvody
Popis objektu: SO.04 - Nádvoří
Popis rozpočtu: 01 - Oprava a doplnění zádlažby nádvoří
Popis rozpočtu: 01a - Sadové úpravy a zatravnění
Popis rozpočtu: 02 - Ohradní zdi a brány
Popis rozpočtu: 03 - Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří
Popis rozpočtu: 04 - Zdravotní instalace a plyn
Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody
Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			26 150,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			373 066,38	2,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 791,08	0,1
27	Základy	HSV			159 733,49	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			460 227,97	3,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 189,26	0,1
5	Komunikace	HSV			679 780,20	5,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			692 017,25	5,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 070 451,63	8,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 571,97	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			28 590,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			82 866,75	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			125 729,84	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			148 157,95	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			216 195,45	1,7
98	Demolice	HSV			26 400,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 995,94	0,6
01	AREÁLOVÁ KANALIZACE	PSV			69 680,00	0,5
02	AREÁLOVÝ VODOVOD	PSV			134 410,00	1,1
03	AREÁLOVÝ PLYNOVOD	PSV			69 230,00	0,5

711	Izolace proti vodě	PSV			143 197,25	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			418 577,86	3,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 052,00	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			49 712,00	0,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			29 862,20	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			235 856,91	1,8
731	Kotelny	PSV			82 266,65	0,6
732	Strojovny	PSV			5 135,32	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			76 130,00	0,6
734	Armatury	PSV			23 986,93	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			317 143,69	2,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			416 069,51	3,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			201 313,51	1,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			61 617,64	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 337 693,68	10,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 371,15	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			189 759,84	1,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			147 062,61	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			197 550,83	1,5
781	Obklady keramické	PSV			136 681,83	1,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			70 732,02	0,6
782-01	Konstrukce z přírodního kamene - restaurování	PSV			162 294,20	1,3

783	Nátěry	PSV			86 836,28	0,7
784	Malby	PSV			255 896,89	2,0
796	Restaurátorské práce	PSV			100 000,00	0,8
799	Ostatní	PSV			49 420,00	0,4
01	742.1 - ESL - Trasy	MON			160 414,25	1,3
01	Zař.č.1 Větrání WC	MON			25 802,00	0,2
02	742.2 - ESL - Kabely	MON			144 791,00	1,1
02	Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	MON			14 372,00	0,1
03	742.3 - ESL - PZS	MON			74 112,00	0,6
04	742.4 - ESL - PZTS	MON			65 275,00	0,5
05	742.5 - ESL - EKV	MON			55 105,00	0,4
06	742.6 - ESL - CCTV	MON			8 588,00	0,1
07	742.7 - ESL - SKS	MON			53 542,00	0,4
08	742.9 - ESL - AV	MON			56 957,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			842 916,00	6,6
M21.01	Dodávka rozvaděčů:	MON			233 662,00	1,8
M21.02	Dodávka svítidel:	MON			284 933,00	2,2
M21.03	Dodávka přímotopného konvektoru:	MON			9 519,00	0,1
M21.03	Dodávka přímotopných konvektorů:	MON			17 119,00	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			324 194,00	2,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			563 868,68	4,4
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	0,7

ON	Ostatní náklady	ON			360 792,03	2,8
Cena celkem					12 779 417,92	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				85 000,00		
1	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 22/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekt zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
7	005123 R	Uzemní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
Díl: ON		Ostatní náklady				135 000,00		
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
14	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						220 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	01	Stavební část					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			Název položky						
			výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
			místnost č. H.0.11-0.06 : 2,7*1,79-0,7*1,97		3,45000				
			místnost č. H.0.01 - dozdvíčka pod průvlakem : 3,1*2,7		8,37000				
7	346244381R00		Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdíci pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; bavá...	m2	0,82500	821,00	677,33	801-1	RTS 22/II
			jakýmkoliv cihlami,						
			výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
			místnost č. H.0.01 : 0,15*1,5*2		0,45000				
			místnost č. H.0.07-0.11 : 0,15*1,25*2		0,38000				
8	346481111R00		Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým pletováním potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo ník, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,	m2	1,67500	447,00	748,73	801-1	RTS 22/II
			výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
			místnost č. H.0.01 : 0,15*1,5*2+0,5*1		0,95000				
			místnost č. H.0.07-0.11 : 0,15*1,25*2+0,35*1		0,73000				
9	346275115R00		Prizdivky a obezdivky z desek pórboetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,18800	1 150,00	1 366,20	801-1	RTS 22/II
			výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
			místnost č. H.0.01 : 1,2*0,99		1,19000				
10	346226-01		Dodávka a montáž - Typová samonosná: sádrovláknitá.deska, ocel.kce, 1x oplášt. tl.150 mm, desky, prolipožární tl. 15 mm	m2	263,39500	1 169,00	307 908,76		Vlastní
			výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
			vestavba půdy :						
			místnost č. H/1.01 :						
			stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5		11,91000				
			šikminky : 3*3,5+2,9*2,4		17,46000				
			strop : 1*2,5		2,50000				
			Mezisoučet		31,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. H/1.02 :						
		stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58		6,82000				
		šikmíny : 2*(2,5+2,6)		10,20000				
		strop : 1,5*2,5		3,75000				
		Mezisoučet		20,77000				
		místnost č. H/1.03 :						
		stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15)		28,46000				
		šikmíny : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5)		37,60000				
		strop : 2,5*5+2*4,3		21,10000				
		Mezisoučet		87,16000				
		místnost č. H/1.04 :						
		stěny : 1,09*(3,9+15,3*2)		37,61000				
		šikmíny : 1,8*(14,6*2+2,8)		57,60000				
		strop : 2*14,2		28,40000				
		Mezisoučet		123,61000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	631 867,75
11 319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	360,00
	m2	145,97003
		52 549,21
		801-4
		RTS 22/II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :
cca 20% z celkové plochy :
místnost č.H/0.01 : (3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-
(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97))*0,2
místnost č.H/0.03 : (3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-
(0,8*1,97+1,2*1,64*2))*0,2
místnost č.H/0.04 : (2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-
(1,2*1,64*2+0,8*1,97))*0,2
místnost č.H/0.05 : (2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3))*0,2
místnost č.H/0.06 : (2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53))*0,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.07 : $(3,4*(4,95+4,7*13,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2))*0,2$		87,41000				
		místnost č.H/0.08, 09 : $(3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51))*0,2$		3,81000				
		místnost č.H/0.10 : $(2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2))*0,2$		2,98000				
		místnost č.H/0.11 : $(2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2))*0,2$		2,30000				
		Mezisoučet		135,32000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		místnost č.H/1.01 : $(2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4))*0,2$		3,02000				
		místnost č.H/1.02 : $(2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69)*0,2$		2,16000				
		místnost č.H/1.03 : $(2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97)*0,2$		4,11000				
		místnost č.H/1.04 : $(2,4*3,5-0,8*1,97)*0,2$		1,36000				
		Mezisoučet		10,65000				
12	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárníkových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :	m2	71,24000	334,00	23 794,16	801-4	RTS 22/II
		místnost č.H/0.01 : 0,9*3,1		2,79000				
		místnost č.H/0.03 : 17,55		17,55000				
		místnost č.H/0.04 : 20,68		20,68000				
		místnost č.H/0.05 : 11,03		11,03000				
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000				
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000				
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000				
13	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po zazdívkách a pod. : 20	kus	20,00000	322,00	6 440,00	801-4	RTS 22/II
14	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	715,00	3 575,00	801-4	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po zazdívkách a pod. : 5								
15	612421637R00	Omkity vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukovské výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :	m2	23,30600	409,00	9 532,15	801-1	RTS 22/II
		místnost č. H.0.01 - zazdívka původních otvorů dveří ve fasádě : 2,1*0,9*2		3,78000				
		místnost č. H.0.04-0.05 - zazdívka otvoru : 0,75*2,04*2		3,06000				
		místnost č. H.0.06-0.11 - nová příčka : 2,7*1,79*2-0,7*1,97*2		6,91000				
		místnost č. H.0.01 - přízdívka : 3,1*2,7		8,37000				
		místnost č. H.0.10 - přízdívka : 1,2*0,99		1,19000				
16	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 10 do 30 %, šlukovské výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :	m2	729,85014	295,00	215 305,79	801-4	RTS 22/II
		místnost č.H/0.01 : 3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		39,25000				
		místnost č.H/0.03 : 3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-(0,8*1,97+1,2*1,64*2)		52,73000				
		místnost č.H/0.04 : 2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-(1,2*1,64*2+0,8*1,97)		46,54000				
		místnost č.H/0.05 : 2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3)		37,18000				
		místnost č.H/0.06 : 2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53)		18,42000				
		místnost č.H/0.07 : 3,4*(4,95+4,7*1,3,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2)		437,03000				
		místnost č.H/0.08, 09 : 3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51)		19,05000				
		místnost č.H/0.10 : 2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2)		14,88000				
		místnost č.H/0.11 : 2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2)		11,52000				
		Mezisoučet		676,60000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :		15,10000				
		místnost č.H/1.01 : 2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4)		10,81000				
		místnost č.H/1.02 : 2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69		20,53000				
		místnost č.H/1.03 : 2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

místnost č.H/1.04 : 2,4*3,5-0,8*1,97

Mezisoučet

6,82000

53,25000

17	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,18800	269,00	319,57	801-1	RTS 22/II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č. H.0.10 - přízdívka : 1,2*0,99

1,19000

18	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva strojů, v rozsahu do 30 %	m2	71,24000	30,00	2 137,20	801-3	RTS 22/II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č.H/0.01 : 0,9*3,1

místnost č.H/0.03 : 17,55

místnost č.H/0.04 : 20,68

místnost č.H/0.05 : 11,03

místnost č.H/0.06 : 4,08

místnost č.H/0.08 : 2,51

místnost č.H/0.09 : 7,74

místnost č.H/0.10 : 1,71

místnost č.H/0.11 : 3,15

2,79000

17,55000

20,68000

11,03000

4,08000

2,51000

7,74000

1,71000

3,15000

19	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	729,85014	37,00	27 004,46	801-3	RTS 22/II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č.H/0.01 : 3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-

(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97)

místnost č.H/0.03 : 3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-

(0,8*1,97+1,2*1,64*2)

místnost č.H/0.04 : 2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-

(1,2*1,64*2+0,8*1,97)

místnost č.H/0.05 : 2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3)

místnost č.H/0.06 : 2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53)

místnost č.H/0.07 : 3,4*(4,95+4,7*13,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-

(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2)

39,25000

52,73000

46,54000

37,18000

18,42000

437,03000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.08, 09 : 3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51)		19,05000				
		místnost č.H/0.10 : 2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2)		14,88000				
		místnost č.H/0.11 : 2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2)		11,52000				
		Mezisoučet		676,60000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :		15,10000				
		místnost č.H/1.01 : 2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4)		10,81000				
		místnost č.H/1.02 : 2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69		20,53000				
		místnost č.H/1.03 : 2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97		6,82000				
		místnost č.H/1.04 : 2,4*3,5-0,8*1,97		53,25000				
		Mezisoučet		145,97003	1 995,00	291 210,21	801-3	RTS 22/II
20	978023251R00	Vysekání, vykrábání a vycíštění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene	m2					
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		cca 20% z celkové plochy :						
		místnost č.H/0.01 : (3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97))*0,2		7,85000				
		místnost č.H/0.03 : (3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-(0,8*1,97+1,2*1,64*2))*0,2		10,55000				
		místnost č.H/0.04 : (2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-(1,2*1,64*2+0,8*1,97))*0,2		9,31000				
		místnost č.H/0.05 : (2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3))*0,2		7,44000				
		místnost č.H/0.06 : (2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53))*0,2		3,68000				
		místnost č.H/0.07 : (3,4*(4,95+4,7*13,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2))*0,2		87,41000				
		místnost č.H/0.08, 09 : (3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51))*0,2		3,81000				
		místnost č.H/0.10 : (2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2))*0,2		2,98000				
		místnost č.H/0.11 : (2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2))*0,2		2,30000				
		Mezisoučet		135,32000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :		3,02000				
		místnost č.H/1.01 : (2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4))*0,2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	místnost č.H/1.02 : (2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69)*0,2						
		místnost č.H/1.03 : (2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97)*0,2						
		místnost č.H/1.04 : (2,4*3,5-0,8*1,97)*0,2						
		Mezisoučet						
		2,16000						
		4,11000						
		1,36000						
		10,65000						

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		393 834,08	
21 319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	59,00136	360,00	21 240,49 801-4
					RTS 22/ II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :

předpokládaný rozsah opravy 20% :

pohled na fasádní průčelí - SEVER : (3,6*25-

(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2))*0,2

pohled na fasádní průčelí - JIH : (4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2)*0,2

pohled na fasádní průčelí - ZÁPAD : (4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07))*0,2

pohled na fasádní průčelí - VÝCHOD : (4,2*11,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3)*0,2

8,73000

22 622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravené plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravené plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	295,00680	695,00	205 029,73	801-4	RTS 22/II
-----------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

bez ořlucení vadných míst

výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :

předpokládaný rozsah opravy 20% :

pohled na fasádní průčelí - SEVER : 3,6*25-

(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2)

pohled na fasádní průčelí - JIH : 4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2

pohled na fasádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07)

pohled na fasádní průčelí - VÝCHOD : 4,2*11,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3

43,65000

23 622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	295,00680	38,00	11 210,26	801-1	RTS 22/II
-----------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :

předpokládaný rozsah opravy 20% :

pohled na fasádní průčelí - SEVER : 3,6*25-

(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2)

80,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				122,71000				
		pohled na fásádní průčelí - JIH : 4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2		47,79000				
		pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07)		43,65000				
		pohled na fásádní průčelí - VÝCHOD : 4,2*1,1,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3						
24	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kantačem,	m2	295,00680	94,00	27 730,64	801-1	RTS 22/ II
		výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :						
		předpokládaný rozsah opravy 20% :						
		pohled na fásádní průčelí - SEVER : 3,6*25-		80,86000				
		(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2)		122,71000				
		pohled na fásádní průčelí - JIH : 4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2		47,79000				
		pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07)		43,65000				
		pohled na fásádní průčelí - VÝCHOD : 4,2*1,1,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3						
25	978015241R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti. v rozsahu do 30 %	m2	295,00680	37,00	10 915,25	801-3	RTS 22/ II
		výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :						
		předpokládaný rozsah opravy 20% :						
		pohled na fásádní průčelí - SEVER : 3,6*25-		80,86000				
		(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2)		122,71000				
		pohled na fásádní průčelí - JIH : 4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2		47,79000				
		pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07)		43,65000				
		pohled na fásádní průčelí - VÝCHOD : 4,2*1,1,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3						
26	978023251R00	Vysekání, vyškrobání a vycištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene	m2	59,00136	1 995,00	117 707,71	801-3	RTS 22/ II
		výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :						
		předpokládaný rozsah opravy 20% :						
		pohled na fásádní průčelí - SEVER : (3,6*25-		16,17000				
		(1,22*1,8*7+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2))*0,2		24,54000				
		pohled na fásádní průčelí - JIH : (4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2)*0,2		9,56000				
		pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : (4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07))*0,2		8,73000				
		pohled na fásádní průčelí - VÝCHOD : (4,2*1,1,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3)*0,2						
Díl: ON		Ostatní náklady				3 440,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
27 902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	8,00000	430,00	3 440,00	Prav.M	RTS 22/II
provedení sond pro zjištění skladeb a únosností stropů pod podkrovními depozitáři : 4*2 a jejich zpětné zapravení (4 pásové sondy dl.1m) :				8,00000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					85 551,97		
28 62247-03	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - vápenná barva pro historické objekty		m2	295,00680	290,00	85 551,97		Vlastní

výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :

předpokládaný rozsah opravy 20% :

pohled na fásádní průčelí - SEVER : 3,6*25-

(1,22*1,87+0,99*1,97)+0,25*(1,22+1,88*2*7+1,09+2,04*2)

pohled na fásádní průčelí - JIH : 4,8*25,6-(0,83*0,54*2)+0,25*(0,38+0,54*2)*2

pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5-0,95*1,87+0,25*(2,08*2+1,07)

pohled na fásádní průčelí - VÝCHOD : 4,2*1,1-(1,22*1,8*3)+0,25*(1,22+1,8*2)*3

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					43 258,40		
29 632415120RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně paneltrace		m2	47,02000	920,00	43 258,40	801-1	RTS 22/II

s rozproštěním a uhlazením

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

skladba S51 :

místnost č.H/0.01 : 16,8

místnost č.H/0.05 : 11,03

místnost č.H/0.08 : 2,51

místnost č.H/0.09 : 7,74

místnost č.H/0.11 : 3,15

Mezisoučet

skladba S52 :

místnost č.H/0.06 : 4,08

místnost č.H/0.10 : 1,71

16,80000

11,03000

2,51000

7,74000

3,15000

41,23000

4,08000

1,71000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 64		Výplně otvorů				19 950,00		
30	641954211R00	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna špaletová dvojitá, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi, o ploše do 2,5 m ² na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva. výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy : okno ON/51 : 1	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	801-1	RTS 22/ II
31	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m ² hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva. výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy : dveře DN/53 : 1 dveře DN/54 : 1 dveře DN/55 : 1 dveře DN/56 : 1 dveře DN/57 : 1	kus	5,00000	2 850,00	14 250,00	801-1	RTS 22/ II
32	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 4 m ² hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva. výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy : dveře DN/51 : 1	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				119 849,84		
33	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m, včetně kotvení	m ²	370,64000	80,00	29 651,20	800-3	RTS 22/ II

Včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

výkres č.SA/4 - SO.02 - hospodářská budova - pohledy :

předpokládaný rozsah opravy 20% :

pohled na fásádní průčelí - SEVER : 3,6*25+3,6*1,2

pohled na fásádní průčelí - JIH : 4,8*25,6+48,8*1,2

pohled na fásádní průčelí - ZÁPAD : 4,1*5,6+4,6*5,5

94,32000

181,44000

48,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří										
O:	SO.02	Hospodářská budova										
R:	01	Stavební část										

dočištění povrchu po vybourání dlažby :

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

pro skladbu S51 :

místopost č.H/0.01 : 16,8

místopost č.H/0.05 : 11,03

místopost č.H/0.08 : 2,51

místopost č.H/0.09 : 7,74

místopost č.H/0.11 : 3,15

Mezisoučet

pro skladbu S52 :

místopost č.H/0.06 : 4,08

16,80000

11,03000

2,51000

7,74000

3,15000

41,23000

4,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		Mezisoučet		5,79000				
		pro skladbu S53 :						
		1.NP :						
		místnost č. H/0.07 : 67,76		67,76000				
		Mezisoučet		67,76000				
		pro skladbu S54 :						
		1.NP :						
		místnost č. H/0.03 : 17,55		17,55000				
		místnost č. H/0.04 : 20,68		20,68000				
		2.NP :						
		místnost č. H/1.02 : 9,51		9,51000				
		místnost č. H/1.03 : 39,42		39,42000				
		místnost č. H/1.04 : 54,79		54,79000				
		Mezisoučet		141,95000				
		pro skladbu S54 :						
		místnost č. H1.05 : 41,95		41,95000				
		Mezisoučet		41,95000				
42	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	299,45000	95,00	28 447,75	801-1	RTS 22/II
		Mezisoučet		41,95000				
		pro skladbu S54 :						
		místnost č. H/0.01 : 16,8		16,80000				
		místnost č. H/0.03 : 17,55		17,55000				
		místnost č. H/0.04 : 20,68		20,68000				
		místnost č. H/0.05 : 11,03		11,03000				
		místnost č. H/0.06 : 4,08		4,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky						
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000				
		místnost č.H/0.07 : 67,76		67,76000				
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000				
		Mezisoučet		153,01000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		místnost č.H/1.01 : 0,77		0,77000				
		místnost č.H/1.02 : 9,51		9,51000				
		místnost č.H/1.03 : 39,42		39,42000				
		místnost č.H/1.04 : 54,79		54,79000				
		místnost č.H/1.05 : 41,95		41,95000				
		Mezisoučet		146,44000				
43	953941312R00	Osazení předmetů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	3,00000	475,00	1 425,00	801-1	RTS 22/II
44	44984124R	přístroj hasiči práškový; PG6PDC; výlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	3,00000	903,00	2 709,00	SPCM	RTS 22/II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				200 730,45		
45	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	12,18100	120,00	1 461,72	801-3	RTS 22/II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		místnost č. H.0.01 : 3,1*(1,45+1,5)-0,6*1,97*2		6,78000				
		místnost č. H.0.05 : 2,7*2		5,40000				
46	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	4,78950	903,00	4 324,92	801-3	RTS 22/II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		místnost č. H.0.01 : 0,35*3,1*3,1+0,2*3,1*2,3		4,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
47	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě obýlých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : před místností H/0.01 : 3,5*2	m	7,00000	111,00	777,00	801-3	RTS 22/ II
48	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% dočištění povrchu po vybourání dlažby : výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : pro skladbu S51 : místnost č.H/0.01 : 16,8 místnost č.H/0.05 : 11,03 místnost č.H/0.08 : 2,51 místnost č.H/0.09 : 7,74 místnost č.H/0.11 : 3,15 Mezisoučet pro skladbu S52 : místnost č.H/0.06 : 4,08 místnost č.H/0.10 : 1,71 Mezisoučet	m2	47,02000	114,00	5 360,28	801-3	RTS 22/ II
49	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm dočištění povrchu po vybourání dlažby : výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : pro skladbu S51 : místnost č.H/0.01 : 16,8 místnost č.H/0.05 : 11,03 místnost č.H/0.08 : 2,51 místnost č.H/0.09 : 7,74	m2	47,02000	320,00	15 046,40	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000				
		Mezisoučet		41,23000				
		pro skladbu S52 :						
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		Mezisoučet		5,79000				
50	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : pro skladbu S51 : místnost č.H/0.01 : 16,8 místnost č.H/0.05 : 11,03 místnost č.H/0.08 : 2,51 místnost č.H/0.09 : 7,74 místnost č.H/0.11 : 3,15	m2	47,02000	81,00	3 808,62	801-3	RTS 22/II
		Mezisoučet		41,23000				
		pro skladbu S52 :						
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		Mezisoučet		5,79000				
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : 8	kus	8,00000	48,00	384,00	801-3	RTS 22/II
52	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : 8*0,8*2	m2	12,80000	239,00	3 059,20	801-3	RTS 22/II
53	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	3,00000	2 300,00	6 900,00	801-3	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
								soustava / platnost
54	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm prostory nových instalací : 3	m	4,00000	2 500,00	10 000,00	801-3	RTS 22/ II
55	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm prostory nových instalací : 4	m	2,00000	2 850,00	5 700,00	801-3	RTS 22/ II
56	970041080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání, do D 80 mm prostory nových instalací : 2	m	3,00000	2 300,00	6 900,00	801-3	RTS 22/ II
		analogicky kamenné kce :						
57	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání, do D 100 mm prostory nových instalací : 3	m	4,00000	2 500,00	10 000,00	801-3	RTS 22/ II
		analogicky kamenné kce :						
58	971024561R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném a zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : místnost č.H/0.01 : 0,5*1,2*0,8	m ³	0,48000	3 200,00	1 536,00	801-3	RTS 22/ II
59	971024651R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném a zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : místnost č.H/0.07-0.011 : 0,35*1*2,25	m ³	0,78750	2 252,00	1 773,45	801-3	RTS 22/ II
60	978059531R00	Odeskání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : 2*2,5*2+2*3,1*2+2*(2*2+1*2)+2*(2,5*2+2*2)	m ²	52,40000	117,00	6 130,80	801-3	RTS 22/ II
61	978071421R00	Odeskání omítky a odstranění izolace z desek objemové hmotnosti přes 120 kg/m ³ , tloušťky přes 50 mm, plochy přes 1 m ² výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP : stávající vestavba půdy - heraklitové desky a izolace :	m ²	268,62210	238,00	63 932,06	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

místnosti č. H/1.01-1.03 :
 stěny : 1,5*(7,88+4,89+1,1+3,58+5+6+3,2)
 šikminy : 2*(7,88+4,89+1,1+3,58+5+6+3,2)
 strop : 2,5*7,5+2*4,1
Mezisoučet
 47,48000
 63,30000
 26,95000
137,73000
 místnost č. H/1.04 :
 stěny : 1,01*(11,8*2+3,5*2+3,59)
 šikminy : 2*(11,8*2+3,5*2+3,59)-0,61*0,34*2
 strop : 2*14,2
Mezisoučet
 34,53000
 67,97000
 28,40000
130,90000

62	965-01	Demontáže a vybourání stávajících rozvodů a vybavení vč. likvidace	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní
63	965-01	Bourání konstrukce stávajícího stropu (kompletní skladba vč. nosné kce)	m3	4,96000	2 850,00	14 136,00		Vlastní

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

strop nad místností č. H/0.01 : 0,4*4*3,1

64	965-02	Demontáž stávajícího pódia v místnosti č. H0.07 - včetně likvidace a odvozu	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					24 731,97		
65	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	68,69993	360,00	24 731,97	801-4	RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,41,42,43,44,45,
 51,57, :
 58,63, :
 Součet: : 68,69993

Díl: 711	Izolace proti vodě					16 959,74		
66	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmoty nátěrová typ: penetrace	m2	19,92000	68,00	1 354,56	800-711	RTS 22/ II

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	01	Stavební část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik soustava / platnost
		skladba S52 :					
		místnost č.H/0.06 : 4,08+2,4*(1+2,42)+0,15*(1,79+0,79+2,45)					
		místnost č.H/0.10 : 1,71+2,4*1,91+0,15*(1,91+0,99*2)					
67	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	19,92000	534,00	10 637,28	800-711 RTS 22/ II
		dvouvrstvá					
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S52 :					
		místnost č.H/0.06 : 4,08+2,4*(1+2,42)+0,15*(1,79+0,79+2,45)					
		místnost č.H/0.10 : 1,71+2,4*1,91+0,15*(1,91+0,99*2)					
68	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící	m	14,23000	173,00	2 490,25	800-711 RTS 22/ II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S52 :					
		místnost č.H/0.06 : 2,4+2,45+1,79*2					
		místnost č.H/0.10 : 1,91*2+0,99*2					
69	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnící	kus	10,00000	238,00	2 380,00	800-711 RTS 22/ II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S52 :					
		místnost č.H/0.06 : 4					
		místnost č.H/0.10 : 6					
70	998711101R00	Přesun hmoti pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,08634	1 131,00	97,65	800-711 RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		65,66,67,68, :					
		Součet: : 0,08634					
		0,09000					
		290 505,64					
		Izolace tepelné					
		Díl: 713					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
71	71311121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP : vestavba půdy : místnost č. H/1.01 : šířkiny : 3*3,5+2,9*2,4 strop : 1*2,5 Mezisoučet místnost č. H/1.02 : šířkiny : 2*(2,5+2,6) strop : 1,5*2,5 Mezisoučet místnost č. H/1.03 : šířkiny : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5) strop : 2,5*5+2*4,3 Mezisoučet místnost č. H/1.04 : šířkiny : 1,8*(14,6*2+2,8) strop : 2*14,2 Mezisoučet	m2	178,61000	143,00	25 541,23	800-713	RTS 22/ II
72	713111221RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP : vestavba půdy : místnost č. H/1.01 : šířkiny : 3*3,5+2,9*2,4 strop : 1*2,5 Mezisoučet	m2	178,61000	130,00	23 219,30	800-713	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		místnost č. H/1.02 :		10,20000				
		šikmíny : 2*(2,5+2,6)		3,75000				
		strop : 1,5*2,5		13,95000				
		Mezisoučet						
		místnost č. H/1.03 :		37,60000				
		šikmíny : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5)		21,10000				
		strop : 2,5*5+2*4,3		58,70000				
		Mezisoučet						
		místnost č. H/1.04 :		57,60000				
		šikmíny : 1,8*(14,6*2+2,8)		28,40000				
		strop : 2*14,2		86,00000				
		Mezisoučet						
73	71313421RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	84,78500	138,00	11 700,33	800-713	RTS 22/II

výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :

vestavba půdy :

místnost č. H/1.01 :

stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5

Mezisoučet

místnost č. H/1.02 :

stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58

Mezisoučet

místnost č. H/1.03 :

stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15)

Mezisoučet

místnost č. H/1.04 :

stěny : 1,09*(3,9+15,3*2)

Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	41,95000	42,00	1 761,90	800-713	RTS 22/II
výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :								
				místnost č. H1.05 : 41,95				
75	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	84,78500	88,00	7 461,08	800-713	RTS 22/II
Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.								
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :								
vestavba půdy :								
místnost č. H/1.01 :								
stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5								
Mezisoučet								
místnost č. H/1.02 :								
stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58								
Mezisoučet								
místnost č. H/1.03 :								
stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15)								
Mezisoučet								
místnost č. H/1.04 :								
stěny : 1,09*(3,9+15,3*2)								
Mezisoučet								
76	713135112RS1	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky. Fólie hydroizolační pro skládání střešní krovliny	m2	263,39500	278,00	73 223,81	800-713	RTS 22/II
výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :								
vestavba půdy analogicky stěny, strop i šikmíny :								
místnost č. H/1.01 :								
stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5								
šikmíny : 3*3,5+2,9*2,4								
strop : 1*2,5								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		31,87000				
		místnost č. H/1.02 :						
		stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58		6,82000				
		šikmíny : 2*(2,5+2,6)		10,20000				
		strop : 1,5*2,5		3,75000				
		Mezisoučet		20,77000				
		místnost č. H/1.03 :						
		stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15)		28,46000				
		šikmíny : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5)		37,60000				
		strop : 2,5*5+2*4,3		21,10000				
		Mezisoučet		87,16000				
		místnost č. H/1.04 :						
		stěny : 1,09*(3,9+15,3*2)		37,61000				
		šikmíny : 1,8*(14,6*2+2,8)		57,60000				
		strop : 2*14,2		28,40000				
		Mezisoučet		123,61000				
77	63151410R	deska izolační minerální vlákn; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3 900 m2KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	276,56475	411,00	113 668,11	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří									
O:	SO.02	Hospodářská budova									
R:	01	Stavební část									
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost			
		strop : 1,5*2,5*1,05		3,94000							
		Mezisoučet		21,81000							
		místnost č. H/1.03 :									
		stěny : (1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15))*1,05		29,88000							
		šikminky : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5)*1,05		39,48000							
		strop : (2,5*5+2*4,3)*1,05		22,16000							
		Mezisoučet		91,51000							
		místnost č. H/1.04 :									
		stěny : (1,09*(3,9+15,3*2))*1,05		39,49000							
		šikminky : 1,8*(14,6*2+2,8)*1,05		60,48000							
		strop : 2*14,2*1,05		29,82000							
		Mezisoučet		129,79000							
78	63153894R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kaširování netkaná skelná textilie - obí. hmotnost 60,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	44,04750	722,00	31 802,30	SPCM	RTS 22/ II			
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :									
		místnost č. H1.05 : 41,95*1,05		44,05000							
79	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	2,03596	1 045,00	2 127,58	800-713	RTS 22/ II			
		50 m vodorovně									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
		70,71,72,74,75,76,77, :									
		Součet : 2,03596									
Díl: 725	Zařizovací předměty					25 921,74					
80	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	16,00000	198,00	3 136,00	800-721	RTS 22/ II			
		místnost č. H/0.06 : 6		6,00000							
		místnost č. H/0.10 : 10		10,00000							
81	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m ²	m ²	1,44000	931,00	1 340,64	800-787	RTS 22/ II			
		včetně dodávky lepidla.									
		místnost č. H/0.06 : 0,8*1		0,80000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šikmíny : 2*(1,8*2+3,5*2+3,59)-0,61*0,34*2 strop : 2*14,2 Mezisoučet		67,97000 28,40000 130,90000				
93	762213811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m výkres č.SAV1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : v místnosti č. H/0.01 : 1*19	m	19,00000	237,00	4 503,00	800-762	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				22 347,82		
94	764241220R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dlátáčním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm vč. spojovacích prostředků výkres č.SAVTA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : prvek ozn. KL/2 : 1	kus	1,00000	1 685,00	1 685,00	800-764	RTS 22/ II
95	764241240R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dlátáčním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm vč. spojovacích prostředků výkres č.SAVTA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : prvek ozn. KL/1 : 1	kus	1,00000	2 578,00	2 578,00	800-764	RTS 22/ II
96	764245220R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž ventiláčnických nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním na vlnité krytině, průměru 100 mm vč. spojovacích prostředků výkres č.SAVTA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : prvek ozn. KL/2 : 1	kus	1,00000	3 662,00	3 662,00	800-764	RTS 22/ II
97	764245240R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž ventiláčnických nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním na vlnité krytině, průměru 200 mm vč. spojovacích prostředků výkres č.SAVTA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy : prvek ozn. KL/1 : 1	kus	1,00000	5 301,00	5 301,00	800-764	RTS 22/ II
98	764-01	Revize stávajících klempířských prvků vč. oprav a vyčištění okapních žlabů a svodů 7*18+5,5*27,5*12,8+9	m	79,80000	114,00	9 097,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
99	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,02376	1 036 00	24,62	800-764	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

93,94,95,96, :

Součet : 0,02376

0,02000

Díl: 765	Krytiny tvrdé					7 747,35		
100	765316860R00	Demontáž pálené krytiny z prejšů, se zvětralou maltou, do sůti	m2	2,00000	179,00	358,00	800-765	RTS 22/ II
		prostory pro odvětrání : 2		2,00000				
101	765311413R00	Krytina pálená sítěch jednoduchých z prejšů, uložení do malty, povrchová úprava rezná, Dodávka a montáž tašky vrchní-kůrka a spodní-hák včetně pokrývačské malty. Spolřeba 16 párům2.	m2	2,00000	3 550 00	7 100,00	800-765	RTS 22/ II
		prostory pro odvětrání : 2		2,00000				
102	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,22730	1 273 00	289,35	800-765	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

100, :

Součet : 0,22730

0,23000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					826 405,30		
103	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	760,00	3 800,00	800-766	RTS 22/ II
		výkres č.SATA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy :						
		dveře DN/53 : 1		1,00000				
		dveře DN/54 : 1		1,00000				
		dveře DN/55 : 1		1,00000				
		dveře DN/56 : 1		1,00000				
		dveře DN/57 : 1		1,00000				
104	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00	800-766	RTS 22/ II
		výkres č.SATA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky						
		dveře DN/51 : 1		1,00000				
105	SYS-01	D+M systém generálního klíče - nové dveře	kus	5,00000	475,00	2 375,00		Vlastní
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
106	SYS-02	D+M systém generálního klíče - původní dveře - vč. úprav dveří	kus	6,00000	475,00	2 850,00		Vlastní
		1.NP : 6		6,00000				
107	DN/51	DN/51 Vnitřní posuvné dvoukřídlové dveře, rozm. 2000x2200 mm + pevný nadsvětlik v. 1360 mm, D+M, nové vč. zárubně, místnost H/0.08	kus	1,00000	59 850,00	59 850,00		Vlastní
108	DN/52	DN/52 Vnitřní dvoukřídlové dveře (pravé), rozm. 1450x2000 mm, nové vč. zárubně, místnost H/0.07, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	50 350,00	50 350,00		Vlastní
109	DN/53	DN/53 Interiérové jednokřídlové hladké dveře (pravé), rozm. 800x1970 mm, nové vč.zárubně, místnost H/0.07, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
110	DN/54	DN/54 Vnitřní jednokřídlové dveře (levé), rozm. 700x1970 mm, nové vč. zárubně, místnost H/0.06, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	17 955,00	17 955,00		Vlastní
111	DN/55	DN/55 Vnitřní jednokřídlové dveře (levé), rozm. 800x1970 mm, nové vč. zárubně, místnost H/1.01, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	16 150,00	16 150,00		Vlastní
112	DN/56	DN/56 Vnitřní jednokřídlové dveře (levé), rozm. 800x1970 mm, nové vč. zárubně, místnost H/1.02, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	17 955,00	17 955,00		Vlastní
113	DN/57	DN/57 Vnitřní jednokřídlové dveře (pravé), rozm. 800x1970 mm, nové vč. zárubně, místnost H/1.04, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	17 955,00	17 955,00		Vlastní
114	DN/58	DN/58 Vnitřní revizní dvířka do krovu, rozm. 600x1200 mm, nové, dodávka a montáž, místnosti H/1.03 a H/1.04, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	3,00000	10 450,00	31 350,00		Vlastní
115	DR/51	DR/51 Stávající vstupní dveře z masivního dřeva (levé), rozm. 950x2050 mm, místnost H/0.01, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	27 550,00	27 550,00		Vlastní
116	DR/52	DR/52 Stávající vstupní dveře z masivního dřeva (levé), rozm. 950x2050 mm, místnost H/0.09, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	27 550,00	27 550,00		Vlastní
117	DR/53	DR/53 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (levé), rozm. 800x1970 mm, místnost H/0.03,, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
118	DR/54	DR/54 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (pravé), rozm. 800x1970 mm, místnost H/0.05, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
119	DR/55	DR/55 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (pravé), rozm. 600x1970 mm, místnost H/0.10, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
120	DR/56	DR/56 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (pravé), rozm. 800x1970 mm, místnost H/0.11,, celková repase, výkres č.SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121 DR/57	DR/57 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (pravé), rozm. 800x1970 mm, místnost H/0.04., celková repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
122 DR/58	DR/58 Stávající interiérové dveře do ocel zárubně (levé), rozm. 700x1970 mm, místnost H/0.04., celková repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
123 ON/51	ON/51 Nové okno z masivního dřeva, rozm. 1200x1800 mm, místnost H/0.01, nový výrobek, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	30 400,00	30 400,00		Vlastní
124 OR/51	OR/51 Stávající okno z masivního dřeva, rozm. 1200x1800 mm, místnosti H/0.03 a H/0.07, celková repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	6,00000	22 800,00	136 800,00		Vlastní
125 OR/52	OR/52 Stávající okno z masivního dřeva, rozm. 850x600 mm, místnosti H/0.05 a H/0.06, celková repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	2,00000	6 080,00	12 160,00		Vlastní
126 OR/53	OR/53 Stávající okno z masivního dřeva, rozm. 1200x1650 mm, místnosti H/0.03 a H/0.0, celková repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	3,00000	22 325,00	66 975,00		Vlastní
127 TN/51	TN/51 Nové schodnicové schodiště z masivního dřeva, místnost H/0.01, nový výrobek, dodávka a montáž, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	142 500,00	142 500,00		Vlastní
128 TN/52	TN/52 Kuchyňská linka, rozm. š 2000 mm, místnost H/0.05, nový výrobek - dodávka a montáž, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
129 TR/52	TR/52 Stávající oboustranné prosklená vtrina, rozm. cca 1500x1250 mm, místnost H/0.09, celk. repase, výkres č. SA/TA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní
130 998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,71600	1 425,00	1 020,30	800-766	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128, :

Součet : 0,71600

Díl: 767		Konstrukce zámečnické		17 672,83		
131 767-01	D+M orientačního systému v objektu (vč. garfického návrhu) viz TZ	soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00	Vlastní
132 ZR/51	ZR/51 Kovová mříž - rohožka před vstupy do místností H/0.01 a H/0.09 - celková repase	kus	2,00000	1 710,00	3 420,00	Vlastní
133 998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	1 416,00	2,83 800-767	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

131, :

Součet : 0,00200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				117 408,90		
134	632233332	Povrchová úprava cihelné dlažby prostředkem na bázi včelího vosku v organ. rozpouštědle	m2	41,23000	428,00	17 646,44		Vlastní

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :
skladba S51 :
místnost č.H/0.01 : 16,8
místnost č.H/0.05 : 11,03
místnost č.H/0.08 : 2,51
místnost č.H/0.09 : 7,74
místnost č.H/0.11 : 3,15

135	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,02000	58,00	2 727,16	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :
skladba S52 :
místnost č.H/0.06 : 4,08
místnost č.H/0.10 : 1,71
Mezisoučet
skladba S51 :
místnost č.H/0.01 : 16,8
místnost č.H/0.05 : 11,03
místnost č.H/0.08 : 2,51
místnost č.H/0.09 : 7,74
místnost č.H/0.11 : 3,15

Mezisoučet

136	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	5,79000	621,00	3 595,59	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	------------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří									
O:	SO.02	Hospodářská budova									
R:	01	Stavební část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.			
		skladba S52 :									
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000							
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000							
137	771595105R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, do tmele	m2	41,23000	621,00	25 603,83	800-771	RTS 22/ II			
		tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.									
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :									
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :									
		skladba S51 :									
		místnost č.H/0.01 : 16,8		16,80000							
		místnost č.H/0.05 : 11,03		11,03000							
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000							
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000							
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000							
138	771599111R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných , příplatek za diagonální kladení	m2	41,23000	190,00	7 833,70	800-771	RTS 22/ II			
		tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.									
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :									
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :									
		skladba S51 :									
		místnost č.H/0.01 : 16,8		16,80000							
		místnost č.H/0.05 : 11,03		11,03000							
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000							
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000							
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000							
139	59631292R	dlažba cihelná pro interiéř; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená;	kus	1 082,28750	49,00	53 032,09	SPCM	RTS 22/ II			
		proliskluznost U3									
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :									
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :									
		skladba S51 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	01	Stavební část					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.01 : 16,8*25*1,05		441,00000			
		místnost č.H/0.05 : 11,03*25*1,05		289,54000			
		místnost č.H/0.08 : 2,51*25*1,05		65,89000			
		místnost č.H/0.09 : 7,74*25*1,05		203,18000			
		místnost č.H/0.11 : 3,15*25*1,05		82,69000			
140	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	6,07950	760,00	4 620,42	SPCM RTS 22/ II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S52 :					
		místnost č.H/0.06 : 4,08*1,05		4,28000			
		místnost č.H/0.10 : 1,71*1,05		1,80000			
141	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,34235	703,00	2 349,67	800-771 RTS 22/ II
		50 m vodorovně					
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		133,134,135,136,138,139, :					
		Součet : 3,34235					
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				147 062,61	
142	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	67,76000	250,00	16 940,00	800-775 RTS 22/ II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys, 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S53 :					
		místnost č. H/0.07 : 67,76		67,76000			
143	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	67,76000	916,00	62 068,16	800-775 RTS 22/ II
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys, 1.NP :					
		výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :					
		skladba S53 :					
		místnost č. H/0.07 : 67,76		67,76000			
144	77553-01	Montáž podlahových prken, do lepidla	m2	67,76000	550,00	37 268,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys, 1.NP :
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :
skladba S53 :
místnost č. H/0.07 : 67,76

67,76000

145	6118994R	palubka podlahová smrk; š = 116 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	74,53600	400,00	29 814,40	SPCM	RTS 22/II
-----	----------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys, 1.NP :
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :
skladba S53 :
místnost č. H/0.07 : 67,76*1,1

74,54000

146	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,89179	1 090,00	972,05	800-775	RTS 22/II
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

141,142,143,144, :

Součet : 0,89179

0,89000

Díl: 776		Podlahy povlakové		197 550,83	
147	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	115,89000	113,00
				13 095,57	800-775
					RTS 22/II

včetně dodávky soklíků

výkres č.SA/1,2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP, 2.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

skladba S54 :

1.NP :

místnost č. H/0.03 : 3,52*2+5,13*2+0,18*2-0,82

místnost č. H/0.04 : 4,3*2+4,73*2+0,25*2-0,81

2.NP :

místnost č. H/1.02 : 3,58*2+2,69*2+3,2*2+0,2*2-0,8

místnost č. H/1.03 : 7,88*2+6*2-0,6-0,8*2

místnost č. H/1.04 : 15,3*2+3,6*2+0,1*2-0,8

Mezisoučet

115,89000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	7765211820R00	Odstanění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	209,71000	110,00	23 068,10	800-775	RTS 22/II

výkres č.SA/1,2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP, 2.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

pro skladbu S53 :

1.NP :

místnost č. H/0.07 : 67,76

Mezisoučet

pro skladbu S54 :

1.NP :

místnost č. H/0.03 : 17,55

místnost č. H/0.04 : 20,68

2.NP :

místnost č. H/1.02 : 9,51

místnost č. H/1.03 : 39,42

místnost č. H/1.04 : 54,79

Mezisoučet

67,76000

67,76000

17,55000

20,68000

9,51000

39,42000

54,79000

141,95000

149	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	141,95000	302,00	42 868,90	800-775	RTS 22/II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

výkres č.SA/1,2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP, 2.NP :

výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

skladba S54 :

1.NP :

místnost č. H/0.03 : 17,55

místnost č. H/0.04 : 20,68

2.NP :

místnost č. H/1.02 : 9,51

místnost č. H/1.03 : 39,42

místnost č. H/1.04 : 54,79

17,55000

20,68000

9,51000

39,42000

54,79000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
150	7765-01	Obrůšení zbytků lepidla po odstranění podlahových krytin	m2	209,71000	69,00	14 469,99		Vlastní

Mezisoučet

výkres č.SA/1,2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP, 2.NP ;
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

pro skladbu S53 :

1.NP :

místonost č. H/0.07 : 67,76

Mezisoučet

pro skladbu S54 :

1.NP :

místonost č. H/0.03 : 17,55

místonost č. H/0.04 : 20,68

2.NP :

místonost č. H/1.02 : 9,51

místonost č. H/1.03 : 39,42

místonost č. H/1.04 : 54,79

Mezisoučet

151	28412235R	podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	149,04750	695,00	103 588,01	SPCM	RTS 22/ II
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	------------

výkres č.SA/1,2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP, 2.NP ;
výkres č.SA/TA - SO.02 - hospodářská budova - tabulky přílohy :

skladba S54 :

1.NP :

místonost č. H/0.03 : 17,55*1,05

místonost č. H/0.04 : 20,68*1,05

2.NP :

místonost č. H/1.02 : 9,51*1,05

místonost č. H/1.03 : 39,42*1,05

18,43000

21,71000

9,99000

41,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

místnost č. H/1.04 : 54,79*1,05

Mezisoučet

152	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,82189	560,00	460,26	800-775	RTS 22/II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

146, 148, 149, 150, :

Součet : 0,82189

Díl: 781		Obklady keramické			44 796,13			
153	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200 , nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	28,56050	817,00	23 333,93	800-771	RTS 22/ II

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č. H/0.07 : 0,7*(2,1+0,8)

místnost č. H/0.06 : 2,2*(2,45*2+1,8*2)-0,7*1,97

místnost č. H/0.10 : 1,8*(1,91*2+0,99*2)+0,15*0,99-0,7*1,97

154	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotou - plošně	m2	28,56050	48,00	1 370,90	800-771	RTS 22/II
155	781497121RS1	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	4,70000	261,00	1 226,70	800-771	RTS 22/II

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č. H/0.06 : 0,83+0,54*2

místnost č. H/0.10 : 1,8+0,99

156	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	29,98853	618,00	18 532,91	SPCM	RTS 22/II
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č. H/0.07 : 0,7*(2,1+0,8)*1,05

místnost č. H/0.06 : (2,2*(2,45*2+1,8*2)-0,7*1,97)*1,05

místnost č. H/0.10 : (1,8*(1,91*2+0,99*2)+0,15*0,99-0,7*1,97)*1,05

157	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,50485	657,00	331,69	800-771	RTS 22/II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

152, 153, 154, 155, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 0.50485								
0.50000								

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene			8 554 56
158 KA/51	KA/51 Pískovcové okenní ostění druhotné šířkově zazděné, š. 1200 mm, v. 550 mm, restaurování, vkres. č. SATA SO_02 hospodářský objekt, tabulky přílohy	kus	1,00000	8 550,00
159 998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	1 140,00
				4,56 800-782
				RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

157. :

Součet: : 0,00400

Díl: 783	Nátěry				
160 78360181BR00	Odsíraní starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stropů	m2	47,00000	120,00	5 640,00 800-783
					78 234 80

	výkres č.SAITA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy :	47 00000
	TDR/2 Vzorové podnikání střešiny : 47	

161	783601836R00	Odsíraní starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, stropů	m2	47,00000	234,00	10 998,00	800-783	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

výkres č.SATA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy :	47,00000
TR/53 - Venkovní podbití střechy : 47	

162 783726300R00	Nátěry tesatských konstrukcí lazurovací, 3x lak	m2	47,00000	150,00	7 050,00	800-783	RTS 22/ II
------------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

včetně montáže, dodavky demontáže roštin.
výkres č.SAVTA SO.02 hospodářský objekt, tabulky přílohy :
17 20000

TR/53 - Venkovní podbití střechy : 47			47,00000
163 7336-01	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním a obroušením, případně vč. chem. očištění	m2	24 901,80
			210,00
			118,58000
			Vlastní

	analogicky očištění kazetového stropu místnosti č. H/0.07 : 67,76*1,75	118,58000
--	--	-----------

164	7836-02	Nářet stropu - viz TZ	m2	118,58000	250,00	29 645,00	Vlastní
					440,00000		

Díl: 784	Malby	248 529,05
analogicky ošetření a nátěr kazetového stropu místnosti č. H/0.07 : 67,76*1,75		118,38000

165 784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	801,09014	36,60	29 319,90	800-784	RTS 22/ II
STROPY.							

STROPY:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		místnost č.H/0.01 : 0,9*3,1		2,79000				
		místnost č.H/0.03 : 17,55		17,55000				
		místnost č.H/0.04 : 20,68		20,68000				
		místnost č.H/0.05 : 11,03		11,03000				
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000				
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000				
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000				
		Mezisoučet		71,24000				
		STĚNY :						
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		místnost č.H/0.01 : 3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-		39,25000				
		(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97)						
		místnost č.H/0.03 : 3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-		52,73000				
		(0,8*1,97+1,2*1,64*2)						
		místnost č.H/0.04 : 2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-		46,54000				
		(1,2*1,64*2+0,8*1,97)						
		místnost č.H/0.05 : 2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3)		37,18000				
		místnost č.H/0.06 : 2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53)		18,42000				
		místnost č.H/0.07 : 3,4*(4,95+4,7*1,3*5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-		437,03000				
		(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2)						
		místnost č.H/0.08, 09 : 3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51)		19,05000				
		místnost č.H/0.10 : 2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2)		14,88000				
		místnost č.H/0.11 : 2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2)		11,52000				
		Mezisoučet		676,60000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		místnost č.H/1.01 : 2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4)		15,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STROPY :

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č.H/0.01 : 0,9*3,1

místnost č.H/0.03 : 17,55

místnost č.H/0.04 : 20,68

místnost č.H/0.05 : 11,03

místnost č.H/0.06 : 4,08

místnost č.H/0.08 : 2,51

místnost č.H/0.09 : 7,74

místnost č.H/0.10 : 1,71

místnost č.H/0.11 : 3,15

Mezisoučet

STĚNY :

výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :

místnost č.H/0.01 : 3,1*(5,1*2+3,1*2-2,7)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2+0,8)-

(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97)

místnost č.H/0.03 : 3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-

(0,8*1,97+1,2*1,64*2)

místnost č.H/0.04 : 2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-

(1,2*1,64*2+0,8*1,97)

místnost č.H/0.05 : 2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3)

místnost č.H/0.06 : 2,7*(2,45*2+1,8)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53)

místnost č.H/0.07 : 3,4*(4,95+4,7*13,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-

(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. H/0.08, 09 : 3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51)		19,05000				
		místnost č. H/0.10 : 2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2)		14,88000				
		místnost č. H/0.11 : 2,7*(1,79+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2)		11,52000				
		Mezisoučet		676,60000				
		výkres č. SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		místnost č. H/1.01 : 2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4)		15,10000				
		místnost č. H/1.02 : 2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69		10,81000				
		místnost č. H/1.03 : 2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97		20,53000				
		místnost č. H/1.04 : 2,4*3,5-0,8*1,97		6,82000				
		Mezisoučet		53,25000				
167	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jedhonasobná	m2	263,39500	50,00	15 803,70	800-784	RTS 22/II
		výkres č. SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		vestavba půdy :						
		místnost č. H/1.01 :						
		stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5		11,91000				
		šířkminy : 3*3,5+2,9*2,4		17,46000				
		strop : 1*2,5		2,50000				
		Mezisoučet		31,87000				
		místnost č. H/1.02 :						
		stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58		6,82000				
		šířkminy : 2*(2,5+2,6)		10,20000				
		strop : 1,5*2,5		3,75000				
		Mezisoučet		20,77000				
		místnost č. H/1.03 :						
		stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15)		28,46000				
		šířkminy : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5)		37,60000				
		strop : 2,5*5+2*4,3		21,10000				
		Mezisoučet		87,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	784122112R00	Malby vápenné se zacištěním , bílé, dvojnásobné výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP : vestavba půdy : místnost č. H/1.01 : stěny : 0,25*3,3+0,5*3,2+2,7*2,9+1,1*1,5 šířiminy : 3*3,5+2,9*2,4 strop : 1*2,5 Mezisoučet místnost č. H/1.02 : stěny : 0,5*2,9+1,5*3,58 šířiminy : 2*(2,5+2,6) strop : 1,5*2,5 Mezisoučet místnost č. H/1.03 : stěny : 1,5*(8,2+4,89+0,3+3,2+2,23+0,15) šířiminy : 2*(5,3+7,5+3,5+2,5) strop : 2,5*5+2*4,3 Mezisoučet místnost č. H/1.04 : stěny : 1,09*(3,9+15,3*2) šířiminy : 1,8*(14,6*2+2,8) strop : 2*14,2 Mezisoučet	m2	263,39500	65,00	17 120,68	800-784	RTS 22/ II
170	784423271R00	Malby vápenné se zacištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarévné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním STROPY : výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP : místnost č.H/0.01 : 0,9*3,1	m2	819,15314	86,00	70 447,17	800-784	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.H/0.03 : 17,55		17,55000				
		místnost č.H/0.04 : 20,68		20,68000				
		místnost č.H/0.05 : 11,03		11,03000				
		místnost č.H/0.06 : 4,08		4,08000				
		místnost č.H/0.08 : 2,51		2,51000				
		místnost č.H/0.09 : 7,74		7,74000				
		místnost č.H/0.10 : 1,71		1,71000				
		místnost č.H/0.11 : 3,15		3,15000				
		Mezisoučet		71,24000				
		STĚNY :						
		výkres č.SA/1 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 1.NP :						
		místnost č.H/0.01 : 3,1*(5,1*2+3,1*2)+0,25*(1,8*2+1,22+1,07+2,1*2*2+0,8)-		47,62000				
		(1,8*1,15+0,8*1,97*2+0,9*1,97)						
		místnost č.H/0.03 : 3,1*(3,52*2+5,1*2+0,18*2)+0,25*(1,2*2+1,8*2*2+0,92+2,1*2)-		52,73000				
		(0,8*1,97+1,2*1,64*2)						
		místnost č.H/0.04 : 2,7*(4,3+4,19+4,75*2)+0,25*(0,9+2,02*2+1,2*2+1,64*2*2)-		46,54000				
		(1,2*1,64*2+0,8*1,97)						
		místnost č.H/0.05 : 2,7*(2,3*2+0,3*2+5,1*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53+0,8*1,97*3)		37,18000				
		místnost č.H/0.06 : 2,7*(2,45*2+1,8*2)+0,4*(0,86+0,54*2)-(0,84*0,53)		23,28000				
		místnost č.H/0.07 : 3,4*(4,95+4,7*13,5*2)+0,25*(1,22*5+1,8*2*5)-		437,03000				
		(1,8*1,22*5+1,24*1,51+0,8*1,97+1,43*2)						
		místnost č.H/0.08, 09 : 3,4*(2,12*2+1,54*2)+0,25*(1,09+2,04*2)-(0,9*1,97+1,43*2*1,24*1,51)		19,05000				
		místnost č.H/0.10 : 2,7*(0,99*2+1,91*2)-0,7*1,97+0,12*(0,8+2,1*2)		14,88000				
		místnost č.H/0.11 : 2,7*(1,79*2+1,35*2)+0,25*(0,9*2+2,1*2*2)-(0,8*1,97*2)		16,35000				
		Mezisoučet		694,66000				
		výkres č.SA/2 - SO.02 - hospodářská budova - půdorys 2.NP :						
		místnost č.H/1.01 : 2,7*(2,2+1,3+0,4)-0,8*1,97+0,6*(3,12*2+4)		15,10000				
		místnost č.H/1.02 : 2,7*(2,5+0,32*2+0,47)+0,2*(2,1*2+0,9)-0,8*1,97+0,6*2,69		10,81000				
		místnost č.H/1.03 : 2,7*(2,5+0,4+2,2+0,17)-0,8*1,97+2,7*3,5-0,8*1,97		20,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava platnost

mistnost č.H/1.04: 2,4*3,5-0,8*1,97

Mezisosoučet

6,82000

53.25000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			232 064,70
171 979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	83,95973	6 213,02
			74,00	RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,18,19,20,25,26,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,91,92,99,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000.

Součet: 83.95973

	Súčetná hodnota	t	RTS 22/ II
172 979011111R00	Svislá doprava súti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad alebo pod základními podlažím	25,18792	9 747,73 801-3
		387 06	

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,18,19,20,25,26,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,91,92,99,147,

Součet: 25.18792

173 979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	33,58389	760 00	25 523,76 801-3	RTS 22/ II
------------------	---	---	----------	--------	-----------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, 18, 19, 20, 25, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 91, 92, 99, 147,

Součet: : 33,58389

174 97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	83.95973	251 001	21 073,89	801-3	RTS 22/II
-----------------	--	---	----------	---------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,18,19,20,25,26,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,91,92,99,147, :

Součet: : 83,95973

1751979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 197,98631	12'00"	50 375,84 801-3	RTS 22/ II
------------------	--	---	-------------	--------	-----------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, 18, 19, 20, 25, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 91, 92, 99, 147, :

Součet: : 4197,98631

1761979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	25.18792	333.00	8 387,58	801-3	RTS 22/ II
------------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, 18, 19, 20, 25, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 91, 92, 99, 147, .

Součet: : 25,18792

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří				
O:	SO.02	Hospodářská budova				
R:	01	Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,95973	39,00	3 274,43
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
1,18,19,20,25,26,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,91,92,99,147, :						
Součet : 83,95973						
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	83,95973	1 280,00	107 468,45
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
1,18,19,20,25,26,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,91,92,99,147, :						
Součet : 83,95973						
Díl: ON						
179	004111010R	Průzkumné práce	hod	5,00000	700,00	3 500,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
práce statika při posouzení sond : 5						
180	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	hod	15,00000	700,00	10 500,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.						
dopracování projektu nosné konstrukce vestavby dle zjištěného stavu : 15						
Celkem						
						4 254 385,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	02	Zdravotní instalace a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 749,00		
1	1	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN110, vč.tvarovek	m	7,00000	220,00	1 540,00		Vlastní
2	2	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 32, vč. tvarovek	m	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
3	3	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 40, vč. tvarovek	m	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
4	4	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 50, vč. tvarovek	m	2,00000	209,00	418,00		Vlastní
5	5	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 110, vč. Tvarovek	m	2,00000	468,00	936,00		Vlastní
6	6	Izolace potrubí PE izolací tl. 6 mm - 32	m	2,00000	31,00	62,00		Vlastní
7	7	Izolace potrubí PE izolací tl. 6 mm - 40	m	5,00000	36,00	180,00		Vlastní
8	8	Izolace potrubí PE izolací tl. 6 mm - 50	m	2,00000	49,00	98,00		Vlastní
9	9	Izolace potrubí PE izolací tl. 10 mm - 110	m	2,00000	153,00	306,00		Vlastní
10	10	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti, svodného potrubí	m	29,00000	27,00	783,00		Vlastní
11	11	*Lapač sítěšních splavenin, litinový DN100, revize ev. výměna	ks	1,00000	3 680,00	3 680,00		Vlastní
12	12	Kalich 32	ks	1,00000	109,00	109,00		Vlastní
13	13	*Sifon kondenzační HL138- DN32 podomítkový	ks	1,00000	1 063,00	1 063,00		Vlastní
14	14	Dvířka 300x300, nerezová nebo výpiňová	ks	2,00000	1 299,00	2 598,00		Vlastní
15	15	Vysazení odb. na stávajícím . Kamenivém potrubí	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 297,00		
16	16	Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CY2,5mm2, vč.elektrotvarovek 32x 3,0	m	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
17	17	*Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 20x2,3	m	15,00000	233,00	3 495,00		Vlastní
18	18	*Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 25x2,8	m	15,00000	285,00	4 275,00		Vlastní
19	19	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	32,00000	48,00	1 536,00		Vlastní
20	20	Izolace potrubí PE izolací tl. 13 mm - 22	m	15,00000	31,00	465,00		Vlastní
21	21	Izolace potrubí PE izolací tl. 13 mm - 28	m	15,00000	34,00	510,00		Vlastní
22	22	Pojišťovací souprava 3/4"	ks	1,00000	1 097,00	1 097,00		Vlastní
23	23	Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 1/2"	ks	1,00000	144,00	144,00		Vlastní
24	24	Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 3/4"	ks	1,00000	204,00	204,00		Vlastní
25	25	Kulový kohout přivařovací Hostalen, vodovodní , PN25, 25, vypust	ks	2,00000	401,00	802,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	02	Zdravotní instalace a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	Zpětná klapka závitová 1/2" PN 25, závitová	ks	1,00000	124,00	124,00		Vlastní
27	27	Protizámrzový výtok 3/4"	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00		Vlastní
28	28	Výtok T 212-1/2"	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní
29	29	Dvířka nerezová nebo výplňová 150x150	ks	2,00000	361,00	722,00		Vlastní
Díl: 723						29 862,20		
Vnitřní plynovod								
30	30	Potrubí ocelové hladké černé jakost mat. 11353.0 , svařované, 1", nátěr základní s povrchovým, emailováním , vč. tvarovek , uchyvací závěsů a závitových obílek	m	22,00000	573,00	12 606,00		Vlastní
31	31	Potrubí ocelové hladké černé jakost mat. 11353.0 , svařované, 3/4" , nátěr základní s povrchovým emailováním , vč. tvarovek , uchyvací závěsů a závitových obílek	m	1,00000	516,00	516,00		Vlastní
32	32	Chránička ocelová oc.44,5/2,6	m	0,70000	486,00	340,20		Vlastní
33	33	Kulový uzavěr plynový přímý s protipožární armat. 3/4"	ks	1,00000	1 520,00	1 520,00		Vlastní
34	34	Detektor úniku plynu se zvukovou a světelnou signalizací 230V-30W	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00		Vlastní
35	35	Dopojení plynových kolíků	ks	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
36	36	Zkouška těsnosti, pevnosti a provozuschopnosti (ČSN EN 1775, ČSN386420)	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
37	37	Uřední tlaková zkouška a revize plynovodu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
Díl: 725						50 024,00		
Zařizovací předměty								
38	38	U-Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 550x430 mm	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00		Vlastní
39	39	U-Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 370x450 mm	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00		Vlastní
40	40	Sifon umyvadlový plastový DN40, vtokový, odpadní ventil se zátkou pro ovládání	ks	2,00000	86,00	172,00		Vlastní
41	41	Baterie umyvadlová stojánková, chrom	ks	2,00000	2 017,00	4 034,00		Vlastní
42	42	Rohový ventil 1/2" bez trubičky	ks	4,00000	155,00	620,00		Vlastní
43	43	WC Dřevířkový závěsný klozet, zadní vodorovný odpad DN100	ks	1,00000	2 730,00	2 730,00		Vlastní
44	44	Antibakteriální Klozetové sedátko	ks	1,00000	679,00	679,00		Vlastní
45	45	Sanitární blok pro WC s nádržkou, ovládání ze předu, stavební výška 112 cm přívod studené vody, 1/2" přední panel splachování	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00		Vlastní
46	46	Odpadní přípojovací souprava DN100	ks	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
47	47	D- Dřez nerezový v kuchyňské sestavě, dodávka interier(odpad DN 50 přívod studené a teplé vody, 1/2"	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
48	48	Sifon dřevířkový plastový DN50, zátká	ks	1,00000	197,00	197,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	02	Zdravotní instalace a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	49	Baterie dřezová stojánková dřezová, chrom	ks	1,00000	1 935,00	1 935,00		Vlastní
50	50	Rohový ventil 1/2" bez trubičky	ks	2,00000	155,00	310,00		Vlastní
51	51	S-Sprch vanička 900x900 plechová protiskluzové dno, otevírací zástěna z bezpečnostního skla v=1850 mm	ks	1,00000	13 980,00	13 980,00		Vlastní
52	52	Sprchová baterie nástěnná 1/2"x150mm, chrom, chrom růžice, páková, sprchová hadice se sifonem, chrom, držák sprchy	ks	1,00000	2 130,00	2 130,00		Vlastní
53	53	sifon sprchový DN50	ks	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
54	54	VL - Výlevka stojící keramická se sklopnou kovovou mřížkou, odpad zadní vodorovný DN100 (přívod, studené a teplé vody 1/2")	ks	1,00000	6 081,00	6 081,00		Vlastní
55	55	Připojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 100 pro připojení výlevek,	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
56	56	Baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm, výtoková hubice 230 mm,	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00		Vlastní
57	57	Rohový ventil splachovací 3/4" propojovací potrubí, manžeta	ks	1,00000	520,00	520,00		Vlastní

Celkem	114 932,20							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 731		Kotelny				82 266,65		
1	73124999R2	Regulační přístroj bílý, venkovní čídlu pro ekvitermní regulaci regulační sada pro 1 topný okruh a pro ohřev TV	soubor	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
2	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	10 600,00	10 600,00	800-731	RTS 22/ II
3	4841875617R	kotel plynový nástěnný, kondenzační; s průtokovým ohřevem vody; energ.třída kotle A; ocelový; palivo zemní plyn, kapalný plyn; jmen.výkon 24 kW; v = 840 mm; hloubka kotle 350 mm; hořák: kotlí IP X4 D	kus	1,00000	51 100,00	51 100,00	SPCM	RTS 22/ II
4	731249999R3	Systém koncentrického odkouření DN 80/125 vedeného nad střechem objektu včetně kotvení, průchodka šikmou střechem, hlavice 500 mm nad střechem, 1x koleno 80/125 mm s revizním otvorem, koleno 90° 80/125 mm a přípojovacího kusu ke kotli, trubka 80/125 mm - cca 7,5 m	soubor	1,00000	20 200,00	20 200,00		Vlastní
5	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístění ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,04574	1 020,00	46,65 800-731	RTS 22/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3. :

Součet : 0,04574

0,05000

Díl: 732		Strojovny				5 135,32		
6	731341130R00	Hlavice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,00000	350,00	1 750,00	800-731	RTS 22/ II
7	732331771	Souprava s upínací páskou na stěnu	soubor	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
8	732331777	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4"	soubor	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
9	732331513R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l	soubor	1,00000	1 808,00	1 808,00	800-731	RTS 22/ II
10	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,00718	1 020,00	7,32 800-731	RTS 22/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,9. :

Součet : 0,00718

0,01000

Díl: 733		Rozvod potrubí				76 130,00		
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních nájezích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	84,00000	242,00	20 328,00	800-731	RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	03	Ústřední vytápění					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	32,00000	249,00	7 968,00	800-731 RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	24,00000	361,00	8 664,00	800-731 RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
14	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	10,00000	455,00	4 550,00	800-731 RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
15	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	24,00000	127,00	3 048,00	800-731 RTS 22/ II
16	733123110R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	2,00000	187,00	374,00	800-731 RTS 22/ II
17	733123112R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 28, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	2,00000	347,00	694,00	800-731 RTS 22/ II
18	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	150,00000	36,00	5 400,00	800-731 RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
19	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	502,08000	50,00	25 104,00	800-731 RTS 22/ II
Díl: 734 Armatury						23 986,93	
20	734209101R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/4", bez dodávky materiálu	kus	14,00000	32,00	448,00	800-731 RTS 22/ II
21	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	32,00	64,00	800-731 RTS 22/ II
22	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	30,00000	92,00	2 760,00	800-731 RTS 22/ II
23	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	128,00	384,00	800-731 RTS 22/ II
24	734211112R00	Ventil odvězdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	ks	15,00000	30,00	450,00	800-731 RTS 22/ II
25	734221683	Termostatická hlavice K svestavěným čidlem, barva krytu stupnice bílá	ks	14,00000	604,00	8 456,00	Vlastní
26	734229999R1	Ruční hlavice	ks	1,00000	141,00	141,00	Vlastní
27	734269999R1	Vypouštěcí nástavec ke šroubení	ks	1,00000	1 296,00	1 296,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
28	734228422R00	Ventil radiátorový, dvourégulační, rohový, bronzový, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	349,00	5 235,00	800-731	RTS 22/II
29	734266212R00	Sroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	235,00	3 525,00	800-731	RTS 22/II
30	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	336,00	672,00	800-721	RTS 22/II
31	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	121,00	242,00	800-731	RTS 22/II
32	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	302,00	302,00	800-731	RTS 22/II
33	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01170	1 020,00	11,93	800-731	RTS 22/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24,28,29,30,31,32, :

Součet : 0,01170

0,01000

Díl: 735	Otopná tělesa	317 143,69						
34	735111380R00	Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 900 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,440 m2/ks, včetně dodávky materiálu	m2	25,96000	4 110,00	106 695,60	800-731	RTS 21/ II
35	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	66,95000	200,00	13 390,00	800-731	RTS 22/ II
36	735111540R00	Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 500 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,290 m2/ks, včetně dodávky materiálu	m2	29,29000	2 950,00	86 405,50	800-731	RTS 21/ II
37	735111531T00	Tělesa otopná litinová 3-zákl.nátěr, 500/220	m2	11,73000	3 700,00	43 401,00		Vlastní
38	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	66,95000	200,00	13 390,00	800-731	RTS 22/ II
39	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	66,95000	620,00	41 509,00	800-731	RTS 22/ II
40	735171304R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 050,00	5 050,00	800-731	RTS 22/ II
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	3,84347	1 900,00	7 302,59	800-731	RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34,36,37,39,40, :

Součet : 3,84347

3,84000

Díl: 713		Izolace tepelné			18 445,83			
42	283773008R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0380 W/mK	m	84,00000	42,00	3 528,00	SPCM	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	283773013R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	32,00000	26,00	832,00	SPCM	RTS 22/ II
44	283773027R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	24,00000	95,00	2 280,00	SPCM	RTS 22/ II
45	283773038R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10,00000	55,00	550,00	SPCM	RTS 22/ II
46	735463411	Montáž izolace potrubí návrkovými izolačními hadicemi	m	150,00000	75,00	11 250,00		Vlastní
47	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00572	1 020,00	5,83	800-713	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

42,43,44,45, :

Součet: : 0,00572

0,01000

Díl: 799	Ostatní							
48	R00011	Proplach potrubí	m	150,00000	32,00	4 800,00		Vlastní
49	R00012	Hydraulické zaregulování a vyvážení soustavy	hod	25,00000	460,00	11 500,00		Vlastní
50	R00013	Tlaková a topná zkouška systému dle ČSN 060310 min. 72 hod	hod	72,00000	460,00	33 120,00		Vlastní

Celkem						572 528,42		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	04	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
Díl: M21		Elektromontáže				384 171,00		
1	Pol_1	Trubka ohebná O 16 mm-1216E (sádrokarton. příčky)	m	475,00000	47,00	22 325,00		Vlastní
2	Pol_2	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
3	Pol_3	Krabice odbočná KO 68-1903	ks	15,00000	45,00	675,00		Vlastní
4	Pol_4	" " KO 97/5	ks	5,00000	116,00	580,00		Vlastní
5	Pol_5	" " 8102, IP54	ks	5,00000	226,00	1 130,00		Vlastní
6	Pol_6	Krabice přístrojová KI 68 L/1	ks	25,00000	150,00	3 750,00		Vlastní
7	Pol_7	Krabice odbočná KI 68 L/3	ks	5,00000	163,00	815,00		Vlastní
8	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	930,00000	87,00	80 910,00		RTS 22/ II
9	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	930,00000	40,00	37 200,00		RTS 22/ II
10	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	930,00000	24,00	22 320,00		RTS 22/ II
11	Pol_8	Vodič izolovaný CY6-zž	m	80,00000	59,00	4 720,00		Vlastní
12	Pol_9	" CY10-zž	m	40,00000	79,00	3 160,00		Vlastní
13	Pol_10	Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5	m	70,00000	51,00	3 570,00		Vlastní
14	Pol_11	" CYKY 3Ax1,5	m	45,00000	57,00	2 565,00		Vlastní
15	Pol_12	" CYKY 3Dx1,5	m	80,00000	57,00	4 560,00		Vlastní
16	Pol_13	" CYKY 3Cx1,5	m	490,00000	57,00	27 930,00		Vlastní
17	Pol_14	" CYKY 3Cx2,5	m	880,00000	70,00	61 600,00		Vlastní
18	Pol_15	" CYKY 5Cx1,5	m	175,00000	67,00	11 725,00		Vlastní
19	Pol_16	" CYKY 5Cx2,5	m	45,00000	92,00	4 140,00		Vlastní
20	Pol_17	" CYKY 5Cx10	m	40,00000	250,00	10 000,00		Vlastní
21	Pol_18	Svorka Bernard + pásek Cu	ks	10,00000	81,00	810,00		Vlastní
22	Pol_19	vypínač p.om. 10A,250V,řaz.1,B vč.rámečku	ks	6,00000	329,00	1 974,00		Vlastní
23	Pol_20	přepínač p.om. 10A,250V,řaz.5,B, vč.rámečku	ks	1,00000	342,00	342,00		Vlastní
24	Pol_21	přepínač p.om. 10A,250V,řaz.6,B, vč.rámečku	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
25	Pol_22	vypínač do vlhka 10A,250V,řaz.1,B,IP44	ks	3,00000	371,00	1 113,00		Vlastní
26	Pol_23	přepínač do vlhka 10A,250V,řaz.5,B, IP44	ks	1,00000	414,00	414,00		Vlastní
27	Pol_24	přepínač do vlhka 10A,250V,řaz.6,B, IP44	ks	2,00000	431,00	862,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	04	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__25	zásuvka p.om. 16A,250V,řaz. 2P+PE, B vč. rám.	ks	32,00000	375,00	12 000,00		Vlastní
29	Pol__26	zásuvka p.om. 16A,250V,řaz. 2P+PE, R vč. rám.	ks	4,00000	375,00	1 500,00		Vlastní
30	Pol__27	zásuvka do vlhka 16A,250V,řaz. 2P+PE, B, IP44	ks	105,00000	466,00	48 930,00		Vlastní
31	Pol__28	zásuvka do vlhka 3x16A,400V,řaz. 3P+PE+N, IP67	ks	1,00000	489,00	489,00		Vlastní
32	Pol__29	tlačítk. ovladač p.om. 10A,250V,řaz.1/0S,B vč.rámečku	ks	5,00000	414,00	2 070,00		Vlastní
33	Pol__30	Prostorový termostat p.om., 10A,250V, +5°C až 30°C	ks	1,00000	1 976,00	1 976,00		Vlastní
34	Pol__31	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	190,00000	18,00	3 420,00		Vlastní
35	Pol__32	" " do 10 mm2	ks	18,00000	27,00	486,00		Vlastní
36	Pol__33	Svorkovnice 5x2,5mm2 s krytem	ks	5,00000	146,00	730,00		Vlastní
Díl: M21.01 Dodávka rozvaděčů:						178 562,00		
37	Pol__34	R-HB.1-rozvaděč zapuštěný, rozměr 510x1195x160 mm, IP30	ks	1,00000	81 890,00	81 890,00		Vlastní
38	Pol__35	R-HB.2-rozvaděč zapuštěný, rozměr 590x1055x160 mm, IP30	ks	1,00000	96 672,00	96 672,00		Vlastní
Díl: M21.02 Dodávka svítidel:						255 192,00		
39	Pol__36	S2-směrové svítidlo do lišty LED18W, Ra>90 Flood	ks	22,00000	2 831,00	62 282,00		Vlastní
40	Pol__37	S3-směrové svítidlo do lišty LED18W, Ra>90 Spot	ks	12,00000	2 831,00	33 972,00		Vlastní
41	Pol__38	S4-nástěnné svítidlo LED26W, 3000K, Opál	ks	4,00000	6 638,00	26 552,00		Vlastní
42	Pol__39	S6-závěsné svítidlo LED31W, 3000K, Mikroprisma	ks	4,00000	4 713,00	18 852,00		Vlastní
43	Pol__40	S7-vanové lineální svítidlo LED46W, IP66	ks	14,00000	1 427,00	19 978,00		Vlastní
44	Pol__41	S9-opálové stropní svítidlo LED23W, IP43	ks	13,00000	2 574,00	33 462,00		Vlastní
45	Pol__42	N-nouzové svítidlo LED2W, 1hod automat.provoz	ks	8,00000	1 722,00	13 776,00		Vlastní
46	Pol__43	ST-lištový přípojný systém 3x230V, 16A+pomoc.materiál	ks	1,00000	46 318,00	46 318,00		Vlastní
Díl: M21.03 Dodávka přímotopných konvektorů:						17 119,00		
47	Pol__44	Přímotopný konvektor, 500W	ks	3,00000	3 173,00	9 519,00		Vlastní
nástěnný konvektor : 3						3,00000		

* Elektrický přímotopný konvektor s elektronickým prostorovým termostatem :

* Kompaktní topná vložka se zvýšenou životností :

* Jednoduchá montáž na stěnu speciální konzolí se zámkem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	04	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		* Provozni přepínač s polohami vypnutí/komfortní vytápění/redukované vytápění/automatický provoz/ochrana proti zamrznutí : * Pomocí řídícího vodiče je externí regulaci (zvláštní příslušenství) možno časově ovládat přepínání z komfortního do redukovaného vytápění : * Příkon 0,5 kW : * Elektrické připojení 1/N~230 V : * Rozsah nastavení 6-30 °C : * Krytí: IP24 : * Krytí: II : * Rozměry (VxŠxH): 45 x 37 x 10 cm : * Hloubka včetně nástěnného držáku 22 mm : * Hmotnost 3,3 kg : * Barva: alpská bílá :						
48	Pol_45	Přímotopný konvektor, 1000W	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
		nástěnný konvektor : 2		2,00000				

- * Elektrický přímotopný konvektor s elektronickým prostorovým termostatem :
- * Kompaktní topná vložka se zvýšenou životností :
- * Jednoduchá montáž na stěnu speciální konzolí se zámkem :
- * Provozni přepínač s polohami vypnutí/komfortní vytápění/redukované vytápění/automatický provoz/ochrana proti zamrznutí :
- * Pomocí řídícího vodiče je externí regulaci (zvláštní příslušenství) možno časově ovládat přepínání z komfortního do redukovaného vytápění :
- * Příkon 1 kW :
- * Elektrické připojení 1/N~230 V :
- * Rozsah nastavení 6-30 °C :
- * Krytí: IP24 :
- * Krytí: II :
- * Rozměry (VxŠxH): 45 x 44,5 x 10 cm :
- * Hloubka včetně nástěnného držáku 22 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří	
O:	SO.02	Hospodářská budova	
R:	04	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

* Hmotnost 4 kg :
* Barva: alpská bílá :

Celkem		835 044,00						
--------	--	------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	742.1 - ESL - Trasy				154 385,50		
Díl: 01								
1	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	1 308,00000	43,00	56 244,00		Vlastní
2	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	750,00000	28,00	21 000,00		Vlastní
		URS2022/II						
3	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	383,00000	29,00	11 107,00		Vlastní
		URS2022/II						
4	345710650	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336	m	175,00000	35,00	6 125,00		Vlastní
		URS2022/II						
5	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	450,00000	33,00	14 850,00		Vlastní
		URS2022/II						
6	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	472,50000	43,00	20 317,50		Vlastní
		URS2022/II						
7	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	120,00000	34,00	4 080,00		Vlastní
		URS2022/II						
8	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20	kus	120,00000	35,00	4 200,00		Vlastní
		URS2022/II						
9	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	33,00000	62,00	2 046,00		Vlastní
		URS2022/II						
10	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	33,00000	24,00	792,00		Vlastní
11	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	12,00000	114,00	1 368,00		Vlastní
		URS2022/II						
12	345714260	krabice pancéřová z PH 8110 117x117x58 mm	kus	12,00000	166,00	1 992,00		Vlastní
13	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 878,00000	5,00	9 390,00		Vlastní
		URS2022/II						
14	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	2,00000	437,00	874,00		Vlastní
		URS2022/II						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří				
O:	SO.02	Hospodářská budova				
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		742.2 - ESL - Kabely				131 107,00
15	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 543,00000	17,00	77 231,00
URS2022/II						
16	10049084	JYSTY 1x2x0,8 rot	M	360,00000	12,00	4 320,00
17	10049249	UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m SOLARIX	M	3 683,00000	10,00	36 830,00
18	10063731	LAM 6x(2x0,6+6x0,4)p	M	500,00000	15,00	7 500,00
19	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,00000	428,00	856,00
URS2022/II						
20	358895400	s vodič přepětí SVD-253-1N-MZS odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	2,00000	2 185,00	4 370,00
URS2022/II						
Díl: 03		742.3 - ESL - PZS				63 207,00
21	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	17,00000	371,00	6 307,00
22	404841703	Kombinovaný hlásič, kouř a teplo	kus	15,00000	1 292,00	19 380,00
23	404841706	Kombinovaný hlásič, kouř a teplo, integrovaná siréna	kus	1,00000	1 667,00	1 667,00
24	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo palice	kus	17,00000	238,00	4 046,00
URS2022/II						
25	404842601	Základna hlásiče, montáž na povrch (bez loop kontaktu)	kus	17,00000	204,00	3 468,00
26	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,00000	371,00	742,00
URS2022/II						
27	404842802	Manuální požární tlačítko, červené, IP 24, montáž pod omítku, včetně krytu	kus	2,00000	1 501,00	3 002,00
28	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	2,00000	399,00	798,00
URS2022/II						
29	404843201	Siréna na kruhovou linku BX-SOL, EN54-3, červená	kus	2,00000	1 705,00	3 410,00
30	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,00000	6 175,00	6 175,00
URS2022/II						
31	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	19,00000	238,00	4 522,00
URS2022/II						
32	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
33	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	19,00000	280,00	5 320,00	Vlastní
URS2022/II							
URS2022/II							
Díl: 04						50 614,00	
34	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	2,00000	3 420,00	6 840,00	Vlastní
URS2022/II							
35	404950304	16 x rozšířený vstup včetně kovového boxu	kus	2,00000	5 372,00	10 744,00	Vlastní
36	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	2,00000	371,00	742,00	Vlastní
URS2022/II							
37	11105100	Plastová rozvodná krabice, 8 spojů	kus	2,00000	390,00	780,00	Vlastní
38	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,00000	437,00	874,00	Vlastní
URS2022/II							
39	404950201	LCD klávesnice včetně GPROX II čtečky	kus	2,00000	3 658,00	7 316,00	Vlastní
40	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,00000	618,00	618,00	Vlastní
URS2022/II							
41	07302715	Zdroj 13,8V v krytu s prostorem pro AKU 17Ah, proud 5A, výstupy, LED displej	kus	1,00000	5 339,00	5 339,00	Vlastní
42	06200101	Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 17Ah	kus	1,00000	1 663,00	1 663,00	Vlastní
43	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	1,00000	371,00	371,00	Vlastní
URS2022/II							
44	03160300	Vnitřní ~DigitalQuad~ infradetektor pohybu, dosah 15m	kus	1,00000	784,00	784,00	Vlastní
45	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	2,00000	371,00	742,00	Vlastní
URS2022/II							
46	04121300	Magnetický vratový detektor, dosah 50mm	kus	2,00000	494,00	988,00	Vlastní
47	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,00000	437,00	437,00	Vlastní
URS2022/II							
48	05201450	Venkovní zálohovaná siréna s LED blikacem, 103dB	kus	1,00000	2 248,00	2 248,00	Vlastní
49	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	2,00000	808,00	1 616,00	Vlastní
URS2022/II							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
50	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	38,00000	114,00	4 332,00	
URS2022/II							
51	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	38,00000	95,00	3 610,00	
URS2022/II							
52	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,00000	570,00	570,00	
URS2022/II							
Díl: 05	742.5 - ESL - EKV 55 105,00						
53	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,00000	1 805,00	1 805,00	
URS2022/II							
54	404950804	Čtečka, GP2/MU VEREX šedá	kus	1,00000	4 654,00	4 654,00	
55	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,00000	3 472,00	3 472,00	
URS2022/II							
56	404950701	Dveřní kontrolér 2D/4R včetně 230V zdroje	kus	1,00000	12 018,00	12 018,00	
57	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s paníkovou funkcí	kus	1,00000	4 703,00	4 703,00	
URS2022/II							
58	404EL001054	EL560/60/20 12-24V Zámek el.	kus	1,00000	18 862,00	18 862,00	
59	404EL000271	EA219 kabel s konektorem 10m	kus	1,00000	1 226,00	1 226,00	
60	404EL000503	EA322 Protiplech (4622) DIN - univerzální	kus	1,00000	651,00	651,00	
61	404CTYRHRAN_	čtyřhran dělený 70+50mm	kus	1,00000	565,00	565,00	
62	404EL001497	EA280/18 kabel, průchodka 280	kus	1,00000	1 178,00	1 178,00	
63	404EL000315	BK SX03 F1 kl/kl II.50 Rozteč: 72 mm	kus	1,00000	5 971,00	5 971,00	
Díl: 06	742.6 - ESL - CCTV 8 588,00						
64	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	1,00000	618,00	618,00	
URS2022/II							
65	54855625	IP kamera 4,0Mpx v krytu MINIDOME s IR, ONVIF, WDR	kus	1,00000	5 003,00	5 003,00	
66	742230009	Montáž samolepky "Sřezeno kamerovým systémem"	kus	5,00000	48,00	240,00	
URS2022/II							
67	58900100	Nálepka OBJEKT JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM	kus	5,00000	114,00	570,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.02	Hospodářská budova					
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
68	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,00000	1 758,00	1 758,00	Vlastní
URS2022/II							
69	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	1,00000	399,00	399,00	Vlastní
URS2022/II							
Díl: 07		742.7 - ESL - SKS					
70	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	2,00000	808,00	1 616,00	Vlastní
URS2022/II							
71	10679643	Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U SOL	KS	2,00000	2 166,00	4 332,00	Vlastní
72	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	14,00000	275,00	3 864,00	Vlastní
URS2022/II							
73	10863149	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e UTP pod om.bílá	KS	14,00000	470,00	6 580,00	Vlastní
74	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	28,00000	14,00	392,00	Vlastní
URS2022/II							
75	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	28,00000	14,00	392,00	Vlastní
URS2022/II							
76	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	28,00000	114,00	3 192,00	Vlastní
URS2022/II							
77	STE2	wifi a ethernet teploměr s DI vstupy, lze připojit až 3 čidla teploty/vlhkosti	kus	3,00000	7 586,00	22 758,00	Vlastní
78	M005	HTemp-1Wire 3m - čidlo teploty a vlhkosti, kabel 3m	kus	3,00000	3 472,00	10 416,00	Vlastní
Díl: 08		742.9 - ESL - AV					
79	742430001	Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	Vlastní
URS2022/II							
80	M001	Projektor DLP, nat. Full HD 1080p (1920x1080) max. WUXGA (1920x1200), 16:9, 2000 ANSI lm, kontrast., 15000:1, 3x HDMI, MHL, 2x USB, VGA, repro, součástí balení Wireless Full HD kit	sada	1,00000	23 750,00	23 750,00	Vlastní
81	M002	Stropní držák pro projektor, max. nosnost 15kg, otáčení ± 360° náklon ± 45°, černý	kus	1,00000	1 297,00	1 297,00	Vlastní
82	742430003	Montáž reprosoustavy s konzolou	kus	1,00000	4 731,00	4 731,00	Vlastní
URS2022/II							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.02	Hospodářská budova
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	M003	Domácí kino reproduktory 5.1, 1000W, 3D Blu-ray/ DVD/ CD, FM tuner, upscaling 4K, 2x HDMI výstup, 1x HDMI výstup, DLNA, WiFi, Bluetooth, webový prohlížeč, Miracast	sada	1,00000	21 190,00	21 190,00		Vlastní
84	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
URS2022/II								
85	M004	Video kabel - zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4K (UHD)	kus	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
86	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	562,00000	2,00	1 124,00		Vlastní
URS2022/II								

Díl: M46	Zemní práce při montážích							
87	460680153	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 75 cm	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00		Vlastní
88	460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
89	460680165	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
90	460680186	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm	kus	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
91	460680312	Vybourání otvorů stropůch a klenbách keramických plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm	kus	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
92	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 10x10x8 cm	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
93	460680412	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 10x10x8 cm	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
94	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	500,00000	150,00	75 000,00		Vlastní
95	460680514	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	250,00000	150,00	37 500,00		Vlastní
96	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	316,00000	150,00	47 400,00		Vlastní
97	460680562	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm	m	18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
98	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	250,00000	120,00	30 000,00		Vlastní
Díl: ON						183 087,88		
Ostatní náklady								
99	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	110,00000	600,00	66 000,00		Vlastní
100	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	55,00000	850,00	46 750,00		Vlastní
101	013002000	Projektové práce	...	6 847,49900	1,00	6 847,50		Vlastní
102	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	6 847,49900	3,00	20 542,50		Vlastní
103	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	2 492,31100	5,00	12 461,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří				
O:	SO.02	Hospodářská budova				
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	081002000	Doprava zaměstnanců	...	4 355,18800	6,00	26 131,13
105	082002000	Stravné, noční	...	4 355,18800	1,00	4 355,19
Celkem						962 463,38

Cen.	soustava /	platnost	Ceník			
	Vlastní					
	Vlastní					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkres č.SA/01 :	m3	22,37456	1 064,00	23 806,53	800-1	RTS 22/ II
z důvodu archeologického naleziště - pouze ruční výkopy :								
základy - odkopání celoplošné : 0,3*8,6*4,2								
základové pasy : 0,35*0,615*(3,6*2+8,525*2)								
svahování pro zateplení pod úrovní terénu : 0,5*0,9*(8,525+4,2+0,5)								
základové patky : 0,35*0,35*1*3								
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro zpětný zásyp : výkres č.SA/01 :	m3	5,95125	193,00	1 148,59	800-1	RTS 22/ II
svahování u základových pasů pro zateplení pod úrovní terénu : 0,5*0,9*(8,525+4,2+0,5)								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku : 22,37456-5,95125	m3	16,42331	352,00	5 781,01	800-1	RTS 22/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkres č.SA/01 :	m3	28,32581	293,00	8 299,46	800-1	RTS 22/ II
z důvodu archeologického naleziště - pouze ruční výkopy :								
základy - odkopání celoplošné : 0,3*8,6*4,2								
základové pasy : 0,35*0,615*(3,6*2+8,525*2)								
svahování pro zateplení pod úrovní terénu - na deponii a zpět : 0,5*0,9*(8,525+4,2+0,5)*2								
základové patky : 0,35*0,35*1*3								
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. přebytek výkopku : 22,37456-5,95125	m3	16,42331	114,00	1 872,26	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,95125	19,00	113,07	800-1	RTS 22/ II
zemina pro zpětný zásyp :								
výkres č.SA/01 :								
svahování u základových pasů pro zateplení pod úrovní terénu : 0,5*0,9*(8,525+4,2+0,5)								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,95125	219,00	1 303,32	800-1	RTS 22/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
zemina pro zpětný zásyp :								
výkres č.SA/01 :								
svahování u základových pasů pro zateplení pod úrovní terénu : 0,5*0,9*(8,525+4,2+0,5)								
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	27,91963	1 300,00	36 295,52	800-1	RTS 22/ II
přebýtek výkopku : (22.37456-5,95125)*1,7								
Díl: 27								
9	171571111R00	Polštáře zhuštěné pod základy šlétkopísek třídný,	m3	7,50019	1 083,00	8 122,71	800-2	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
podsyyp pod základovou deskou : 0,1*3,6*7,925								
zásyp mezi základovým pasem a základem : 0,5*0,715*8,525+0,25*0,715*4,2								
podsyyp pod základovými pásy : 0,1*0,35*(3,6*2+8,525*2)								
10	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prosíředi:	m3	5,37075	3 601,00	19 340,07	801-1	RTS 22/ II
X0: cement: CEM I: Dmax = 22 mm; S 3								
bez dodávky a uložení výtluže								
výkres č.SA/01 :								
základová deska : 0,15*4,2*8,525								
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,81750	532,00	2 030,91	801-1	RTS 22/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
výkres č.SA/01 :								
základová deska : 0,15*(4,2*2+8,525*2)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	3,81750	131,00	500,09	801-1	RTS 22/ II
13	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres č.SA/01 : základová deska : 4,2*8,525*2*7,99*1,08/1000	t	0,61794	52 250,00	32 287,37	801-1	RTS 22/ II
14	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředi: X0; cement: CEM I: Dmax = 22 mm; S 3 výkres č.SA/01 : základové patky : 0,3*0,3*0,8*3	m3	0,21600	3 572,00	771,55	801-1	RTS 22/ II
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres č.SA/01 : základové patky : 0,3*0,8*4*3	m2	2,88000	480,00	1 382,40	801-1	RTS 22/ II
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	2,88000	120,00	345,60	801-1	RTS 22/ II
17	279321411R00	Beton základových zdí železobetonové třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředi: X0; cement: CEM I: Dmax = 22 mm; S 3 bez výztuže výkres č.SA/01 : sokl pod dřevěnou konstrukci : 0,14*0,35*(8,525*2+3,92*2)-0,14*0,14*(0,8*2+1,1*2)	m3	1,14513	3 791,00	4 341,19	801-1	RTS 22/ II
18	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres č.SA/01 :	m2	17,57980	527,00	9 264,55	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.03	Kolna					
R:	01	Stavební část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
19	279351106R00	sokl pod dřevěnou konstrukcí : 0,35*(8,525*2+3,92*2+8,245*2+4,2*2)+0,14*0,14*8	m2	17,57980	133,00	2 338,11	801-1 RTS 22/ II
Bednění základových zdí oboustranné, odstranění							
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
včetně očištění, vyčištění a uklizení bednicího materiálu.							
20	279361921RT8	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,14117	50 003,00	7 058,50	801-1 RTS 22/ II
včetně distančních prvků							
výkres č.SA/01 :							
21	289970111R00	sokl pod dřevěnou konstrukcí : (0,35*(8,525*2+3,92*2)-0,14*(0,8*2+1,1*2))*2*7,99*1,08/1000	m2	35,80500	129,00	4 618,85	800-2 RTS 22/ II
Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2							
výkres č.SA/01 :							
22	632451121R00	pod základovou deskou : 4,2*8,525	m2	32,32040	179,00	5 785,35	801-1 RTS 22/ II
Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 10 do 20 mm							
nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)							
výkres č.SA/01 :							
vyrovnaní povrchu základové desky pod skladbou podlahy : 3,92*8,245							
Díl: 3							
23	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 100 mm	m2	12,48000	980,00	12 230,40	801-1 RTS 22/ II
včetně pomocného lešení							
výkres č.SA/01 :							
místnost č. K.01 : 2,4*(1,6+1,05)							
místnost č. K.03 : 2,4*(1,6+0,95)							
24	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 150 mm	m2	19,95000	1 212,00	24 179,40	801-1 RTS 22/ II
včetně pomocného lešení							
výkres č.SA/01 :							
místnost č. K.01-03 : 2,5*(1,6*2+1,9*2+0,15*2+1,8)-0,7*2*2							
25	346275115R00	Přizdivky a obezdivky z desek párobetonových tloušťky 150 mm	m2	4,56000	1 300,00	5 928,00	801-1 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří		
O:	SO.03	Kolna		
R:	01	Stavební část		

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
výkres č.SA/01 :								
místnost č. K.01 : 1,2*0,95*2								
místnost č. K.03 : 1,2*0,95*2								
26	342264021RT3	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, dvojité konstrukce 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	28,92000	1 188,00	34 356,96	801-1	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
místnost č. K.01 : 2*2,9+1,7*1,9								
místnost č. K.02 : 1,7*1,8								
místnost č. K.03 : 2*2,9+1,7*1,9								
místnost č. K.04 : 3,9*2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
výkres č.SA/01 :								
místnost č. K.01 : 2,2*(1,9*2+1,6*2)-0,7*1,97*2+2,6*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)				51,47000				
místnost č. K.02 : 2,6*(1,8*2+1,9*2)-1*1,97				17,27000				
místnost č. K.03 : 2,2*(1,9*2+1,6*2)-0,7*1,97*2+2,6*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)				51,47000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 313,57		
30	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný: C 16/20: prošífedi: XO: cement: CEM II: Dmax = 22 mm: S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,37550	4 770,00	6 561,14	801-1	RTS 22/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 0,05*8,47

místnost č. K.02 : 0,05*2,93

místnost č. K.03 : 0,05*8,47

místnost č. K.04 : 0,05*7,64

31	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,23739	55 000,00	13 056,45	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

včetně distančních prvků

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 8,47*7,99*1,08/1000

místnost č. K.02 : 2,93*7,99*1,08/1000

místnost č. K.03 : 8,47*7,99*1,08/1000

místnost č. K.04 : 7,64*7,99*1,08/1000

32	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	27,51000	98,00	2 695,98	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 8,47

místnost č. K.02 : 2,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří		
O:	SO.03	Kolna		
R:	01	Stavební část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				8,47000				
				7,64000				
Díl: 64		Výplně otvorů				8 640,00		
33	642952110R00	Osazení zárubní dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	3,00000	2 880,00	8 640,00	801-1	RTS 22/ II
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, výkres č. ST/TA - SO.03 kolna, tabulky, přílohy :								
dveře ozn. DN/103 : 3								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 880,00		
34	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	30,00000	196,00	5 880,00	800-3	RTS 22/ II
vnější i vnitřní úpravy : 30								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 496,00		
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	37,51000	100,00	3 751,00	801-1	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
místnost č. K.01 : 8,47								
místnost č. K.02 : 2,93								
místnost č. K.03 : 8,47								
místnost č. K.04 : 7,64								
místnost č. K.05 : 10								
36	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	1,00000	475,00	475,00	801-1	RTS 22/ II
místnost č. K.04 : 1								
37	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	12,00000	210,00	2 520,00	801-4	RTS 22/ II
sloupky - kotvení do základových patek : 4*3								
38	95-01	D+M opláštění výdechu VZT nad střechu vč. nosné kce a povrchové úpravy	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
39	44984124R	přístroj hasící práškový; PG6PDC; výlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			místnost č. K.04 : 1		1,00000				
Díl: 96			Bourání konstrukcí				13 440,00		
	40	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m3	3,84000	3 500,00	13 440,00	801-3	RTS 22/ II
			předpoklad podlaha stávající kolny : 0,12*8*4		3,84000				
Díl: 98			Demolice				26 400,00		
	41	98101112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	80,00000	330,00	26 400,00	800-6	RTS 22/ II
			Budovy výšky do 35 m. konstrukce stávající kolny : 8*4*2,5		80,00000				
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				13 141,49		
	42	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40, : Součet : 43,80495	t	43,80495	300,00	13 141,49	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě				89 564,64		
	43	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni místek; vrstva: podkladni; exteriér; podklad: beton, keramika; bar	m2	35,80500	55,00	1 969,28	800-711	RTS 22/ II
			výkres č.SA/01 : základová deska - skladba podlahy - hydroizolace : 4,2*8,525		35,81000				
	44	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni místek; vrstva: podkladni; exteriér; podklad: beton, keramika; bar	m2	8,51550	70,00	596,09	800-711	RTS 22/ II
			výkres č.SA/01 : sokl pod dřevěnou konstrukci - hydroizolace : 0,35*(8,245*2+3,92*2)		8,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	35,80500	250,00	8 951,25	800-711	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
základová deska - skladba podlahy - hydroizolace : 4,2*8,525								
46	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	8,51550	291,00	2 478,01	800-711	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
sokl pod dřevěnou konstrukcí - hydroizolace : 0,35*(8,245*2+3,92*2)								
47	711212000R00	Izolace proti vodě natěr podkladní pod hydroizolační stěrky. Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	36,05500	73,00	2 632,02	800-711	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
vytážení na stěny do v.150 mm a vytážení na stěny u umyvadel do v.1500 mm :								
místnost č. K.01 : 8,47+1,5*(1,6+0,6*2)+0,15*(0,7*2+1,6+2*2+1,2*2+1,6*4+0,95*4-0,7*6)								
místnost č. K.02 : 2,93+1,5*(1,1+0,6)+0,15*(0,7+1,6+1+1,8-1)								
místnost č. K.03 : 8,47+1,5*(1,6+0,6*2)+0,15*(0,7*2+1,6+2*2+1,2*2+1,6*4+0,95*4-0,7*6)								
48	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	36,05500	562,00	20 262,91	800-711	RTS 22/ II
dvouvrstvá								
výkres č.SA/01 :								
vytážení na stěny do v.150 mm a vytážení na stěny u umyvadel do v.1500 mm :								
místnost č. K.01 : 8,47+1,5*(1,6+0,6*2)+0,15*(0,7*2+1,6+2*2+1,2*2+1,6*4+0,95*4-0,7*6)								
místnost č. K.02 : 2,93+1,5*(1,1+0,6)+0,15*(0,7+1,6+1+1,8-1)								
místnost č. K.03 : 8,47+1,5*(1,6+0,6*2)+0,15*(0,7*2+1,6+2*2+1,2*2+1,6*4+0,95*4-0,7*6)								
49	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna. Páska těsnící	m	47,60000	194,00	8 758,40	800-711	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
místnost č. K.01 : 1,9*2+1,6*2+2*2+1,2*2+0,95*4+1,6*2								
místnost č. K.02 : 1,8*2+1,6*2								
místnost č. K.03 : 1,9*2+1,6*2+2*2+1,2*2+0,95*4+1,6*2								
50	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění roh do spoje podlaha stěna. Páska těsnící	kus	36,00000	250,00	9 000,00	800-711	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. K.01 : 4*4		16,00000				
		místnost č. K.02 : 4		4,00000				
		místnost č. K.03 : 4*4		16,00000				
51	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina: horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie: II, 4 0 mm	m2	97,50510	350,00	34 126,79	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		základová deska - skladba podlahy - hydroizolace : 4,2*8,525*2*1,1		78,77000				
		sokl pod dřevěnou konstrukci - hydroizolace : 0,35*(8,245*2+3,92*2)/2*1,1		18,73000				
52	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,66377	1 190,00	789,89	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdního povrchu plochy skládky do těžiště půdního povrchu objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		42,43,44,45,46,47,48,49,50, :						
		Součet : 0,66377		0,66000				
Díl: 713		Izolace tepelné				109 626,39		
53	71311121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	28,92000	151,00	4 366,92	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		izolace vložena do podhledu tl.50 mm :						
		místnost č. K.01 : 2*2,9+1,7*1,9		9,03000				
		místnost č. K.02 : 1,7*1,8		3,06000				
		místnost č. K.03 : 2*2,9+1,7*1,9		9,03000				
		místnost č. K.04 : 3,9*2		7,80000				
54	71311130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	35,70000	105,00	3 748,50	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		tepelná izolace tl. 160 mm :						
		místnost č. K.01-04 : 4,2*8,5		35,70000				
55	713111221RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	28,92000	138,00	3 990,96	800-713	RTS 22/ II
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.SA/01 :						
		místnost č. K.01 : 2*2,9+1,7*1,9		9,03000				
		místnost č. K.02 : 1,7*1,8		3,06000				
		místnost č. K.03 : 2*2,9+1,7*1,9		9,03000				
		místnost č. K.04 : 3,9*2		7,80000				
56	713134211RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	63,67000	115,00	7 322,05	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		parozábrana :						
		zadní stěna : 2,4*8,1		19,44000				
		boční stěny : 2,3*3,8*2		17,48000				
		přední stěna : 1,9*8,1-1*1,8*2-0,7*1,8*2		9,27000				
		vnitřní stěna : 2,3*3,8*2		17,48000				
57	713121111R11	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálů	m2	27,51000	44,00	1 210,44	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		polystyren tl.100 mm :						
		místnost č. K.01 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.02 : 2,93		2,93000				
		místnost č. K.03 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.04 : 7,64		7,64000				
58	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn příchycením uchytými dráty a závlačkami	m2	68,22000	90,00	6 139,80	800-713	RTS 22/ II
		Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		výkres č.SA/01 :						
		obvodové stěny tl. izolace 50 mm - pod OSB desky :						
		zadní stěna :						
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl. 15 mm : 2,8*(2+3*2)		22,40000				
		Mezisoučet		22,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boční stěny :		18,72000				
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,6*(2+1,6)*2		18,72000				
		Mezisoučet						
		přední stěna :		17,48000				
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,3*(1,9+1,8+1,9+2)		17,48000				
		Mezisoučet						
		vnitřní stěna :		9,62000				
		ze strany do skladu OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,6*3,7		9,62000				
		Mezisoučet						
59	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	54,93000	46,00	2 526,78	800-713	RTS 22/ II
		Natežení izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		výkres č.SA/01 :						
		obvodové stěny tl. izolace 140 mm :		19,44000				
		zadní stěna : 2,4*8,1		17,48000				
		boční stěny : 2,3*3,8*2		9,27000				
		přední stěna : 1,9*8,1-1*1,8*2-0,7*1,8*2		8,74000				
		vnitřní stěna : 2,3*3,8						
60	713135112RS1	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky. Fólie hydroizolační pro skládané sřešni květiny	m2	77,80000	160,00	12 448,00	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		obvodové stěny - difúzní fasádní fólie :		26,10000				
		zadní stěna : 3*8,7		21,20000				
		boční stěny : 2,5*4,24*2		13,02000				
		přední stěna : 2,2*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2		17,48000				
		vnitřní stěna : 2,3*3,8*2						
61	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	27,51000	39,00	1 072,89	800-713	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. K.01 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.02 : 2,93		2,93000				
		místnost č. K.03 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.04 : 7,64		7,64000				
62	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	2,88855	5 486,00	15 846,59	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		polystyren tl.100 mm :						
		místnost č. K.01 : 8,47*0,1*1,05		0,89000				
		místnost č. K.02 : 2,93*0,1*1,05		0,31000				
		místnost č. K.03 : 8,47*0,1*1,05		0,89000				
		místnost č. K.04 : 7,64*0,1*1,05		0,80000				
63	63151401R	deska izolační minerální vlákn; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2/KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	101,99700	148,00	15 095,56	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		izolace vložena do podhledu tl.50 mm :						
		místnost č. K.01 : (2*2,9+1,7*1,9)*1,05		9,48000				
		místnost č. K.02 : 1,7*1,8*1,05		3,21000				
		místnost č. K.03 : (2*2,9+1,7*1,9)*1,05		9,48000				
		místnost č. K.04 : 3,9*2*1,05		8,19000				
		Mezisoučet		30,37000				
		výkres č.SA/01 :						
		obvodové stěny tl. izolace 50 mm - pod OSB desky :						
		zadní stěna :						
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,8*(2+3*2)*1,05		23,52000				
		Mezisoučet		23,52000				
		boční stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl. 15 mm : 2,6*(2+1,6)*2*1,05		19,66000				
		Mezisoučet		19,66000				
		přední stěna :						
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl. 15 mm : 2,3*(1,9+1,8+1,9+2)*1,05		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				
		vnitřní stěna :						
		ze strany do skladu OSB deska N-4PD tl. 15 mm : 2,6*3,7*1,05		10,10000				
		Mezisoučet		10,10000				
64	63151410R	deska izolační minerální vláknó; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2/KW; obl. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	57,67650	299,00	17 245,27	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		obvodové stěny tl. izolace 140 mm :						
		zadní stěna : 2,4*8,1*1,05		20,41000				
		boční stěny : 2,3*3,8*2*1,05		18,35000				
		přední stěna : (1,9*8,1-1*1,8*2-0,7*1,8*2)*1,05		9,73000				
		vnitřní stěna : 2,3*3,8*1,05		9,18000				
65	63151412R	deska izolační minerální vláknó; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2/KW; obl. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	37,48500	470,00	17 617,95	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		tepelná izolace tl. 160 mm :						
		místnost č. K,01-04 : 4,2*8,5*1,05		37,49000				
66	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,94731	1 050,00	994,68	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64, :						
		Součet : 0,94731		0,95000				
Díl: 725	Zařizovací předměty							
67	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	38,00000	196,00	7 448,00	800-721	RTS 22/ II
						75 089,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost RTS 22/ II
68	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	1,00000	1 426,00	1 426,00	800-721	
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č.K.02 : 1						
69	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00	800-721	
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č.K.02 : 1						
70	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00	800-721	
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č.K.02 : 1						
71	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	3,12000	930,00	2 901,60	800-787	
		včetně dodávky lepidla.						
		výkres č.SA/01 :		1,28000				
		místonost č. K.01 : 1,6*0,8						
		místonost č. K.02 : 0,7*0,8						
		místonost č. K.03 : 1,6*0,8						
72	72529-01	D+M Zrcadlo s páčkou nastavitelné nerez (invalidní program)	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č.K.02 : 1						
73	WCV-01	D+M odpadkový koš se stříškou nerez	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č. K.01 : 1						
		místonost č. K.02 : 1						
		místonost č. K.03 : 2						
74	WCV-02	D+M zásobník toaletního papíru - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	4,00000	1 950,00	7 800,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :		1,00000				
		místonost č. K.01 : 1						
		místonost č. K.02 : 1						
		místonost č. K.03 : 2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	WCV-03	D+M držák kartáče na toalety - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.01 : 1		1,00000				
		místonost č. K.02 : 1		1,00000				
		místonost č. K.03 : 2		2,00000				
76	WCV-04	D+M odpadkový koš na stěnu - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	2,00000	2 850,00	5 700,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.03 : 2		2,00000				
77	WCV-05	D+M zásobník hygienických sáčků - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.03 : 2		2,00000				
78	WCV-06	D+M zásobník papírových ručníků - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	5,00000	1 800,00	9 000,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.01 : 2		2,00000				
		místonost č. K.02 : 1		1,00000				
		místonost č. K.03 : 2		2,00000				
79	WCV-07	D+M dávkovač tekutého mýdla - kartáčovaná ušlechtilá ocel	ks	5,00000	1 250,00	6 250,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.01 : 2		2,00000				
		místonost č. K.02 : 1		1,00000				
		místonost č. K.03 : 2		2,00000				
80	WCV-08	D+M vyklápěcí přebalovací pult	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č.K.03 : 1		1,00000				
81	WCV-09	D+M věšáček z ušlechtilé oceli	ks	8,00000	370,00	2 960,00		Vlastní
		výkres č.SA/01 :						
		místonost č. K.01 : 3		3,00000				
		místonost č. K.02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	63465124R	místnost č. K.03 : 4 sklo plavené zrcadlo; číře; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	3,43200	480,00	1 647,36	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01 :						
		místnost č. K.01 : 1,6*0,8*1,1		1,41000				
		místnost č. K.02 : 0,7*0,8*1,1		0,62000				
		místnost č. K.03 : 1,6*0,8*1,1		1,41000				
83	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,18621	1 000,00	186,21	800-721	RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, :
Součet : 0,18621

Díl: 762		Konstrukce tesařské			398 672,65					
84	762123120R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2			m	144,11000	350,00	50 438,50	800-762	RTS 22/ II

výkres č.SA/01 :
hranoly KVH 80/140 mm :
zadní stěna :
vodorovné : 2*(2,985+3,125+2,27)
svislé : 2,4*11
Mezisoučet
16,76000
26,40000
43,16000
boční stěny :
vodorovné : 2*(2,2+1,8)*2
svislé : 2,3*5*2
Mezisoučet
16,00000
23,00000
39,00000
přední stěna :
vodorovné : 2*(2,985+3,125+2,27)-(0,7*2+1*2)
svislé : 2*10
Mezisoučet
13,36000
20,00000
33,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vnitřní stěna : vodorovné : 2*(2,2*1,8)*2 svislé : 2,55*5 Mezisoučet								
85	762132135R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olišťováním spár výkres č.SA/01 ; boční stěna : 2,8*4,27 přední stěna : 2,4*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2	m2	26,71600	168,00	4 488,29	800-762	RTS 22/ II
HRANOLY : výkres č.SA/01 : hranoly KVH 80/140 mm : zadní stěna : vodorovné : 2*(2,985+3,125+2,27)*0,08*0,14*1,1 svislé : 2,4*1*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet boční stěny : vodorovné : 2*(2,2+1,8)*2*0,08*0,14*1,1 svislé : 2,3*5*2*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet přední stěna : vodorovné : (2*(2,985+3,125+2,27)-(0,7*2+1*2))*0,08*0,14*1,1 svislé : 2*10*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet vnitřní stěna : vodorovné : 2*(2,2*1,8)*2*0,08*0,14*1,1 svislé : 2,55*5*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet								
86	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	3,05516	1 250,00	3 818,95	800-762	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PRKNA :						
		výkres č.SA/01 :						
		boční stěna : 2,8*4,27*0,018*1,1				0,24000		
		přední stěna : (2,4*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2)*0,018*1,1				0,29000		
		Mezisoučet				0,53000		
		LATĚ :						
		výkres č.SA/01 :						
		zadní stěna :				0,11000		
		distanční latě 60/40 mm na svislo : 2,85*15*0,06*0,04*1,1				0,10000		
		vnitřní strana - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,8*16*0,05*0,04*1,1				0,21000		
		Mezisoučet						
		boční stěny :				0,05000		
		stěna ke zdi :				0,09000		
		distanční latě 60/40 mm na svislo : 2,6*8*0,06*0,04*1,1						
		vnitřní strana obou stěn - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace :						
		2,5*8*2*0,05*0,04*1,1						
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,5*8*0,04*0,04*1,1				0,04000		
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 4,27*8*0,04*0,04*1,1				0,06000		
		Mezisoučet				0,24000		
		přední stěna :						
		vnitřní strana - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,3*17*0,05*0,04*1,1				0,09000		
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,3*12*0,04*0,04*1,1				0,05000		
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 8,7*8*0,04*0,04*1,1				0,12000		
		Mezisoučet				0,26000		
		vnitřní stěna :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strana do skladu - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,5*8*0,05*0,04*1,1 Mezisoučet		0,04000 0,04000				
87	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 výkres č.SA/01 : hranoly KVH : vaznice 160/140 mm - část pohledová (dl.1,7 m) : 10,2*3 krokev 160/100 mm - pohledové : 5*13 sloupek 140/140 mm nepohledový : 2*3+2,5*4+2,5+2,3*2 sloupek 140/140 mm pohledový : 2,3+2,6+2,9	m	126,50000	260,00	32 890,00	800-762	RTS 22/ II
88	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, bednění výkres č.SA/01 : střecha kolny : 4,25*10-1,8*4,25	m2	34,85000	160,00	5 576,00	800-762	RTS 22/ II
89	762341620R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, bednění výkres č.SA/01 : střecha kolny : 4,25*10-1,8*4,25	m2	15,65000	550,00	8 607,50	800-762	RTS 22/ II
90	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace HRANOLY : výkres č.SA/01 : vaznice 160/140 mm - část pohledová (dl.1,7 m) : 10,2*3*0,16*0,14*1,1 krokev 160/100 mm - pohledové : 5*13*0,16*0,1*1,1 sloupek 140/140 mm nepohledový : (2*3+2,5*4+2,5+2,3*2)*0,14*0,14*1,1 sloupek 140/140 mm pohledový : (2,3+2,6+2,9)*0,14*0,14*1,1 Mezisoučet	m3	3,89739	1 250,00	4 871,74	800-762	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
PRKNA :								
		výkres č.SA/01 :		0,92000				
		střeška kolny : (4,25*10-4,25*1,8)*0,024*1,1		0,41000				
		střeška kolny - přesah střechy a nad místností K.05 : (0,8*10+1,8*4,25)*0,024*1,1		1,33000				
		Mezisoučet						
91	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	6,95255	1 050,00	7 300,18	800-762	RTS 22/ II

STĚNY :

HRANOLY :

výkres č.SA/01 :

hranoly KVH 80/140 mm :

zadní stěna :

vodorovné : 2*(2,985+3,125+2,27)*0,08*0,14*1,1

svislé : 2,4*1*0,08*0,14*1,1

Mezisoučet

boční stěny :

vodorovné : 2*(2,2+1,8)*2*0,08*0,14*1,1

svislé : 2,3*5*2*0,08*0,14*1,1

Mezisoučet

přední stěna :

vodorovné : (2*(2,985+3,125+2,27)-(0,7*2+1*2))*0,08*0,14*1,1

svislé : 2*1*0,08*0,14*1,1

Mezisoučet

vnitřní stěna :

vodorovné : 2*(2,2*1,8)*2*0,08*0,14*1,1

svislé : 2,55*5*0,08*0,14*1,1

Mezisoučet

PRKNA :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří						
O:	SO.03	Kolna						
R:	01	Stavební část						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.SA/01 :						
		boční stěna : 2,8*4,27*0,018*1,1		0,24000				
		přední stěna : (2,4*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2)*0,018*1,1		0,29000				
		Mezisoučet		0,53000				
		LATĚ :						
		výkres č.SA/01 :						
		zadní stěna :		0,11000				
		distanční latě 60/40 mm na svislo : 2,85*15*0,06*0,04*1,1		0,10000				
		vnitřní strana - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,8*16*0,05*0,04*1,1		0,21000				
		Mezisoučet						
		boční stěny :						
		stěna ke zdi :		0,05000				
		distanční latě 60/40 mm na svislo : 2,6*8*0,06*0,04*1,1		0,09000				
		vnitřní strana obou stěn - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace :						
		2,5*8*2*0,05*0,04*1,1						
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,5*8*0,04*0,04*1,1		0,04000				
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 4,27*8*0,04*0,04*1,1		0,06000				
		Mezisoučet		0,24000				
		přední stěna :						
		vnitřní strana - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,3*17*0,05*0,04*1,1		0,09000				
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,3*12*0,04*0,04*1,1		0,05000				
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 8,7*8*0,04*0,04*1,1		0,12000				
		Mezisoučet		0,26000				
		vnitřní stěna :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří				
O:	SO.03	Kolna				
R:	01	Stavební část				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strana do skladu - latě visle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,5*8*0,05*0,04*1,1 Mezisoučet		0,04000 0,04000		
		STŘECHA : HRANOLY : výkres č.SA/01 : vaznice 160/140 mm - část pohledová (dl.1,7 m) : 10,2*3*0,16*0,14*1,1 krokv 160/100 mm - pohledové : 5*13*0,16*0,1*1,1 sloupek 140/140 mm nepohledový : (2*3+2,5*4+2,5+2,3*2)*0,14*0,14*1,1 sloupek 140/140 mm pohledový : (2,3+2,6+2,9)*0,14*0,14*1,1 Mezisoučet PRKNA : výkres č.SA/01 : střecha kolny : (4,25*10-4,25*1,8)*0,024*1,1 střecha kolny - přesah střechy a nad místností K.05 : (0,8*10+1,8*4,25)*0,024*1,1 Mezisoučet		0,75000 1,14000 0,50000 0,17000 2,56000 0,92000 0,41000 1,33000		
92	763612131RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz. šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu výkres č.SA/01 : zadní stěna : vnější strana - OSB deska N-4PD tl.12 mm : 2,85*8,7 vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,7*(2+3*2) Mezisoučet boční stěny : vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,5*(2+1,6)*2 vnější strana - OSB deska N-4PD tl.12 mm (stěna u zdi) : 2,7*4,24 Mezisoučet	m2	111,06300	371,00	41 204,37
						800-763
						RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří						
O:	SO.03	Kolna						
R:	01	Stavební část						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přední stěna :		16,72000				
		vnitřní strana - OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,2*(1,9+1,8+1,9+2)		16,72000				
		Mezisoučet						
		vnitřní stěna :		18,50000				
		z obou stran OSB deska N-4PD tl.15 mm : 2,5*3,7*2		18,50000				
		Mezisoučet						
93	76641711R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	358,81000	140,00	50 233,40	800-766	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	60512540R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané výkres č.SA/01 : střeška kolny : (4,25*10-4,25*1,8)*0,024*1,1 Mezisoučet	m3	0,92004	11 000,00	10 120,44	SPCM	RTS 22/II
95	60512542.AR	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované výkres č.SA/01 : střeška kolny - přesah střechy a nad místností K.05 : (0,8*10+1,8*4,25)*0,024*1,1	m3	0,41316	25 000,00	10 329,00	SPCM	RTS 21/II
96	60512596T	Prkno obkladové nehraněné modřínové (např. sibiřský modřín) kval. AB tl.18 mm výkres č.SA/01 : boční stěna : 2,8*4,27*1,05 přední stěna : (2,4*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2)*1,05	m2	28,05180	800,00	22 441,44	Vlastní	
97	60515823R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové: 15 % výkres č.SA/01 : hranoly KVH 80/140 mm : zadní stěna : vodorovné : 2*(2,985+3,125+2,27)*0,08*0,14*1,1 svislé : 2,4*11*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet boční stěny : vodorovné : 2*(2,2+1,8)*2*0,08*0,14*1,1 svislé : 2,3*5*2*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet přední stěna : vodorovné : (2*(2,985+3,125+2,27)-(0,7*2+1*2))*0,08*0,14*1,1 svislé : 2*10*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet vnitřní stěna :	m3	1,77544	22 000,00	39 059,68	SPCM	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří								
O:	SO.03	Kolna								
R:	01	Stavební část								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
		vodorovné : 2*(2,2*1,8)*2*0,08*0,14*1,1 svíslé : 2,55*5*0,08*0,14*1,1 Mezisoučet		0,20000 0,16000 0,35000						
98	60515850R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové: 15 % výkres č.SA/01 : sloupek 140/140 mm nepohledový : (2*3+2,5*4+2,5+2,3*2)*0,14*0,14*1,1	m3	0,49804	12 500,00	6 225,50	SPCM	RTS 22/ II		
99	60515851R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové: 15 % HRANOLY : výkres č.SA/01 : vaznice 160/140 mm - část pohledová (dl.1,7 m) : (10,2-1,7)*3*0,16*0,14*1,1	m3	0,62832	12 500,00	7 854,00	SPCM	RTS 22/ II		
100	605158644R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové: 15 % HRANOLY : krokv 160/100 mm - pohledové : 5*13*0,16*0,1*1,1	m3	1,14400	24 000,00	27 456,00	SPCM	RTS 21/ I		
101	605158661R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové: 15 % HRANOLY : výkres č.SA/01 : vaznice 160/140 mm - část pohledová (dl.1,7 m) : 1,7*3*0,16*0,14*1,1 sloupek 140/140 mm pohledový : (2,3+2,6+2,9)*0,14*0,14*1,1	m3	0,29383	24 000,00	7 051,92	SPCM	RTS 18/ I		
102	60517101R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 1 000 až 1 750 mm LATĚ : výkres č.SA/01 : zadní stěna : distanční latě 60/40 mm na svíslé : 2,85*15*0,06*0,04*1,1 vnitřní strana - latě svíslé tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,8*16*0,05*0,04*1,1 Mezisoučet	m3	0,75075	11 000,00	8 258,25	SPCM	RTS 22/ II		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		boční stěny :						
		stěna ke zdi :						
		distanční latě 60/40 mm na svislo : 2,6*8*0,06*0,04*1,1		0,05000				
		vnitřní strana obou stěn - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace :		0,09000				
		2,5*8*2*0,05*0,04*1,1						
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,5*8*0,04*0,04*1,1		0,04000				
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 4,27*8*0,04*0,04*1,1		0,06000				
		Mezisoučet		0,24000				
		přední stěna :						
		vnitřní strana - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace : 2,3*17*0,05*0,04*1,1		0,09000				
		strana do nádvoří s obkladem :						
		latě tl.40 mm svisle - pro vytvoření větrané mezery : 2,3*12*0,04*0,04*1,1		0,05000				
		latě tl.40 mm vodorovně - pro uchycení obkladu : 8,7*8*0,04*0,04*1,1		0,12000				
		Mezisoučet		0,26000				
		vnitřní stěna :						
		strana do skladu - latě svisle tl. 50 mm pro vložení dodatečné tepelné izolace :		0,04000				
		2,5*8*0,05*0,04*1,1						
		Mezisoučet		0,04000				
103	60726010.AR	deska dřevoštěpková třířivrťvá pro prosředí vlhké, strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm	m2	38,05515	292,00	11 112,10	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č.SA/01						
		zadní stěna :						
		vnější strana - OSB deska N-4PD tl.12 mm : 2,85*8,7*1,05		26,03000				
		Mezisoučet		26,03000				
		boční stěny :						
		vnější strana - OSB deska N-4PD tl.12 mm (stěna u zdi) : 2,7*4,24*1,05		12,02000				
		Mezisoučet		12,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří						
O:	SO.03	Kolna						
R:	01	Stavební část						
</								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	76421811R00	Krytiny z titanzinkového plechu s třívrstevnou dělicí vrstvou, včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků. výkres č.SA/01 : střecha kolny : 5,4*10,6	m2	57,24000	345,00	19 747,80	800-764	RTS 22/ II
108	764252602RT3	Žláby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 250 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva bídlíkové šedá včetně dilatace a spojovacích prostředků. výkres č.SA/01 : střecha kolny : 10,2	m	10,20000	800,00	8 160,00	800-764	RTS 22/ II
109	764259611RT3	Žláby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kolík, 250/80 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva bídlíkové šedá výkres č.SA/01 : střecha kolny : 1	kus	1,00000	438,00	438,00	800-764	RTS 22/ II
110	764521660RT3	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 400 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva bídlíkové šedá včetně dodávky plechových tabulí a svítek, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. výkres č.SA/01 : střecha kolny : 5+10,2	m	15,20000	850,00	12 920,00	800-764	RTS 22/ II
111	764551602RT3	Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava předzvětralý TiZn, barva bídlíkové šedá včetně objímek a spojovacího materiálu. výkres č.SA/01 : střecha kolny : 2,3	m	2,30000	1 047,00	2 408,10	800-764	RTS 22/ II
112	765799313RK2	Folie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. výkres č.SA/01 : střecha kolny - pojištění hydroizolace : 5,4*10,6	m2	57,24000	160,00	9 158,40	800-765	RTS 22/ II
113	76429 - 01	Oplechování okapní hrany z TiZn - systém dvojité drážky výkres č.SA/01 :	m	10,20000	465,00	4 743,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m sítěcha kolny : 10,2	t	0,55699	2 130,00	1 186,39	800-764	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

105,106,107,108,109,110,111,112, :

Součet: : 0,55699

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	210 210,00
115 766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus
		5,00000
		1 425,00
		7 125,00
		800-766
		RTS 22/ II

výkres č.SA/01 :

vnitřní dveře - DN/103 : 3

vnější dveře - DN/101 : 2

116	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířkv.přes 800 mm	kus	2,00000	1 425,00	2 850,00	800-766	RTS 22/ II
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	------------

výkres č.SA/01 :

vnější dveře - DN/102 : 2

117	SYS	D+M systém generálního klíče - nové dveře D/101, 102	kus	4,00000	510,00	2 440,00		Vlastní
118	DN/101	DN/101 - Vstupní jednokřídlové dveře dřevěné, zateplené, rozm. 700x1970 mm, vč.zárubně, kování , výkres SA/TA, SO.03 - kolna, tabulky přílohy	kus	2,00000	36 100,00	72 200,00		Vlastní

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 1

místnost č. K.03 : 1

119	DN/102A	DN/102A - Vstupní jednokřídlové dveře dřevěné, zateplené 1000x1970 mm, vč.zárubně, kování , výkres SA/TA, SO.03 - kolna, tabulky přílohy	kus	1,00000	37 050,00	37 050,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.04 : 1

120	DN/102B	DN/102B - Vstupní jednokřídlové dveře dřevěné, zateplené 1000x1970 mm, vč.zárubně, kování , z vně., strany nouzové otevíránív, opatřeny madlem, výkres SA/TA, SO.03 - kolna, tabulky přílohy	kus	1,00000	37 050,00	37 050,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

výkres č.SA/01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			místnost č. K.02 : 1		1,00000				
	121	DN/103	DN/103 - Interiérové jednokřídlové hladké dveře rozm. 700x1970 mm, vč.zárubně, kování a WC sadv., výkres SA/TA, SO.03 - kolna, tabulky přílohy	kus	3,00000	17 100,00	51 300,00		Vlastní
			výkres č.SA/01 :						
			místnost č. K.01 : 1		1,00000				
			místnost č. K.03 : 2		2,00000				
	122	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,13000	1 500,00	195,00	800-766	RTS 22/ II
			50 m vodorovně						
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
			118,119,120, :						
			Součet : 0,13000		0,13000				
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					8 000,00		
	123	767-01	D+M orientačního systému v objektu (vč. grafického návrhu) viz TZ	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					72 350,94		
	124	63223332	Povrchová úprava chlelné dlažby prostředkem na bázi včelího vosku v organ. rozpouštědle	m2	27,51000	428,00	11 774,28		Vlastní
			výkres č.SA/01 :						
			místnost č. K.01 : 8,47		8,47000				
			místnost č. K.02 : 2,93		2,93000				
			místnost č. K.03 : 8,47		8,47000				
			místnost č. K.04 : 7,64		7,64000				
	125	771101210RT2	Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,51000	58,00	1 595,58	800-771	RTS 22/ II
			výkres č.SA/01 :						
			místnost č. K.01 : 8,47		8,47000				
			místnost č. K.02 : 2,93		2,93000				
			místnost č. K.03 : 8,47		8,47000				
			místnost č. K.04 : 7,64		7,64000				
	126	771595105R00	Montáž podlah z dlaždic chlelných do 200x200 mm, do tmele	m2	27,51000	621,00	17 083,71	800-771	RTS 22/ II
			tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.SA/01 :						
		místnost č. K.01 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.02 : 2,93		2,93000				
		místnost č. K.03 : 8,47		8,47000				
		místnost č. K.04 : 7,64		7,64000				
127	771599111R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných , příplatek za diagonální kladení	m2	27,51000	190,00	5 226,90	800-771	RTS 22/ II
		tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.						
128	59631292R	dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená;	kus	722,13750	43,00	35 384,74	SPCM	RTS 22/ II
		profiskliznost U3						
		výkres č.SA/01 :						
		místnost č. K.01 : 8,47*25*1,05		222,34000				
		místnost č. K.02 : 2,93*25*1,05		76,91000				
		místnost č. K.03 : 8,47*25*1,05		222,34000				
		místnost č. K.04 : 7,64*25*1,05		200,55000				
129	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,14289	600,00	1 285,73	800-771	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123,124,125,127, : Součet : 2,14289						
Díl: 781	Obklady keramické					91 885,70		
130	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	55,08000	45,00	2 533,68	800-771	RTS 22/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		výkres č.SA/01 :						
		místnost č. K.01 : 1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2		22,32000				
		místnost č. K.02 : 1,8*(1,8*2+1,6*2)-1,8*1		10,44000				
		místnost č. K.03 : 1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2		22,32000				
131	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele , 200 x 200 , nebo 300 x 150 mm. lepených do flexibilního tmele	m2	55,08000	817,00	45 000,36	800-771	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výkres č.SA/01 :								
		místnost č. K.01 : 1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2		22,32000				
		místnost č. K.02 : 1,8*(1,8*2+1,6*2)-1,8*1		10,44000				
		místnost č. K.03 : 1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2		22,32000				
132	781497121R00	Lišty k obkládání profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	3,80000	261,00	991,80	800-771	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
		místnost č. K.01 : 0,95*2		1,90000				
		místnost č. K.03 : 0,95*2		1,90000				
133	597813622R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva běžová; mat	m2	57,83400	741,00	42 854,99	SPCM	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
		místnost č. K.01 : (1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2)*1,05		23,44000				
		místnost č. K.02 : (1,8*(1,8*2+1,6*2)-1,8*1)*1,05		10,96000				
		místnost č. K.03 : (1,8*(1*2+1,6+1,6*4+0,95*4)-1,8*0,7*2)*1,05		23,44000				
134	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,84145	600,00	504,87	800-771	RTS 22/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
129,130,131,132, :								
Součet : 0,84145								
Díl: 783								
Nátěry								
135	783626027R T1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, základní	m2	25,28000	152,00	3 842,56	800-783	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
		místnost č. K.04 : 2,2*2-1*1,97+3,47*2,5*2+2,75*2		25,28000				
136	783726300R00	Nátěry tesářských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	38,37836	124,00	4 758,92	800-783	RTS 22/ II
výkres č.SA/01 :								
2x lazurovací, vrchní transparentní s UV ochranou 1x :								
střeška kolny :								
palubky - přesah střechy a nad místností K.05 : (0,8*10+1,8*4,25)*0,024*1,1								
viditelné konce krokvi (WC a sklad) : (0,16*2+0,1)*0,8*11+0,16*0,1*11								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viditelné krokve nad K.05 : (0,16*2+0,1)*2+0,16*0,1*2		0,87000				
		sloupky v K.05 : 0,14*4*(2,3+2,6+2,9)		4,37000				
		vaznice : (0,16*2+0,14)*1,5*3+0,16*0,14*3		2,14000				
		Mezisoučet		11,66000				
		obklad stěn vnějších pohledový :						
		boční stěna : 2,8*4,27		11,96000				
		přední stěna : 2,4*8,7-1*1,8*2-0,7*1,8*2		14,76000				
		Mezisoučet		26,72000				

Díl: 784	Malby					7 367,84		
137	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	21,96000	26,00	570,96	800-784	RTS 22/ II

výkres č.SA/01 :

omyvatelná do výšky 1800 mm :

místnost č. K.01 : 1,8*(2*2+1,2*2+1,6+0,1*2)-0,7*1,8*3

místnost č. K.03 : 1,8*(2*2+1,2*2+1,6+0,1*2)-0,7*1,8*3

10,98000

10,98000

138	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	42,80000	23,00	984,40	800-784	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

sádkarovaný podhled :

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 2*2,9+1,6*1,9

místnost č. K.02 : 1,6*1,8

místnost č. K.03 : 2*2,9+1,6*1,9

místnost č. K.04 : 3,8*2

8,84000

2,88000

8,84000

7,60000

28,16000

Mezisoučet

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 0,4*(1,9*2+1,6*2)+0,8*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)

místnost č. K.02 : 0,6*(1,8*2+1,9*2)

místnost č. K.03 : 0,4*(1,9*2+1,6*2)+0,8*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)

odpočet omyvatelného nátěru : -21,96

16,08000

4,44000

16,08000

-21,96000

14,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	784122112R00	Malby vápenné se začíštěním , bílé, dvojnásobné	m2	42,80000	65,00	2 782,00	800-784	RTS 22/ II

sádkararový pohled :

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 2*2,9+1,6*1,9

místnost č. K.02 : 1,6*1,8

místnost č. K.03 : 2*2,9+1,6*1,9

místnost č. K.04 : 3,8*2

Mezisoučet

výkres č.SA/01 :

místnost č. K.01 : 0,4*(1,9*2+1,6*2)+0,8*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)

místnost č. K.02 : 0,6*(1,8*2+1,9*2)

místnost č. K.03 : 0,4*(1,9*2+1,6*2)+0,8*(1,9*2+1,6*2+1,3*2+1,9*2+1,6*2)

odpočet omyvatelného nátěru : -21,96

Mezisoučet

140	784124112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	21,96000	138,00	3 030,48	800-784	RTS 22/ II
-----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------

výkres č.SA/01 :

omyvatelná do výšky 1800 mm :

místnost č. K.01 : 1,8*(2*2+1,2*2+1,6+0,1*2)-0,7*1,8*3

místnost č. K.03 : 1,8*(2*2+1,2*2+1,6+0,1*2)-0,7*1,8*3

Přesuny suti a vybouraných hmot

141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,20800	251,00	6 578,21	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

39,40, :

Součet : 26,20800

142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 310,40000	12,00	15 724,80	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

39,40, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 1310,40000								
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,20800	333,00	8 727,26	801-3	RTS 22/ II
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	78,62400	39,00	3 066,34	801-3	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 26,20800*3								
145	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	26,20800	1 280,00	33 546,24	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
39,40, :								
Součet : 26,20800								

26,21000

Celkem	1 732 939,68							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 303,00		
1	1	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN160, vč.tvarovek	m	5,00000	387,00	1 935,00		Vlastní
2	2	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN125, vč.tvarovek	m	5,00000	277,00	1 385,00		Vlastní
3	3	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN110, vč.tvarovek	m	7,00000	220,00	1 540,00		Vlastní
4	4	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 32, vč. tvarovek	m	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
5	5	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 40, vč. tvarovek	m	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
6	6	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 50, vč. tvarovek	m	2,00000	209,00	418,00		Vlastní
7	7	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 110, vč. Tvarovek	m	4,00000	468,00	1 872,00		Vlastní
8	8	Izolace potrubí PE izolaci tl. 6 mm - 32	m	2,00000	31,00	62,00		Vlastní
9	9	Izolace potrubí PE izolaci tl. 6 mm - 40	m	4,00000	36,00	144,00		Vlastní
10	10	Izolace potrubí PE izolaci tl. 6 mm - 50	m	2,00000	49,00	98,00		Vlastní
11	11	Izolace potrubí PE izolaci tl. 10 mm - 110	m	7,00000	153,00	1 071,00		Vlastní
12	12	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti.. svodného potrubí	m	34,00000	27,00	918,00		Vlastní
13	13	*Souprava větrací hlavice např.HL810, DN 100	ks	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
14	14	Kalich 32	ks	1,00000	109,00	109,00		Vlastní
15	15	*Sifon kondenzační HL138- DN32 podomítkový	ks	1,00000	1 063,00	1 063,00		Vlastní
16	16	Dvířka 300x300, nerezová nebo vyplňová	ks	3,00000	1 299,00	3 897,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				32 415,00		
17	17	Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CYY2,5mm2, vč.elektrotvarovek 32x 3,0	m	17,00000	175,00	2 975,00		Vlastní
18	18	*Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 20x2,3	m	15,00000	233,00	3 495,00		Vlastní
19	19	*Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 25x2,8	m	15,00000	285,00	4 275,00		Vlastní
20	20	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	47,00000	48,00	2 256,00		Vlastní
21	21	Izolace potrubí PE izolaci tl. 13 mm - 22	m	15,00000	31,00	465,00		Vlastní
22	22	Izolace potrubí PE izolaci tl. 13 mm - 28	m	15,00000	34,00	510,00		Vlastní
23	23	Elektrický zásobníkový ohřivač 80 litrů 230V, 1,5 kW rozměry 1066 x 506 x 270mm, ležatý	ks	1,00000	10 270,00	10 270,00		Vlastní
24	24	Pojišťovací souprava 3/4"	ks	1,00000	1 097,00	1 097,00		Vlastní
25	25	Kulový kohout přivařovací Hostalen, vodovodní , PN25, 25, výpusť	ks	3,00000	401,00	1 203,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
26	26	Protizámrzový výtok 3/4"	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00		Vlastní
27	27	Dvířka nerezová nebo výplňová 150x150	ks	2,00000	561,00	1 122,00		Vlastní
28	28	Dvířka nerezová nebo výplňová 300x300	ks	1,00000	1 299,00	1 299,00		Vlastní
Díl: 725						84 822,00		
29	29	U-Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 550x430 mm	ks	4,00000	1 940,00	7 760,00		Vlastní
30	30	Baterie umyvadlová stojánková, chrom	ks	4,00000	1 817,00	7 268,00		Vlastní
31	31	Sifon umyvadlový plastový DN40, vtokový, odpadní ventil se zátkou pro ovládání	ks	4,00000	86,00	344,00		Vlastní
32	32	Rohový ventil 1/2" bez trubičky	ks	8,00000	155,00	1 240,00		Vlastní
33	33	U-Umyvadlo pro invalidy keramické s otvorem pro baterii, 500x410 mm	ks	1,00000	2 970,00	2 970,00		Vlastní
34	34	Sanitární blok pro U. stavební výška 112 cm přívod studené a teplé vody 1/2"	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
35	34a	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,00000	14 120,00	14 120,00		Vlastní
36	35	Sifon umyvadlový podomítkový DN40, pružné dopojení, vtokový, odpadní ventil se zátkou pro ovládání	ks	1,00000	424,00	424,00		Vlastní
37	36	Umyvadlová baterie chrom, jednootvorová, páková s prodlouženou pákou, ovládání zátky	ks	1,00000	2 017,00	2 017,00		Vlastní
38	37	Rohový ventil 1/2" bez trubičky	ks	8,00000	155,00	1 240,00		Vlastní
39	38	WC Díturvitový závěsný klozet, zadní vodorovný odpad DN100	ks	2,00000	2 730,00	5 460,00		Vlastní
40	39	Antibakteriální Klozetové sedátko	ks	3,00000	679,00	2 037,00		Vlastní
41	40	Sanitární blok pro WC s nádržkou, ovládání ze předu, stavební výška 112 cm přívod studené vody, 1/2" přední panel splachování	ks	3,00000	5 650,00	16 950,00		Vlastní
42	41	Odpadní připojovací souprava DN100	ks	3,00000	1 550,00	4 650,00		Vlastní
43	42	WCi Klozet závěsný pro tělesné postižené, díturvitový, výška 490 mm	ks	1,00000	4 864,00	4 864,00		Vlastní
44	43	Antibakteriální Klozetové sedátko	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
45	44	Sanitární blok pro zvýšené WC s nádržkou, ovládání ze předu, stavební výška 112 cm přívod studené vody 1/2" přední panel splachování	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00		Vlastní
46	45	Odpadní připojovací souprava DN100	ks	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
47	46	Oddálené pneumatické splachování	ks	1,00000	2 334,00	2 334,00		Vlastní
Celkem						133 540,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Zař.č.1 Větrání WC				25 802,00		
1	01-001A	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí	ks	1,00000	1 226,00	1 226,00		Vlastní
2	01-001B	Malý radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm, V'400 m3/h, p=200 Pa, P = 96W/230 V,vč. 2ks...dvchloupinací spony	ks.	1,00000	4 088,00	4 088,00		Vlastní
3	01-002A	Montáž zpětné klapky prům.160 mm	ks.	1,00000	191,00	191,00		Vlastní
4	01-002B	Zpětná klapka motýlková prům.160 mm	ks.	1,00000	318,00	318,00		Vlastní
5	01-003A	Montáž tlumiče hluku	ks.	1,00000	647,00	647,00		Vlastní
6	01-003B	Tlumič hluku na kruhové potrubí prům.160 mm, délky 900 mm	ks.	1,00000	2 154,00	2 154,00		Vlastní
7	01-004A	Montáž tlumiče hluku	ks.	1,00000	561,00	561,00		Vlastní
8	01-004B	Tlumič hluku na kruhové potrubí prům.160 mm, délky 600 mm	ks.	1,00000	1 871,00	1 871,00		Vlastní
9	01-005A	Montáž výústky	ks.	5,00000	288,00	1 440,00		Vlastní
10	01-005B	Výústka na kruh.potr. 225x75 VP-1,O-R1	ks.	5,00000	685,00	3 425,00		Vlastní
11	01-006A	Montáž výfukové hlavice	ks.	1,00000	339,00	339,00		Vlastní
12	01-006B	Výfuková hlavice prům.160 mm pozink.plech	ks.	1,00000	1 131,00	1 131,00		Vlastní
13	01-007A	Montáž	bm.	13,00000	175,00	2 275,00		Vlastní
14	01-007B	Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 160, 30% tv	bm.	13,00000	472,00	6 136,00		Vlastní
Díl: 02		Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál				14 372,00		
15	01-008A	Montáž	kg.	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
16	01-008B	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	7,00000	152,00	1 064,00		Vlastní
17	01-009A	Montáž	kg.	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
18	01-009B	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	6,00000	202,00	1 212,00		Vlastní
19	01-010A	Montáž	bm..	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
20	01-010B	Závítová tyč prům.8 mm	bm.	8,00000	49,00	392,00		Vlastní
21	01-011A	Montáž	bal	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
22	01-011B	Těsnící páska na spiropotrubí	bal	1,00000	344,00	344,00		Vlastní
23	01-012A	Montáž	m2	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
24	01-012B	Nátěry potrubí syntetické 1xreakt,1x zákl. 3xvrch.	m2	2,00000	457,00	914,00		Vlastní
25	01-013A	Montáž	m2	3,00000	95,00	285,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	01-013B	Tepelná izolace potrubí komůrková tl.20mm samolepící	m2	3,00000	903,00	2 709,00		Vlastní
27	01-014	Zednické připomoci	m2	8,00000	285,00	2 280,00		Vlastní
28	01-015	Doprava	km.	180,00000	17,00	3 060,00		Vlastní
29	01-016	Komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy	hod.	4,00000	475,00	1 900,00		Vlastní
Celkem						40 174,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				39 734,00		
1	1	Krabice přístrojová KI 68 L/1	ks	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
2	2	Krabice odbočná KI 68 L/3	ks	8,00000	163,00	1 304,00		Vlastní
3	3	" " 8102, IP54	ks	2,00000	226,00	452,00		Vlastní
4	4	Chránička KF09040	m	20,00000	74,00	1 480,00		Vlastní
5	5	Vodič izolovaný CY6-zž	m	50,00000	59,00	2 950,00		Vlastní
6	6	Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5	m	25,00000	51,00	1 275,00		Vlastní
7	7	" CYKY 3Cx1,5	m	150,00000	57,00	8 550,00		Vlastní
8	8	" CYKY 3Cx2,5	m	15,00000	70,00	1 050,00		Vlastní
9	9	" CYKY 5Cx1,5	m	50,00000	67,00	3 350,00		Vlastní
10	10	" CYKY 5Cx2,5	m	15,00000	92,00	1 380,00		Vlastní
11	11	" CYKY 5Cx4	m	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
12	12	vypínač p.om. 10A,250V,řaz.1,vč.rámečku	ks	1,00000	329,00	329,00		Vlastní
13	13	vypínač do vlhka 10A,250 V,řaz.1,IP 54	ks	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
14	14	Snímač pohybu se spínačemc 5 sec - 10 min	ks	4,00000	2 521,00	10 084,00		Vlastní
15	15	Zásuvka do vlhka 16A,250 V,řaz.2P+PE,B, IP 54	ks	1,00000	489,00	489,00		Vlastní
16	16	Zásuvka do vlhka 3x16A,400 V,řaz.3P+PE+N,B, IP 67	ks	1,00000	414,00	414,00		Vlastní
17	17	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	58,00000	18,00	1 044,00		Vlastní
18	18	" " do 6 mm2	ks	5,00000	25,00	125,00		Vlastní
19	19	" " do 10 mm2	ks	12,00000	27,00	324,00		Vlastní
20	20	Svorkovnice 5x2,5mm2 s krytem	ks	3,00000	146,00	438,00		Vlastní
Díl: M21.01		Dodávka rozvaděčů:				55 100,00		
21	21	R-K rozvaděč na povrch, rozměr 590x825x250mm, IP30	ks	1,00000	55 100,00	55 100,00		Vlastní
Díl: M21.02		Dodávka svítidel:				29 741,00		
22	22	S7-vanové lineální svítidlo LED46W,IP66	ks	1,00000	1 427,00	1 427,00		Vlastní
23	23	S9-opálové stropní svítidlo LED23W,IP43	ks	11,00000	2 574,00	28 314,00		Vlastní
Díl: M21.03		Dodávka přímotopného konvektoru:				9 519,00		
24	24	Přímotopný konvektor,500W	ks	3,00000	3 173,00	9 519,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				3,00000				

- nástěnný konvektor : 3
- * Elektrický přímotopný konvektor s elektronickým prostorovým termostatem :
 - * Kompaktní topná vložka se zvýšenou životností :
 - * Jednoduchá montáž na stěnu speciální konzolí se zámkem :
 - * Provozní přepínač s polohami vypnuto/komfortní vytápění/redukované vytápění/automatický provoz/ochrana proti zamrznutí :
 - * Pomocí řídicího vodiče je externí regulací (zvláštní příslušenství) možno časově ovládat přepínání z komfortního do redukovaného vytápění :
 - * Příkon 0,5 kW :
 - * Elektrické připojení 1/N-230 V :
 - * Rozsah nastavení 6-30 °C :
 - * Krytí: IP24 :
 - * Krytí: II :
 - * Rozměry (VxŠxH): 45 x 37 x 10 cm :
 - * Hloubka včetně nástěnného držáku 22 mm :
 - * Hmotnost 3,3 kg :
 - * Barva: alpská bílá :

Celkem	134 094,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01	742.1 - ESL - Trasy					6 028,75		
1	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchýtky	m	55,00000	35,00	1 925,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
2	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	57,75000	45,00	2 598,75		Vlastní
3	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
4	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
5	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
6	345714260	krabice pancéřová z PH 8110 117x117x58 mm	kus	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
7	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	55,00000	5,00	275,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
8	742190004	Požárně těsnicí materiál do prostupu	kus	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
Díl: 02	742.2 - ESL - Kabely					13 684,00		
9	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	360,00000	18,00	6 480,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
10	10049084	JYSTY 1x2x0,8 rot	M	120,00000	13,00	1 560,00		Vlastní
11	10049249	UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m SOLARIX	M	180,00000	11,00	1 980,00		Vlastní
12	10063731	LAM 6x(2x0,6+6x0,4)p	M	60,00000	16,00	960,00		Vlastní
13	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		URS 2022/II.						
14	358895400	svodič přepětí SVD-253-1N-MZS odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
Díl: 03	742.3 - ESL - PZS					10 905,00		
15	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		URS 2022/II.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.03	Kolna
R:	05	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	404841706	Kombinovaný hlásič, kouř a teplo, integrovaná siréna	kus	1,00000	1 755,00	1 755,00		Vlastní
17	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
URS 2022/II.								
18	404842601	Základna hlásiče, montáž na povrch (bez loop kontaktu)	kus	1,00000	215,00	215,00		Vlastní
19	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
URS 2022/II.								
20	404842802	Manuální požární tlačítko, červené, IP 24, montáž pod omítku, včetně krytu	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00		Vlastní
21	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
URS 2022/II.								
22	404843201	Siréna na kruhovou linku BX-SOL, EN54-3, červená	kus	1,00000	1 795,00	1 795,00		Vlastní
23	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
URS 2022/II.								
24	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
URS 2022/II.								
25	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
URS 2022/II.								
26	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
URS 2022/II.								
Díl: 04 742.4 - ESL - PZTS						14 661,00		
27	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
URS 2022/II.								
28	11105100	Plastová rozvodná krabička, 8 spojů	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
29	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
URS 2022/II.								
30	404950201	LCD klávesnice včetně GPROX II číčky	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
31	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
URS 2022/II.								
32	03160300	Vnitřní ~DigitalQuad~ infradetektor pohybu, dosah 15m	kus	1,00000	825,00	825,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	TS-2022-033 Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří								
O:	SO.03 Kolna								
R:	05 Elektroinstalace - slaboproudé rozvody								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen.	soustava / platnost
33	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	1,00000	390,00	390,00			Vlastní
URS 2022/II.									
34	04121300	Magnetický vratový detektor, dosah 50mm	kus	1,00000	520,00	520,00			Vlastní
35	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,00000	460,00	460,00			Vlastní
URS 2022/II.									
36	05201450	Venkovní zálohovaná siréna s LED blikáčem, 103dB	kus	1,00000	2 366,00	2 366,00			Vlastní
37	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,00000	850,00	850,00			Vlastní
URS 2022/II.									
38	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	2,00000	120,00	240,00			Vlastní
URS 2022/II.									
39	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	2,00000	100,00	200,00			Vlastní
URS 2022/II.									
40	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00			Vlastní
URS 2022/II.									
41	742350003	Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	kus	1,00000	460,00	460,00			Vlastní
URS 2022/II.									
42	10073410	Spínač VALENA 774419 č.1 tahový bílý	KS	1,00000	240,00	240,00			Vlastní
Díl: ON						16 875,35			
43	013002000	Projektové práce	...	423,46400	5,00	2 117,32			Vlastní
44	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	423,46400	10,00	4 234,64			Vlastní
45	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	213,83900	10,00	2 138,39			Vlastní
46	081002000	Doprava zaměstnanců	...	209,62500	30,00	6 288,75			Vlastní
47	082002000	Stravné, noležné	...	209,62500	10,00	2 096,25			Vlastní
Celkem						62 154,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	01	Oprava a doplnění zádlažby nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				220 408,90		
1	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m ²	184,96000	1 090,00	201 606,40	822-1	RTS 22/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
		plochy doplňované novou dlažbou KN/151 : 71		71,00000				
		plochy opravené stávající dlažby KR/153 - 30% celkové plochy : 288*0,3		86,40000				
		pro instalaci vodního prvku VYB/157 a šachty vodní technologie : 3,4*3,4+4*4		27,56000				
2	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m ²	17,25000	1 090,00	18 802,50	822-1	RTS 22/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
		okapové chodníky a nástupní plochy do objektů :						
		plochy opravené stávající dlažby KR/152 - 15% celkové plochy : 115*0,15		17,25000				
Díl: 5		Komunikace				679 780,20		
3	59461111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štiřkopísku tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, tříd. 1	m ²	173,04000	2 130,00	368 575,20	822-1	RTS 22/ II
lomarský upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
		plochy doplňované novou dlažbou KN/151 : 71		71,00000				
		plochy opravené stávající dlažby KR/153 - 30% celkové plochy : 288*0,3		86,40000				
		doplnění dlažby po instalaci šachty vodní technologie prvku VYB/157 : 4*4-0,6*0,6		15,64000				
4	59963211R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene cementovou maltou	m ²	474,00000	240,00	113 760,00	822-1	RTS 22/ II
v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
		plochy doplňované novou dlažbou KN/151 : 71		71,00000				
		plochy opravené stávající dlažby KR/153 - analogicky i oprava spár - celoplošně : 288		288,00000				
		plochy opravené stávající dlažby KR/152 - analogicky i oprava spár - celoplošně : 115		115,00000				
5	594-01	Dlažba z kamene,pravoúhlí.desek, prostá tl.10-12 cm, vč. dodávky kamenných desek	m ²	17,25000	6 500,00	112 125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	01	Oprava a doplnění zádlažby nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
okapové chodníky a nástupní plochy do objektů :								
plochy opravované stávající dlažby KR/152 - 15% celkové plochy : 115*0,15								
6	594-02	Nátěr ochranný - kamenné dlažby	m2	474,00000	180,00	85 320,00		Vlastní
výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
plochy doplňované novou dlažbou KN/151 : 71								
plochy opravované stávající dlažby KR/153 - analogicky i oprava spár - celoplošné : 288								
plochy opravované stávající dlažby KR/152 - analogicky i oprava spár - celoplošné : 115								
Díl: 93								
Dokončovací práce inženýrských staveb								
7	938901101R00	Dokončovací práce očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, z lomového kamene	m2	299,35000	30,00	8 980,50	832-1	RTS 22/ II
výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
plochy opravované stávající dlažby KR/153 - 70% celkové plochy : 288*0,7								
plochy opravované stávající dlažby KR/152 - 85% celkové plochy : 115*0,85								
8	938-01	Celoplošné očištění od biotického napadení	m2	299,35000	175,00	52 386,25		Vlastní
výkres č.SA/TA, SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :								
plochy opravované stávající dlažby KR/153 - 70% celkové plochy : 288*0,7								
plochy opravované stávající dlažby KR/152 - 85% celkové plochy : 115*0,85								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	177,77669	180,00	31 999,80	822-1	RTS 22/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
3,4,5,6. :								
Součet : 177,77669								
Díl: D96								
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
10	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	92,92080	238,00	22 115,15	801-3	RTS 22/ II
Všechné naložení na dopravní prostředek a siožení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	01	Oprava a doplnění zádlažby nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------------

1,2, :

Součet : 92,92080

92,92000

11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 646,04000	12,00	55 752,48	801-3	RTS 22/II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 92,92080*50

4 646,04000

12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	92,92080	333,00	30 942,63	801-3	RTS 22/II
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	278,76240	39,00	10 871,73	801-3	RTS 22/II

278,76240

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 92,92080*3

14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	92,92080	1 280,00	118 938,62	801-3	RTS 20/I
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 92,92080

92,92000

Celkem	1 232 176,26							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	01a	Sadové úpravy a zatravnění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18								
1	11110411R00	Povrchové úpravy terénu Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabku na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 101,8*3	m2	305,40000	5,00	1 527,00	823-1	RTS 22/ II
2	183405301R00	Provozdušení trávníku bez pískování, plocha do 1500 m2	m2	101,80000	9,00	916,20	823-1	RTS 22/ II
3	183408204R00	Prořezání trávníku s přívěsem travního semene, do plochy 1500 m2	m2	101,80000	8,00	814,40	823-1	RTS 22/ II
4	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, spotřeba 0,02 kg/m2 : 101,8*0,0002	t	0,02036	9 300,00	189,35	823-1	RTS 22/ II
5	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozením do 20 km a se složením, povýsadbová údržba : 101,8	m2	101,80000	6,00	610,80	823-1	RTS 22/ II
6	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, předpoklad 10l/m2 : 10*101,8/100	m3	10,18000	152,00	1 549,16	823-1	RTS 22/ II
7	00572420R	směs travní parková, dekorativní 101,8*0,025	kg	2,54500	150,00	381,75	SPCM	RTS 22/ II
8	25191155R	hnojivo bezchlodové dle Technické zprávy a půdorysu SO 04 : spotřeba 0,02 kg/m2 : 101,8*0,0002	t	0,02036	34 500,00	702,42	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 99								
9	998231311R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8 : Součet : 0,02291	t	0,02291	1 090,00	24,97	823-1	RTS 22/ II
Celkem						6 816,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.04	Nádvoří					
R:	02	Ohradní zdi a brány					
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						
1	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm		m2	77,46600	360,00	27 887,76
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,					
		výkres č.SA/2 - ohradní zeď - pohledy - předpoklad opravy 20% :					
		pohled A : (4,2*5,4-3,6*4)*0,2		1,66000			
		pohled B : 4,2*5*0,2		4,20000			
		pohled C : 3,5*13,2*0,2		9,24000			
		pohled D : 4*14,2*0,2		11,36000			
		pohled E : (3,2*10,2+4,2*5,6-2,65*3,6)*0,2		9,32000			
		pohled F : (3,6*11,1+4,2*5,7-3,6*3,2)*0,2		10,48000			
		pohled G : (1,3*22+2,6*4,2)*0,2		7,90000			
		pohled H : (4,6*22+5,4*4,2-(2,1*1+2,1*2,5))*0,2		23,31000			
2	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád		m2	387,33000	610,00	236 271,30
		bez oluštění vadných míst					
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.					
		výkres č.SA/2 - ohradní zeď - pohledy :					
		pohled A : 4,2*5,4-3,6*4		8,28000			
		pohled B : 4,2*5		21,00000			
		pohled C : 3,5*13,2		46,20000			
		pohled D : 4*14,2		56,80000			
		pohled E : 3,2*10,2+4,2*5,6-2,65*3,6		46,62000			
		pohled F : 3,6*11,1+4,2*5,7-3,6*3,2		52,38000			
		pohled G : 1,3*22+2,6*4,2		39,52000			
		pohled H : 4,6*22+5,4*4,2-(2,1*1+2,1*2,5)		116,53000			
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2		m2	387,33000	38,00	14 718,54
4	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,		m2	387,33000	94,00	36 409,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	02	Ohradní zdi a brány

|--|

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	02	Ohradní zdi a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
		výkres č.SA/2 - ohradní zeď - pohledy - předpoklad opravy 30% :						
		pohled A, B : 1,4*5*0,3		2,10000				
		pohled C, D : 1*13*0,3		3,90000				
		pohled E, F : 0,6*16*0,3		2,88000				
		pohled G, H : (0,6*22+0,8*4,4)*0,3		5,02000				
11	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	1,57928	1 273,00	2 010,42	800-765	RTS 22/II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10, :

Součet : 1,57928

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					201 478,38		
12	SYS	D+M systém generálního klíče - vstupy do areálu- vč.demontáží a úprav pro osazení na stáv. dveřích	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní
13	TR/151	TR/151 - Západní brána z ulice do nádvoří, rozm. cca. 2600x3300 mm - celková repase, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	91 200,00	91 200,00		Vlastní
14	TR/152	TR/152 - Východní brána z ulice do nádvoří, rozm. cca. 2650x3600 mm - celková repase, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	91 200,00	91 200,00		Vlastní
15	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,05500	1 425,00	78,38	800-766	RTS 22/II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14, :

Součet : 0,05500

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					8 698,32		
16	767-01	D+M krycí kovová dvířka venkovních rozvaděčů rozm. 450/250 mm	kus	3,00000	2 850,00	8 550,00		Vlastní
17	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,24000	618,00	148,32	800-767	RTS 22/II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16, :

Součet : 0,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	02	Ohradní zdi a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				62 177,46		
18	KN/152	KN/152 - Kamenný práh ve vratech, š. 500 mm, v. 300 mm, dl. 2200 mm, nový prvek, dodávka a montáž, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	24 320,00	24 320,00		Vlastní
19	KR/151	KR/151 - Kamenné desky koruny a obklad opěrné zdi u schodiště, celková repase, rozm. dl.5100 mm, š.480 mm, v.600-1900 a 600 mm, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	m2	4,38600	8 417,00	36 916,96		Vlastní
		5,1*(0,48+0,19*2)		4,39000				
20	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,82500	1 140,00	940,50	800-782	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

18, :

Součet : 0,82500

0,83000

Díl: 782-01		Konstrukce z přírodního kamene - restaurování				162 294,20		
21	KA/151	KA/151 - Portál západní brány, obdélný půlkruh. zaklenutý pískovcový portál, s rýhovanou bosází a klenákem, rozm. v.1970 - 3290 mm, š. 2100 mm	kus	1,00000	61 940,00	61 940,00		Vlastní
22	KA/152	KA/152 - Portál východní brány, půlkruhové zaklenutý renesanční pískovcový portál, v sekundární poloze, rozm.2300 - 3720 mm, š. 2350 mm	kus	1,00000	100 320,00	100 320,00		Vlastní
23	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,03000	1 140,00	34,20	800-782	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22, :

Součet : 0,03000

0,03000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 540,52		
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,70753	251,00	2 436,59	801-3	RTS 22/ II
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		5,6,8,9, :						
		Součet : 9,70753						
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	485,37660	13,00	6 309,90	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	02	Ohradní zdi a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5,6,8,9, : Součet : 485,37660								
26	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,70753	333,00	3 232,61	801-3	RTS 22/ II
27	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,12259	39,00	1 135,78	801-3	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,70753*3								
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,70753	1 280,00	12 425,64	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,8,9, : Součet : 9,70753								
						485,38000		
Celkem						1 107 149,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				74 037,72		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : výkop pro šachtu vodní technologie : 3*2,2*2,2 svahování stavební jámy : 3*0,8*2,2+4,2	m3	24,00000	1 120,00	26 880,00	800-1	RTS 22/ II
		Mezisoučet						
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro zpětný zásyp : výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : šachta vodní technologie - svahování stavební jámy : 3*0,8*2,2+4,2	m3	9,48000	203,00	1 924,44	800-1	RTS 22/ II
		Mezisoučet						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku : 24-9,48	m3	14,52000	370,00	5 372,40	800-1	RTS 22/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : svahování stavební jámy (z deponie a na deponii) : (3*0,8*2,2+4,2)*2	m3	18,96000	308,00	5 839,68	800-1	RTS 22/ II
		Mezisoučet						
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. přebytek výkopku na skládku : 24-9,48	m3	14,52000	120,00	1 742,40	800-1	RTS 22/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemina pro zpětný zásyp na deponii : výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :	m3	9,48000	20,00	189,60	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří					
O:	SO.04	Nádvoří					
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		šachta vodní technologie - svahování stavební jámy : 3*0,8*2,2+4,2		9,48000			
		Mezisoučet		9,48000			
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	24,68400	1 300,00	32 089,20	800-1
		přebytek výkopku : 14,52*1,7		24,68000			
Díl: 27		Základy				61 546,24	
8	271531113R00	Polštáře zhuštěné pod základy kameniva hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	1,01400	1 790,00	1 815,06	800-2
		výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		1,01000			
		šachta vodní technologie : 0,15*2,6*2,6					
9	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obvyčejný: C 25/30; prosíředi:	m3	1,03950	3 790,00	3 939,71	801-1
		X0: cement: CEM I: Dmax = 22 mm: S 3					
		bez dodávky a uložení výztuže					
		výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		0,92000			
		šachta vodní technologie : 0,2*(2,2*2,2-0,5*0,5)		0,12000			
		0,15*0,9*0,9					
10	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,09320	55 000,00	5 126,00	801-1
		včetně distančních prvků					
		výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		0,08000			
		šachta vodní technologie - při obou povrchích : 2*(2,2*2,2-0,5*0,5)*7,99*1,08/1000		0,01000			
		2*0,9*0,9*7,99*1,08/1000					
11	274271129R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	0,24300	12 050,00	2 928,15	801-1
		výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :					
		analogicky vyzdívký :		0,08000			
		šachta vodní technologie : 0,15*0,3*0,9*2		0,16000			
		0,3*0,3*0,9*2					
12	27427120RT3	Zdivo základových pasů Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20, Beton čerstvý obvyčejný: C 16/20; prosíředi: X0: cement: CEM I: Dmax = 8 mm: S 4	m2	16,80000	1 500,00	25 200,00	801-1
		s výplní betonem, bez výztuže,					
		výkres č. SAVTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří								
O:	SO.04	Nádvoří								
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		šachta vodní technologie : stěny šachty : 2,1*(1,8*2+2,2*2)	t	0,18144	61 000,00	11 067,84	801-1	RTS 22/ II	
		16,80000							
13	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,18144	61 000,00	11 067,84	801-1	RTS 22/ II	
		výkres č. SA7A - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : šachta vodní technologie : stěny šachty z bet. tvárníc - předpoklad vyztužení 10 kg/m2 : 2,1*(1,8*2+2,2*2)*10*1,08/1000		0,18000					
14	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres č. SA7A - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : šachta vodní technologie - podkladní beton pod základovou deskou : 0,1*(2,4*2,4+0,9*0,9) 0,1*1,1*1,1 Mezisoučet Mezisoučet	m3	0,61600	4 720,00	2 907,52	801-1	RTS 22/ II	
15	63241104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením výkres č. SA7A - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : šachta vodní technologie - analogicky vyrovnání zdíva pod izolaci : 2,45*2,2*4+0,45*0,9*4	m2	23,18000	310,00	7 185,80	801-1	RTS 22/ II	
16	632451121R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 10 do 20 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) výkres č. SA7A - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy : šachta vodní technologie - ochranná vrstva hydroizolace : 2,6*2,6+0,5*0,5 0,9*0,9	m2	7,32000	188,00	1 376,16	801-1	RTS 22/ II	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								28 732,80
17	34627111R00	Přizdivky izolační z cihel nepaléných z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 65 mm	m2	23,36000	1 230,00	28 732,80	801-1	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

se zařízenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření pozáblku v ohybu izolace vodotěsné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

vnější přízdívka stěn šachty : 2,45*2,2*4+0,45*1*4

23,36000

Díl: 4 Vodotěsné konstrukce

18	411321414R00	Beton stropů železobetonových, desek plochých střešních, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton	m3	0,67200	4 250,00	2 862,72	801-1	RTS 22/II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

strop šachty : 0,15*(2,2*2,2+0,6*0,6)

Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plných, rovných, popř. s náběhy

systémové, včetně podání, tloušťka stropu 120 mm, zařízení

s pomocným lešením

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

strop šachty : 1,8*1,8

Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plných, rovných, popř. s náběhy

s odstraněním

s pomocným lešením

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

strop šachty : 1,8*1,8

Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm

proslé uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových,

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavedení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

strop šachty : (2,2*2,2+0,6*0,6)*7,99*1,08/1000

0,04000

21

411361921RT8

Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm

proslé uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových,

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavedení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :

šachta vodní technologie :

strop šachty : (2,2*2,2+0,6*0,6)*7,99*1,08/1000

0,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Centik	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				99 600,00			
22	953171011R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel z betonu oceli nebo litinových výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :	kus	7,00000	500,00	3 500,00	801-5	RTS 22/ II	
		prvek ozn. VYB/160 : 7		7,00000					
23	95-01	Demontáž stávajících dožilych plechových cedulí a informačních zařízení, pošt. schránky cedule : 2	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00		Vlastní	
		ostatní informační zařízení : 2		2,00000					
		poštovní schránka : 1		1,00000					
24	95-02	VYB/151 - Venkovní informační vitríny na vstupních vratech, rozm.550/750/30 mm, dodávka a montáž, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní	
25	95-03	VYB/152 - Poštovní schránka , výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy bude upřesněno dle výběru investora : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
26	95-04	VYB/153 - oprava stávajících informačních desek, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	
27	95-05	VYB/155 - Vlakový stožár s vnitřním vedením lanka, uzamykatelný - dodávka a montáž, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	
28	95-06	VYB/156 - Stávající poklop vodovodní šachty 600/600 mm- celková repase, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00		Vlastní	
29	95-07	VYB/159 - pozinkovaný porořost rozm.500/500 mm, dodávka a montáž, šachta technologie vod.prvku s. osazovací rámec, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
30	55243786R	stupadlo žebříkové; ocelové; povrch PE HD; š = 330 mm výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :	kus	7,00000	800,00	5 600,00	SPCM	RTS 22/ II	
		prvek ozn. VYB/160 : 7		7,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 097,71			
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	39,63468	280,00	11 097,71	801-4	RTS 22/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,37,39,40, :

Součet : 39,63468

39,63000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
Díl: 711		Izolace proti vodě				36 672,87		
32	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika: bar	m2	9,32000	55,00	512,60	800-711	RTS 22/ II
		výkres č. SATTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		4,84000				
		šachta vodní technologie - izolace vodorovná :		4,48000				
		dno : 2,2*2,2						
		strop : 2,2*2,2-0,6*0,6						
33	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika: bar	m2	23,18000	70,00	1 622,60	800-711	RTS 22/ II
		výkres č. SATTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		23,18000				
		šachta vodní technologie - izolace svislá : 2,45*2,2*4+0,45*0,9*4						
34	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních nářů	m2	9,32000	250,00	2 330,00	800-711	RTS 22/ II
		výkres č. SATTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		4,84000				
		šachta vodní technologie - izolace vodorovná :		4,48000				
		dno : 2,2*2,2						
		strop : 2,2*2,2-0,6*0,6						
35	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních nářů	m2	23,18000	291,00	6 745,38	800-711	RTS 22/ II
		výkres č. SATTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		23,18000				
		šachta vodní technologie - izolace svislá : 2,45*2,2*4+0,45*0,9*4						
36	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina: horní strana lemný minerální posyp: spodní strana PE fólie: tl. 4,0 mm	m2	71,50000	350,00	25 025,00	SPCM	RTS 22/ II
		výkres č. SATTA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy :		10,65000				
		šachta vodní technologie - izolace vodorovná :		9,86000				
		dno : 2,2*2,2*2*1,1						
		strop : (2,2*2,2-0,6*0,6)*2*1,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet 20,50000

šachta vodní technologie - izolace svislá : (2,45*2,2*4+0,45*0,9*4)*2*1,1

Mezisoučet 51,00000

37	998711101R00	Přesun hmoř pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,36747	1 190,00	437,29	800-711	RTS 22/II
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

42,43,44,45,46, :

Součet : 0,36747

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					99 600,00		
38	TN/151	TN/151 - Lavičky rozm. š. 400 mm, v. 450 mm, dl. 2200 mm - nové - dodávka a montáž, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	4,00000	24 000,00	96 000,00		Vlastní
39	998766101R00	Přesun hmoř pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	2,40000	1 500,00	3 600,00	800-766	RTS 22/II

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48, :

Součet : 2,40000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					11 000,00		
40	767-01	D+M orientačního systému v objektu (vč. grafického návrhu) viz TZ	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					80 600,00		
41	782-01	D+M kamenná obruba poklopu šachty pro vodní technologii	kus	1,00000	45 600,00	45 600,00		Vlastní
42	KA/153	KA/153 - Studna - kruhové pískovcové profilované roubení studny (nadzemní část) - celková repase,, rozm. vnější průměr 1400 mm, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Díl: 93 **Dokončovací práce inženýrských staveb**

43	938901131R00	Čištění vyklizení bahna z nádrže	m3	20,00000	850,00	17 000,00	801-5	RTS 22/II
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, zřízení prací při rozmáčení.

analogicky čištění studny - předpoklad 20 m3 objemu studny : 20

20,00000

44	938901132R00	Čištění vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2	100,00000	45,00	4 500,00	801-5	RTS 22/II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	03	Exteriérový mobiliář a architektonické prvky na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Včetně odstranění zbytku nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. analogicky čištění studny - předpoklad 100 m3 objemu studny : 100								
100,00000								
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					4 452,00		
45 998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m		t	3,71000	1 200,00	4 452,00	800-782	RTS 22/ II
50 m vodorovně								

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

51,52,53. :

Součet : 3,71000

Díl: 796	Restaurátorské práce					100 000,00		
46 D1	D1 - Pamětní deska Matěje Červenky, v. 600 mm, š. 970 mm, bronz, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	20 000,00		20 000,00		Vlastní
47 D2	D2 - Pamětní deska P. Jos. Vojt. Sedláčka, rozm. v. 600 + 300 mm, š. 700 mm, pískovec + mramor, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	25 000,00		25 000,00		Vlastní
48 D3	D3 - Pamětní deska Jana Zacha, rozm. v. 470 mm, š. 800 mm, travertin + bronzový medailon a písmena, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	30 000,00		30 000,00		Vlastní
49 D4	D4 - Pamětní deska J. J. Stankovského, rozm. v. 600 + 500 mm, š. 700 mm, bronz, výkres č. SA/TA - SO.04 nádvoří, tabulky, přílohy	kus	1,00000	25 000,00		25 000,00		Vlastní
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					10 000,00		
50 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00		5 000,00		RTS 22/ II

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

chemicko - bakteriologický průzkum vody ze studny : 1

51 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00		5 000,00		RTS 22/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
čerpací zkouška - studna : 1								
1,00000								
Celkem						647 028,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	04	Zdravotní instalace a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01 AREÁLOVÁ KANALIZACE								
1 1		Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN160, vč.tvarovek	m	70,00000	387,00	27 090,00		Vlastní
2 2		Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN125, vč.tvarovek	m	5,00000	277,00	1 385,00		Vlastní
3 3		Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN110, vč.tvarovek	m	5,00000	220,00	1 100,00		Vlastní
4 4		Výtlačk Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CYY2,5mm2, vč.elektrotvarovek 40x 3,7	m	8,00000	320,00	2 560,00		Vlastní
5 5		Zkouška kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	80,00000	98,00	7 840,00		Vlastní
6 6		Kanalizační šachta plastová prům 400, šachtové dno, poklop litinový prům.400 mm B125, hl.1 24 m	ks	1,00000	10 300,00	10 300,00		Vlastní
7 7		Dvorní vpust systémová plastová prům. 315 mm, podbetonovaná, litinový poklop prům 315 mm, B125 kN ...betonová systémová skruž pod poklop, výjmatečný koš	ks	2,00000	4 680,00	9 360,00		Vlastní
8 8		Napojení na stávající šachty , vtoky	ks	2,00000	3 460,00	6 920,00		Vlastní
9 9		Proplach potrubí přípojky tlakovou vodou, kamerový průzkum .	m	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
Díl: 02 AREÁLOVÝ VODOVOD								
10 10		Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CYY2,5mm2, identifikační folie, vč.elektrotvarovek..50x 4,6	m	60,00000	175,00	10 500,00		Vlastní
11 11		Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CYY2,5mm2, identifikační folie, vč.elektrotvarovek..32x 3,0	m	80,00000	387,00	30 960,00		Vlastní
12 12		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	140,00000	48,00	6 720,00		Vlastní
13 13		Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 1"výpust	ks	4,00000	448,00	1 792,00		Vlastní
14 14		Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 6/4"výpust	ks	2,00000	904,00	1 808,00		Vlastní
15 15		Zpětná klapka mosaz, PN10, závitová, 1"	ks	1,00000	291,00	291,00		Vlastní
16 16		Zpětná klapka mosaz, PN10, závitová, 6/4"	ks	1,00000	553,00	553,00		Vlastní
17 17		*Ponorné čerpadlo pro čistou vodu, 1 1/4" EVGU 25-6 GU-080 -400V-2,2 kW, 1,25 l/s,H=60m, el.kábel 15...m,řetizek 10-15 m	ks	1,00000	25 108,00	25 108,00		Vlastní
18 18		Tlakový spínač 400V	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
19 19		Tlaková nádob nerezová 70 litrů stojatá s vakem	ks	1,00000	13 760,00	13 760,00		Vlastní
20 20		Spínací skříň čerpadla elektro 400V/m eelktrodová ochrana proti chodu na sucho 3 elektrodové snímače.. hladiny , propojovací kabely, signalizace poruchy čerpadla obsluze přes GSM modul	ks	1,00000	16 940,00	16 940,00		Vlastní
21 21		Armaturní šachta 1200x900x1750 mm plastová, uložená na bet. desku tl.15 cm, zákrýtová deska tl.10 cm., . vyztužená armovací sítí, poklop litinový 600x600mm, B125 kN, nerez žebřík	ks	1,00000	25 528,00	25 528,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	04	Zdravotní instalace a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 03 AREÁLOVÝ PLYNOVOD								
22	22	Potrubí PEHD 100- SDR 11 dn 50, Robust Pipe spojované elektro tvarovkami , vč.tvarovek, signální vodič CYY 4 mm, identifikační folie- žlutá, tlaková zkouška	m	30,00000	719,00	21 570,00		Vlastní
23	23	Potrubí PEHD 100- SDR 11 dn 40, Robust Pipe, spojované elektro tvarovkami , vč.tvarovek, ksinnální, vodič CYY 4 mm, identifikační folie- žlutá, tlaková zkouška	m	4,00000	513,00	2 452,00		Vlastní
24	24	Kulový uzavěr plynový závitový PN 40, 6/4" isiflo	ks	1,00000	2 169,00	2 169,00		Vlastní
25	25	Kulový uzavěr plynový závitový PN 40, 5/4" isiflo	ks	1,00000	841,00	841,00		Vlastní
26	26	Dvířka 300x300 nerez nebo výpřov	ks	2,00000	1 298,00	2 598,00		Vlastní
27	30	Potrubí ocelové hladké černé jakost mat. 11353.0, svařované , 1", nátěr základní s povrchovým, emailováním, vč. tvarovek, uchycení, závěsů a závitových obliímek, tlakov	m	1,00000	573,00	573,00		Vlastní
28	31	Potrubí ocelové hladké černé jakost mat. 11353.0, svařované , 6/4", nátěr základní s povrchovým, emailováním, vč. tvarovek, uchycení, závěsů a závitových obliímek, tlako	m	5,00000	738,00	3 690,00		Vlastní
29	32	Chránička ocelová utěsněná 54/2.6	m	1,50000	570,00	855,00		Vlastní
30	33	Skrň plynoměru 600x600xhl.350 mm, dvířka s otvory nahoře a dole, zámeček trojhranný, popis dvířek, "HUP"	ks	1,00000	14 700,00	14 700,00		Vlastní
31	34	*Regulátor tlaku B10 m3/h -5/4"závitový	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00		Vlastní
32	35	Plynoměr G6 m3/h -5/4"	ks	1,00000	2 130,00	2 130,00		Vlastní
33	36	Tlakoměr 0-6 kPa, prům 60 mm, MK - M20	ks	1,00000	1 452,00	1 452,00		Vlastní
34	37	Uřední tlaková zkouška a revize plynovodu	soubor	1,00000	12 300,00	12 300,00		Vlastní
35	38	Chránička HDPE prům.65	m	10,00000	39,00	390,00		Vlastní
Celkem						273 320,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	05	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				329 176,00		
1	1	Krabice odbočná 8111, IP54	ks	2,00000	258,00	516,00		Vlastní
2	2	Chránička KF09040	m	105,00000	72,00	7 560,00		Vlastní
3	3	" KF09050	m	25,00000	85,00	2 125,00		Vlastní
4	4	" KF09110	m	50,00000	135,00	6 750,00		Vlastní
5	5	Vodič izolovaný CY6-zž	m	25,00000	62,00	1 550,00		Vlastní
6	6	" CY10-zž	m	60,00000	83,00	4 980,00		Vlastní
7	7	" CY16-zž	m	30,00000	128,00	3 840,00		Vlastní
8	8	Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5	m	155,00000	74,00	11 470,00		Vlastní
9	9	" CYKY 5Cx1,5	m	80,00000	71,00	5 680,00		Vlastní
10	10	" CYKY 5Cx2,5	m	95,00000	97,00	9 215,00		Vlastní
11	11	" CYKY 5Cx4	m	25,00000	132,00	3 300,00		Vlastní
12	12	" CYKY 3Cx1,5	m	50,00000	60,00	3 000,00		Vlastní
13	13	" CYKY 5Cx6	m	20,00000	182,00	3 640,00		Vlastní
14	14	" CYKY 5Cx10	m	60,00000	269,00	16 140,00		Vlastní
15	15	" CYKY 5Cx16	m	30,00000	412,00	12 360,00		Vlastní
16	16	" CYKY 4x95	m	50,00000	1 200,00	60 000,00		Vlastní
17	17	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	50,00000	126,00	6 300,00		Vlastní
18	18	Zásuvka do vlhka 16A,250V,řaz. 2P+PE, IP54	ks	9,00000	491,00	4 419,00		Vlastní
19	19	Zásuvka do vlhka 3x16A,400V,řaz. 3P+PE+N, IP67	ks	3,00000	515,00	1 545,00		Vlastní
20	20	Kabelová koncovka do 4x95	ks	2,00000	2 080,00	4 160,00		Vlastní
21	21	výsuvný modul se zásuvkami 1x16A, 400V, 2x16A, 230V, IP67	ks	1,00000	160 626,00	160 626,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				47 834,00		
22	22	Kabel.trasa v zemi, pískové lože 10 cm pod i nad kabelem, zakrytí beton. deskami nebo cihlami, zához... a provizorní úprava povrchu ve výkopu š. 35 cm, hl. 70 cm	m	90,00000	352,00	31 680,00		Vlastní
23	23	základ beton. pro výsuvný modul se zásuvkami	ks	1,00000	3 654,00	3 654,00		Vlastní
24	24	Výkop sondy	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				89 835,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří
O:	SO.04	Nádvoří
R:	05	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	565,00000	92,00	51 980,00		Vlastní
26	220261664R00	Zazdění drážky	m	565,00000	42,00	23 730,00		Vlastní
27	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	565,00000	25,00	14 125,00		Vlastní
Celkem						466 845,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-033	Muzeum Čelákovice - objekty SO.02 Hosp.budova, SO.03 Kolna, SO.04 Nádvoří							
O:	SO.04	Nádvoří							
R:	06	Elektroinstalace - slaboproudé rozvody							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
	Díl: M46		Zemní práce při montážích						70 490,00
	1	460150254	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	50,00000	728,00	36 400,00		
	2	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	50,00000	191,00	9 550,00		
	3	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	95,00000	55,00	5 225,00		
	4	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	95,00000	62,00	5 890,00		
	5	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	50,00000	132,00	6 600,00		
	6	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	17,50000	120,00	2 100,00		
	7	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	175,00000	27,00	4 725,00		
	Díl: ON		Ostatní náklady						8 388,80
	8	013002000	Projektové práce	...	440,06300	10,00	4 400,63		
	9	045002000	Kompletační a koordináční činnost	...	440,06300	2,00	880,13		
	10	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	60,51500	20,00	1 210,30		
	11	081002000	Doprava zaměstnanců	...	379,54800	3,00	1 138,64		
	12	082002000	Stravné, noležné	...	379,54800	2,00	759,10		
	Celkem							78 878,80	

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma nebo název: BFK service a.s.

Adresa sídla: Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky

IČ: 27155153

Osoba oprávněná za účastníka jednat: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

Poddodavatel (název, adresa, IČO)	Věcná specifikace při plnění	
	Materiálové a technologické řešení	Finanční objem
Oktherm s.r.o. Ovčárecká 638, 280 02 Kolín IČ: 28183100	silnoproudé elektroinstalace	1.435.983 Kč
Jiří Vepřek Nerudova 162, 280 02 Nová Ves I IČ: 12564249	ZTI, UT	1.094.321 Kč
PULSKLIMA, s.r.o. Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 63144409	VZT	40.127 Kč
rbe Kolářský Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem IČO: 27197671	Střešní konstrukce, tesařské konstrukce	680.000 Kč
CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín, s.r.o. Nová Ves I, č.p. 31, 280 02 Kolín IČO: 28183100	slaboproudé elektroinstalace	1.103.496 Kč
Středočeské stavomontáže spol. s r.o. Dvořákova 680, 250 82 Úvaly IČ: 41190378	Výplně otvorů, truhlářské výrobky	1.181.000 Kč
Kámen Pečky s.r.o. Tř. Jana Švermy 714, 289 11 Pečky IČ: 45146420	Kamenické práce	1.182.000 Kč

*„Rekonstrukce městského muzea v Čelákovících – I. Etapa“
Příloha č. 6_Seznam poddodavatelů*

ANEA spol. s r.o. Kladenská 250/77, 160 00 Praha 6 IČ: 45788219	Restaurátorské práce	120.000 Kč
--	-----------------------------	-------------------

V Zásmukách dne 5.3.2023

Ing. Jiří
Fořt

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Fořt
Datum:
2023.03.05
16:04:58 +01'00'

.....
Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

Technické podmínky

Zadavatel/objednatel v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné zakázky se jimi řídit.

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):

- Dle § 5 zákona
 - Původcem odpadu se rozumí
 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
 - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
 - obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.
 - V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
 - V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.

- Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

- Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

- Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
 - Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
 - Stacionární zdroje,
 - elektrické přístroje,
 - podlahové konstrukce,

- sanitární technika,
- sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
- dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
- dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
- rostliny,
- beton a betonové konstrukce,
- cihly a zdící prvky,
- střešní tašky,
- keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
- asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
- sádkartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
- konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
- plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
- plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
- pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
- směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
- polyvinylchlorid.
- Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
 - Zeminy a kamení,
 - znovuzískané asfaltové směsi.
- Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
 - Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

3. Dle technických pokynů Evropské komise

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:

- nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

4. Dle podmínek k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

5. Dle zvláštních podmínek plnění

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:

- Zajištění důstojných pracovních podmínek,
- Podporu vzdělávání,
- Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
- Podporu férových dodavatelských vztahů,
- Podporu ekologicky šetrných řešení,
- Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:

- Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
 - zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy
 - plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy v řádném termínu za konkrétní plnění.

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
- Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- Zhotovitel se zavazuje, že:
 - bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně,
 - plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.

ČELÁKOVICE, NA HRÁDKU 464

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA, SO.03 KOLNA, SO.04 NÁDVORÍ

ČINNOST	130 kal.dnů										pozn.
	předání staveniště										
SO.04 NÁDVOŘÍ											Po dobu stavby nutno zajistit vstup do tvrže (SO.04).
položení a přepojení inž. sítí v ploše nádvoří, ochrana kamenné dlažby											<i>přejímka odstranění kolaudačních vad</i>
SO.04 NÁDVOŘÍ											
oprava severní obvodové stěny											
SO.02											
rekonstrukce hospodářské budovy											
SO.03											
novostavba kolny											
SO.04											
dokončení ohradních zdí											

