

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/2023/085**

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a § 2623 - § 2630 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
jednatel: Petr Neumann
ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Neumann
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 0490056399/0800
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 130876

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni. Dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno v projektové dokumentaci s názvem "Čelákovice - Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni". Zpracovatelem projektu je AMMBRA PROJEKT s.r.o., IČ: 28980131, zodpovědný projektant Ing. Jiří Křepinský.

Podrobný popis předmětu díle je popsán v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Součástí projektové dokumentace, je veřejné osvětlení (SO 400 - Veřejné osvětlení), které bylo však již zrealizováno. Tento stavební objekt je ve výkazu výměr s nulovou hodnotou.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

3. V rámci realizace díla zhotovitel provede či zabezpečí zejména:

- a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - d. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - e. stavební, montážní práce, technologické a další práce
 - f. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - g. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - h. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - i. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - j. zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - k. poskytnutí záruk na celé dílo,
 - l. servis a odstraňování vad v záruční době,
 - m. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
4. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
5. Místem plnění veřejné zakázky především ulice Na Stráni, k. ú. Čelákovice.
6. Za realizaci Díla odpovídá Ing. Stanislav Melichar - stavbyvedoucí, č. autorizace ČKAIT 0014013, t: +420 605509181, Technický dozor stavebníka vykonává TDS BOZP s. r. o., zastoupená/ý Ing. Tomášem Kubátem t: +420 727814844

Článek III.

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele (04/2023) Zahájením realizace se rozumí předání staveniště. Zahájení stavebních prací závisí na vhodných klimatických podmínkách.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 60 dní od předání staveniště**.
3. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostoje, odsouhlasenou ve stavebním deníku podpisem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních nebo technických.
4. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
5. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodu změny okolností je další postup řešen v souladu s ustanovením § 1764 – 1766 občanského zákoníku.

Článek IV.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem

cena bez DPH:	3 390 525,56 Kč
DPH (21 %):	712 010,37 Kč
cena včetně DPH	4 102 535,93 Kč

2. Cena díla bez DPH je konečná a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě a na základě změny okolností dle Občanského zákoníku.
3. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací (*maximálně do 30% z ceny původní*), doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou dodatku k této smlouvě, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Použití ustanovení § 2620 - 2622 občanského zákoníku se vylučuje.
4. Jednotkové ceny v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1 a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této Smlouvy. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Jednotkové ceny v oceněném výkazu výměr jsou závazné do doby dokončení Díla.
5. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1.

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Článek VI.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizací části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších dokladů prokazujících kvalifikaci subdodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na realizaci zakázky, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu subdodavatele.
4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelům či stanovených příslušnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku.
9. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je

oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci, které se budou konat na staveništi vždy minimálně jednou týdně.
11. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s objednatelům odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento časový harmonogram bude vycházet z harmonogramu předaného zhotovitelem objednateli jako součást jeho nabídky. Časový harmonogram bude zpracován po dnech max. po týdnech, bude doplněn o finanční plnění a odsouhlasený bude připojen jako příloha č. 2 ke smlouvě do 10 dnů od podpisu této Smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem od Objednatele.
14. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezačne ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
15. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.

Článek VII.

1. Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájí přejímací řízení, bude v něm řádně pokračovat a dokončené bezvadné dílo převezme.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatel.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - d. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění. Vady a nedodělky však budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla.

Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

5. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

Článek VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba za stavební a montážní práce je sjednána na **dobu 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
4. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, zhotovitel poskytne záruku po dobu 24 měsíců od předání a převzetí. V případech, kdy záruční doba poskytnutá výrobcem překročí tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem. Zhotovitel je však povinen po dobu 60 měsíců poskytovat součinnost při vyřizování reklamací, popřípadě zajistit výměnu, u dodávaného zboží.
5. Záruka za jakost je stanovena dle ustanovení § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále bude v reklamaci uvedeno, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 15 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin, od písemného oznámení Objednatele, odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 10 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dní,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z podmínek smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy objednatel z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není objednatel povinen zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.


1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:


- a. Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr,
 - b. Příloha č. 2 Časový harmonogram
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 05/2023/4.1 ze dne 21. 2. 2023
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Čelákovících dne 3. 03. 2023

V Mělníku dne

Za objednatele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Zhotovitele:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

②


.....
Petr Neumann
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

KSO:

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

CC-CZ:

Datum: 13.02.2023

Zadavatel:

AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

IČ:

28980131

DIČ:

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ:

28177851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

PRINKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křepinský

IČ:

04594932

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

IČ:

04594932

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			3 390 525,56
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 390 525,56	712 010,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 102 535,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Datum:

13.02.2023

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Projektant:

PRINKOM spol. s r.o.,
Ing.Holenda, Ing.Křepinský
Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 390 525,56

4 102 535,93

SO 000 Zařízení staveniště

160 000,00

193 600,00

STA

SO 100 Chodníky Na Stráni

2 478 174,40

2 998 591,02

STA

SO 101 Odstavné plochy před BD

752 351,16

910 344,90

STA

SO 400 Veřejné osvětlení

0,00

0,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni
Objekt: SO 000 - Zařízení staveniště

KSO:
Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)
Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křepinský
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 13.02.2023
IČ: 28980131
DIČ:
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851
IČ: 04594932
DIČ:
IČ: 04594932
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			160 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 000,00 0,00	21,00% 15,00%	33 600,00 0,00
Cena s DPH			
v CZK			193 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Strání
Objekt: SO 000 - Zařízení staveniště

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 13.02.2023
Projektant: PRINKOM spol. s
r.o., Ing. Holenda,
Ing. Křepinský
Zpracovatel: Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	160 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	160 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	130 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Objekt: SO 000 - Zařízení staveniště

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 13.02.2023

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing. Holenda, Ing. Křepinský

Zpracovatel: Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				160 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				130 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000								
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni
Objekt:
SO 100 - Chodníky Na Stráni

KSO:
Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel:
AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Projektant:
PRINKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křepinský

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 13.02.2023

IČ:
DIČ: 28980131

IČ:
DIČ: 28177851
CZ28177851

IČ:
DIČ: 04594932

IČ:
DIČ: 04594932

Cena bez DPH		2 478 174,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 478 174,40 0,00	21,00% 15,00%	520 416,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 998 591,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni
Objekt: SO 100 - Chodníky Na Stráni

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)
Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 13.02.2023
Projektant: PRINKOM spol. s
r.o., Ing. Holenda,
Ing. Křepinský
Zpracovatel: Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 478 174,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 478 174,40
1 - Zemní práce	621 307,67
5 - Komunikace	1 037 301,37
8 - Trubní vedení	36 849,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	576 616,71
997 - Přesun sutě	161 862,95
998 - Přesun hmot	44 236,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Strání

Objekt: SO 100 - Chodníky Na Strání

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Datum: 13.02.2023

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing. Holenda, Ing. Křepinský
Zpracovatel: Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 478 174,40	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 478 174,40	
D	1	Zemní práce					621 307,67	
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	1 187,000	43,10	51 159,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107222			1 187,000			
	VV	"odkladní vrstvy v tl. 150 mm" 1187,0						
2	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	1 187,000	64,00	75 968,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107230						
	VV	"v tl. 80 mm" 815,0			815,000			
	VV	"v tl. 100 mm" 372,0			372,000			
3	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	208,000	71,64	14 901,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111			208,000			
	VV	"betonové obruby" 208,0						
4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	290,000	127,00	36 830,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204			290,000			
	VV	"50% kubatury" 580,0*0,5						
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m ³	m ³	290,000	137,00	39 730,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452204			290,000			
	VV	"50% kubatury" 580,0*0,5						
6	K	133254101	Hloubení podkladů nebo krytů strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	4,500	1 550,08	6 975,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254101			4,500			
	VV	"pro nové vpusť 1 ks" 1 5*1 5*2 0*1						
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložně, hloubky do 4 m	m ²	12,000	124,86	1 498,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201			12,000			
	VV	"pro nové vpusť 1 ks" (1 5+1 5+1 5+1 5)*2 0*1						
8	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m ²	12,000	33,31	399,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211						
9	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložně, hloubky do 4 m	m ³	4,500	62,90	283,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301			4,500			
	VV	"pro nové vpusť 1 ks" 1 5*1 5*2 0*1						
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložně, hloubky do 4 m	m ³	4,500	13,32	59,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311						
11	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m ³	4,500	140,62	632,79	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103			4,500			
	VV	"pro nové vpusť 1 ks" 1 5*1 5*2 0*1						
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	128,412	67,00	8 603,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103						
	VV	"z mezidoponě na zpětné použití, 50% kubatury, tam a zpět, tj.dvojnásobně"						
	VV	"nášyp" 61,0*2			122,000			
	VV	"zášyp" 3,206*2			6,412			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	230,294	74,00	17 041,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117			230,294			
	VV	"na skládku"						
	VV	"přebýrek zemin" 290 0+4 500-61 0-3 206						
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	290,000	99,00	28 710,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137			290,000			
	VV	"na skládku"						
	VV	"přebýrek zemin" 290 0						
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	64,206	54,34	3 488,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111						
	VV	"z mezidoponě na zpětné použití"						
	VV	"nášyp" 61,0			61,000			
	VV	"zášyp" 3,206			3,206			
16	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	61,000	129,51	7 900,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111						
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odřadů pod kódem 17 05 04	t	962,544	185,00	178 070,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231			962,544			
	VV	"na skládce, hmotnost zeminy 1 85 t/m ³ (230 294+290 000)*1,85						
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	584,500	22,77	13 309,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
	VV	"na mezidoponě" 51,000+3,206			64,206			
	VV	"na skládce" 230,294+290 000			520,294			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	3,206	148,45	475,93	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101			3,206			
	VV	"pro nové vpusť 1 ks" (1 5*1 5*2 0 -3 14*0 55*0 55*0 735-1 5*1 0 265)*1						
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	920,000	28,00	25 760,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103			920,000			
	VV	"ohumusování a dorovnání terénu v tl. 100 mm" 920,0						
21	M	10371500	substrát pro trávník VL	m ³	93,840	415,00	38 943,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10371500			93,840			
	VV	"tl.vrstvy 100 mm" 920,0*0,1			92,000			
	VV	92*1,02 Přepočtené koeficientem množství			93,840			
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	920,000	22,00	20 240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131			920,000			
	VV	"trávník" 920,0						
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,400	103,00	1 895,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572410			18,400			
	VV	920*0,02 Přepočtené koeficientem množství						
24	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m ²	920,000	16,13	14 839,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 212,000	21,00	25 452,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
26	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	920,000	2,76	2 539,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
	VV		"trávník" 920 0		920,000			
27	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	920,000	3,82	3 514,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813521					
	VV		"trávník" 920 0		920,000			
28	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířku	t	0,018	7 298,57	131,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113					
	VV		"trávník, použití 20g hnojiva na 1m2 trávníku" 920 0*20*0 000001		0,018			
29	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	18,400	32,20	592,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		"trávník, použití 20g/m2" 920 0*20*0 001		18,400			
30	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,840	351,48	646,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
	VV		"trávník, množství vody 0 002 m3/m2" 920 0*0 002		1,840			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,840	388,61	715,04	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
	VV		"trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 920 0*0,002		1,840			
D	5		Komunikace				1 037 301,37	
32	K	564851111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	916,000	171,80	157 368,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
	VV		"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 101,0		101,000			
	VV		"chodníková konstrukce" 809,0		809,000			
	VV		"varovné a signální pásy - chodníkové" 6,0		6,000			
33	K	564861111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	372,000	204,00	75 888,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		"konstrukce vjezdů" 220,0		220,000			
	VV		"varovné a signální pásy - ve vjezdech" 76,0		76,000			
	VV		"umělá vodící linie - ve vjezdech" 76 0		76,000			
34	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1 5 m po zhutnění tl. 60 mm	m2	101,000	542,00	54 742,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101					
	VV		"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 101 0		101,000			
35	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	101,000	19,00	1 919,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109					
	VV		"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 101 0		101,000			
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	101,000	322,00	32 522,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111					
	VV		"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 101 0		101,000			
37	K	596211113	Kladení dlažby z beton.zámek.dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč.materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	815,000	275,00	224 125,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113					
	VV		"chodníková konstrukce" 809 0		809,000			
	VV		"varovné a signální pásy - chodníkové" 6,0		6,000			
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	739,466	230,00	170 077,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		"potřeba 0,905 m2/1,0 m2 dlažby" 809,0*0,905		732,145			
	VV		732 145*1 03 "Přepočtené koeficientem množství"		739,466			
39	M	59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	79,161	390,00	30 872,79	CS ÚRS 2022 02
	VV		"potřeba 0,095 m2/1,0 m2 dlažby" 809,0*0,095		76,855			
	VV		76 855*1 03 "Přepočtené koeficientem množství"		79,161			
40	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,180	532,00	3 287,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		6*1 03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,180			
41	K	596212212	Kladení dlažby z beton.zámek.dlaždic pozem.komunikací ručně s ložem z kamen.těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyteč.materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	296,000	309,00	91 464,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212212					
	VV		"konstrukce vjezdů" 220,0		220,000			
	VV		"varovné a signální pásy - ve vjezdech" 76 0		76 000			
42	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	224,400	345,00	77 418,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		220*1 02 "Přepočtené koeficientem množství"		224,400			
43	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	78,280	548,00	42 897,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		76*1 03 "Přepočtené koeficientem množství"		78,280			
44	K	596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	76,000	418,71	31 821,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596841121					
	VV		"umělá vodící linie - ve vjezdech" 76 0		76,000			
45	M	583811690-R	dlaždice 200x200x80mm s drážkami pro umělé vodící linie v exteriéru, barva kontrastní vůči okolním zpevněným plochám	m2	78,280	548,00	42 897,44	
	VV		76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		78,280			
D	8		Trubní vedení				36 849,54	
46	K	895941000-R	Demontáž vpusti kanalizační uliční - kompletní provedení, včetně přípojky dl.2,0m, včetně všech zemních prací (ruční výkop a zpětný zásep), pažení a jeho odstranění, manipulace s vybouraným materiálem, včetně případného nákupu zásepového materiálu.	kpl	1,000	18 660,00	18 660,00	
47	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	1,000	1 157,50	1 157,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941301					
48	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	919,00	919,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	1,000	647,29	647,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941312					
50	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	895941321	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	kus	1,000	647,29	647,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941321					
52	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	1,000	679,64	679,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941322					
54	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	582,00	582,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 407,82	1 407,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112					
56	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	376,00	376,00	CS ÚRS 2022 02
57	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	713,00	713,00	CS ÚRS 2022 02
58	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	10 180,00	10 180,00	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				576 616,71	
59	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční ohrádkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	189,000	389,00	73 521,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		"obrubník 150/150/1000mm nájezdový" 189 0		189,000			
60	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	192,780	141,00	27 181,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		189*1 02 "Přepočtené koeficientem množství"		192,780			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční ohrádkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	302,95	3 332,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		"obrubník 150/250/1000mm příčný" 11 0		11,000			
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11,220	140,00	1 570,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 210,000	245,00	296 450,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
	VV		"krajník 80/250/1000mm" 1210,0		1 210,000			
64	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 234,200	93,00	114 780,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		1210*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1 234,200			
65	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	202,000	57,83	11 681,66	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112213					
66	K	919121213	Uložení dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	202,000	121,00	24 442,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121213					
67	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	202,000	50,11	10 122,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731122					
68	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	202,000	67,00	13 534,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
D	997		Přesun sutě				161 862,95	
69	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	629,110	32,00	20 131,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
	VV		"kamenivo" 344,230		344,230			
	VV		"beton" 284,880		284,880			
70	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 661,990	3,50	19 816,97	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	VV		629,11*9 *Přepočtené koeficientem množství		5 661,990			
71	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	43,684	59,16	2 584,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561					
	VV		"betonové obruby" 42,640		42,640			
	VV		"betonové díly vpusť" 1,044		1,044			
72	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	393,156	17,02	6 691,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569					
	VV		43,684*9 *Přepočtené koeficientem množství		393,156			
73	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	328,564	149,00	48 958,04	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615					
	VV		"beton" 284,880		284,880			
	VV		"betonové obruby" 42,640		42,640			
	VV		"betonové díly vpusť" 1,044		1,044			
74	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	344,230	185,00	63 682,55	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655					
	VV		"kamenivo" 344,230		344,230			
D	998		Přesun hmot				44 236,16	
75	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	561,943	69,00	38 774,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
76	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	561,943	9,72	5 462,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni
Objekt: SO 101 - Odstavné plochy před BD

KSO:
Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křepinský

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		752 351,16	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	752 351,16 0,00	21,00% 15,00%	157 993,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	910 344,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Objekt:

SO 101 - Odstavné plochy před BD

Místo:

k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel:

AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum:

13.02.2023

Projektant:

PRINKOM spol. s
r.o., Ing. Holenda,
Ing. Křepinský
Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

752 351,16

HSV - Práce a dodávky HSV

752 351,16

1 - Zemní práce

131 599,41

5 - Komunikace

513 424,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 539,00

997 - Přesun sutě

64 337,53

998 - Přesun hmot

14 450,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Objekt:

SO 101 - Odstavné plochy před BD

Místo:

k.ú. Čelákovice (619 159)

Datum: 13.02.2023

Zadavatel:

AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Projektant:

PRINKOM spol. s
r.o., Ing. Holenda,
Ing. Křepinský
Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							752 351,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							752 351,16	
D 1 Zemní práce							131 599,41	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	29,000	43,74	1 268,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187								
2	K	113106293	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	162,000	34,00	5 508,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106293								
3	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	432,000	43,10	18 619,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107222								
4	K	113107230	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	270,000	64,00	17 280,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107230								
5	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	29,000	74,39	2 157,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322								
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	156,000	28,92	4 511,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113								
7	K	122252204	"sejmutí humózní vrstvy v tl. 100 mm" 156 0		156 000			
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	93,000	127,00	11 811,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,000	67,00	2 010,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103								
9	K	162751117	"z mezideponie na zpětné použití, 50% kubatury, tam a zpět, tj.dvojnásobně"		30,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,600	74,00	6 926,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117								
10	K	167151111	"na skládku"		15,600			
10	K	167151111	"ornice" 156,0*0,1		78,000			
10	K	167151111	"převlek zemin" 93 0-15 0					
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	54,34	815,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111								
11	K	171152111	"z mezideponie na zpětné použití"		15,000			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	15,000	129,51	1 942,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111								
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	173,160	185,00	32 034,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231								
13	K	171251201	"na skládce, hmotnost zeminy 1 85 t/m3" 93 600*1 85		173,160			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	108,600	22,77	2 472,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201								
14	K	181351103	"na mezideponii" 15 0		15,000			
14	K	181351103	"na skládce" 93 6		93 600			
14	K	181351103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	97,000	28,00	2 716,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103								
15	M	10371500	"ohumusování a dorovnání terénu v tl. 100 mm" 97 0		97 000			
15	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,894	415,00	4 106,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10371500								
16	K	181411131	"tl.vrstvy 100 mm" 97 0*0,1		9,700			
16	K	181411131	97*1 02 Přepočtené koeficientem množství		9 894			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,000	22,00	2 134,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131								
17	M	00572410	"trávník" 97 0		97 000			
17	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	1,940	103,00	199,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572410								
18	K	181951111	97*0 02 Přepočtené koeficientem množství		1,940			
18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	97,000	16,13	1 564,61	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111								
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	603,000	21,00	12 663,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112								
20	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoliv výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,000	2,76	267,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511								
21	K	184813521	"trávník" 97 0		97 000			
21	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,000	3,82	370,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813521								
22	K	185802113	"trávník" 97 0		97 000			
22	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	7 298,57	14,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113								
23	M	25191155	"trávník, použití 20t/m2" 97 0*20*0 000001		0,002			
23	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,940	32,20	62,47	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/25191155								
24	K	185804312	"trávník, použití 20t/m2" 97 0*20*0 001		1,940			
24	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	0,194	351,48	68,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312								
25	K	185851121	"trávník, množství vody 0 002 m3/m2" 97 0*0 002		0 194			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,194	388,61	75,39	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121								
26	K	564861111	"trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 97,0*0,002		0,194			
D 5 Komunikace							513 424,35	
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	603,000	204,00	123 012,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
27	K	596212213	Kladení dlažby z beton.zámk.dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyteč.materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	603,000	299,00	180 297,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/562122111					
28	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	609,030	345,00	210 115,35	CS ÚRS 2022 02
VV			603*1,01 Přepočtené koeficientem množství			609,030		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 539,00
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	90,000	245,00	22 050,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
30	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	92,700	70,00	6 489,00	CS ÚRS 2022 02
VV			90*1,03 Přepočtené koeficientem množství			92,700		
D 997			Přesun sutě					64 337,53
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	207,045	32,00	6 625,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
VV			"kamenivo" 8,555+125,280+8,410			142,245		
VV			"beton" 64,800			64,800		
32	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 863,405	3,50	6 521,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
VV			207,045*9 Přepočtené koeficientem množství			1 863,405		
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	42,120	59,16	2 491,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561					
VV			"betonová vejetátní dlažba" 42 120			42 120		
34	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	379,080	17,02	6 451,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569					
VV			42 120*9 Přepočtené koeficientem množství			379 080		
35	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	106,920	149,00	15 931,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615					
VV			"beton" 64,800			64,800		
VV			"betonová vejetátní dlažba" 42 120			42 120		
36	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	142,245	185,00	26 315,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655					
VV			"kamenivo" 8,555+125,280+8,410			142,245		
D 998			Přesun hmot					14 450,87
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	183,573	69,00	12 666,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
38	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	183,573	9,72	1 784,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni
Objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravenská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing.Hora

Zpracovatel: Ing.Hora,Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 13.02.2023

IČ: 28980131
DIČ:

IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravenská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 13.02.2023

Projektant: PRINKOM spol. s
r.o., Ing.Hora

Zpracovatel: Ing.Hora,Ing.Jiří
Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Materiál	0,00
3 - Montáž	0,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni

Objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravenská 320, Praha 10

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 13.02.2023

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Ing.Hora, Ing.Jiří Křepinský -

Zpracovatel: PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	1	Zemní práce						0,00
1	K	460161152	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	302,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161152								
2	K	460661412	Kabelové lože z písku včetně podpisy, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	302,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661412								
3	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	302,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431132								
4	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	302,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431152								
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100								
6	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121								

D	2	Materiál						0,00
7	M	31674064	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,5m	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	953921111	Dlaždice betonové 300x300 mm	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	R1	Ochranná manžeta OMP 133	ks	16,000	0,00	0,00	
10	M	35441073	Drát D 10mm FeZn	kg	217,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	24626715	Hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	l	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
12	M	56245034	Trubka PVC D 125mm na nosné sloupky ztraceného bednění	m	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
13	M	28611140	Trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	58932936	Beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16	m3	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	58337310	Štěrkokopsek frakce 0/4	t	33,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
16	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	350,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
17	M	35436314	Hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	ks	36,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
18	M	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	34571364	Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	350,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
20	M	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	ks	36,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
21	M	34575103	Deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	302,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
22	M	34143274	Kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanové izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m	43,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
23	M	35822163	Jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
24	M	R2	Soumrakový spínač Theben LUNA 126	ks	1,000	0,00	0,00	
25	M	R3	LED svítidlo 27 W, 4000 lm, 3000 K, IP 65	ks	16,000	0,00	0,00	
26	M	35442040	Svorka uzemnění nerez pro zemnění pásku a drát	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	R4	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4	ks	16,000	0,00	0,00	

D	3	Montáž						0,00
28	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010025								
29	K	218902011	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	360,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218902011								
30	K	218202013	Demontáž svítilna výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	ks	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218202013								
31	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	ks	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228960021								
32	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218204011								
33	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204011								
34	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877365211								
35	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960021								
36	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960133								
37	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791112								
38	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	350,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791113								
39	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	350,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812033								
40	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	43,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812011								
41	K	741134001	Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	ks	36,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741134001								
42	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	ks	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132103								
43	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini	ks	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320165								
44	K	220880410	Montáž tepelného čidla včetně připojení	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220880410								
45	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm	m	350,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220111								
46	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220302								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201					
48	K	210202016	Montáž svítlidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	ks	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210202016					
49	K	R5	Zaměření kabelové trasy vč. geo. protokolu	hod	10,000	0,00	0,00	
50	K	R6	Výchozí revizní zpráva vč. zpracování měřicího protokolu	ks	1,000	0,00	0,00	

Investor : **Město Čelákovice**
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

"ČELÁKOVICE - Rekonstrukce chodníků v ulici Na Stráni"

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

SO 000 - Zařízení staveniště	rok	2023							
	měsíc	duben				květen			
	týden	14	15	16	17	18	19	20	21
Vedlejší a rozpočtové náklady									

SO 100 - Chodníky Na Stráni	rok	2023							
	měsíc	květen				květen			
	týden	18	19	20	21	18	19	20	21
1 - Zemní práce									
5 - Komunikace									
8 - Trubní vedení									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
997 - Přesun sutě									
998 - Přesun hmot									

SO 101 - Odstavné plochy před BD	rok	2023							
	měsíc	květen				květen			
	týden	18	19	20	21	18	19	20	21
1 - Zemní práce									
5 - Komunikace									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
997 - Přesun sutě									
998 - Přesun hmot									

V Mělníku 01.03.2023