

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2025/367 uzavřené dne 16. 1. 2026 (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2025/367-2

číslo dodatku Zhotovitele: ...

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený: Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**
se sídlem: Jiřická 1000, 289 24 Milovice
jednající: Radek Skála, jednatel
IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2025/367-2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

19.969.706,09 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 17/2026/4.1.2 ze dne 18. 8. 2026.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne

V Milovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

.....
Radek Skála
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 2	
Zhotovitel : SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Jiřícká 1000 289 24 Milovice-Mladá IČO : 29010161 DIČ : CZ29010161			
Objednatel : Město Čelákovice nám. 5. května 1/11 250 88 Čelákovice IČO : 00240117		Kontrola za TDI Ing. Tomáš Kubát	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum :		Stavba:	
e-mailem, dne		ČELÁKOVICE – Revitalizace parku sady 17. listopadu	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet :		Projektová dokumentace zpracovaná: PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338 430 01 Roudnice nad Labem IČ: 28714792 Cenová nabídka ze Smlouvy o dílo 17.604.839,91,- bez DPH Cena z dodatku č.1 17.924.564,91,- bez DPH	
POPIS ZMĚNY : <u>I.Návrh změny:</u> Předmětem změnového listu jsou odsouhlasené změny investorem, autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka vzniklé v průběhu realizace díla, které reflektovaly skutečný stav na staveništi a nebylo možné tyto skutečnosti s péčí řádného hospodáře předvídat před zahájením prací. Tento finální bilanční změnový list zahrnuje rozdíly vzniklé po zaměření geodetem oproti schválené projektové dokumentaci. Ve změnovém listu jsou zahrnuty zejména tyto zásadní VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE: - upravené množství mobiliáře na základě požadavku investora - úprava sanovaných ploch dle skutečné realizace na základě provedených hutních zkoušek a vyjádření geotechnika - změna povrchů dlažeb a asfaltů z důvodu zvýraznění pojezdových a odstavných ploch - změna materiálu povrchu terasy z důvodu delší životnosti a stálosti použitého dřeva - práce na odstranění starého teplovodu, který se objevil až při výkopových pracích - provedení terénní úpravy dle geodetického zaměření a dle rozsahu sanovaných ploch - úprava výměr nových povrchů na základě geodetického zaměření - práce na prodloužení plotu a realizaci nové brány z důvodu sjednocení architektonické koncepce prostoru parkoviště - práce spojené s realizací základů pod budoucí závoru a pítko, z důvodu minimalizace zásahu do nově provedených povrchů - změna svítidel veřejného osvětlení z důvodu sjednocení architektonické koncepce parkoviště a parkových cest Všechny změny byly před samotnou realizací odsouhlaseny nejprve autorským dozorem / projektantem a následně i technickým dozorem stavebníka a investorem. Podrobný soupis a rozsah víceprací i méněprací je uveden v příložených samostatných rozpočtech. Změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou vyvolány nesouladem projektové dokumentace a skutečně potřebných prací, které nemohl projektant předpokládat. Současně jsou změny zadány v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 nebo 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. 1. etapa SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - méněpráce -2 603 489,69 Kč SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce 4 345 345,33 Kč SO.101s - Sanace aktivní zóny a zemní pláně - méněpráce -203 240,00 Kč SO.401 - Veřejné osvětlení - méněpráce -45 870,00 Kč SO.401 - Veřejné osvětlení - vícepráce 200 219,80 Kč SO.701 - Mobiliář - méněpráce -444 288,96 Kč SO.701 - Mobiliář - vícepráce 6 154,98 Kč 2. etapa SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - méněpráce -1 572 598,13 Kč SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce 2 057 083,58 Kč SO.101s - Sanace aktivní zóny a zemní pláně - vícepráce 305 824,27 Kč Cenové vyčíslení: 2 045 141,18 Kč			
Zhotovitel : p.Radek Skála		Odsouhlasení AD: Ing. Josef Filip PhD	Odsouhlasení objednatelem : Ing. Josef Pátek PhD
		Odsouhlasení TDI : Ing. Tomáš Kubát	

ROZPOČET S DODATKEM č. 2

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU
Část: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa

Objednatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											5 374 259,61	-1 572 598,13	658 497,21	4 460 158,69
D HSV Práce a dodávky HSV											5 313 223,91	-1 540 498,78	658 497,21	4 431 222,34
D 1 Zemní práce											407 711,38	-6 903,00	601,96	401 410,34
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	348,250			348,250	214,00	214,00	74 525,50	0,00	0,00	74 525,50
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,200			63,200	285,00	285,00	18 012,00	0,00	0,00	18 012,00
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,716	2,020		17,736	298,00	298,00	4 683,37	0,00	601,96	5 285,33
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,640			9,640	89,00	89,00	857,96	0,00	0,00	857,96
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	417,526			417,526	155,00	155,00	64 716,53	0,00	0,00	64 716,53
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,640			9,640	100,00	100,00	964,00	0,00	0,00	964,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	751,547			751,547	205,00	205,00	154 067,14	0,00	0,00	154 067,14
8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,640			9,640	185,00	185,00	1 783,40	0,00	0,00	1 783,40
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 313,460		-181,658	2 131,802	38,00	38,00	87 911,48	-6 903,00	0,00	81 008,48
10	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000			3,000	38,00	38,00	114,00	0,00	0,00	114,00
11	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000			2,000	38,00	38,00	76,00	0,00	0,00	76,00
D 2 Zakládání											69 169,40	-7 970,40	31 642,84	92 841,84
12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,200		-3,200	0,000	1 852,00	1 852,00	5 926,40	-5 926,40	0,00	0,00
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	28,000		-28,000	0,000	38,00	38,00	1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00
14	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	28,000		-28,000	0,000	35,00	35,00	980,00	-980,00	0,00	0,00
15	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,196	3,724		10,920	3 850,00	3 850,00	27 704,60	0,00	14 337,40	42 042,00
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,720	0,372		1,092	46 520,00	46 520,00	33 494,40	0,00	17 305,44	50 799,84
D 3 Svislé a kompletní konstrukce											74 209,20	-36 278,70	19 542,25	57 472,75
17	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	12,000	5,000		17,000	850,00	850,00	10 200,00	0,00	4 250,00	14 450,00
18	M	55342241	sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm	kus	12,000		-12,000	0,000	145,00	145,00	1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00
19	K	348171120.R	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	25,700	13,300		39,000	255,00	255,00	6 553,50	0,00	3 391,50	9 945,00
20	K	348321218	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,213		-3,213	0,000	3 990,00	3 990,00	12 819,87	-12 819,87	0,00	0,00
21	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	25,825		-25,825	0,000	652,00	652,00	16 837,90	-16 837,90	0,00	0,00
22	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	25,825		-25,825	0,000	189,00	189,00	4 880,93	-4 880,93	0,00	0,00
23	K	348361216	Výztuž zábradelí nebo zábradelních zidek z betonářské oceli 10 505	t	0,468	0,263		0,731	45 250,00	45 250,00	21 177,00	0,00	11 900,75	33 077,75
D 5 Komunikace pozemní											3 045 341,14	-1 130 341,86	569 165,82	2 484 165,10
24	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	12,800		-12,800	0,000	189,00	189,00	2 419,20	-2 419,20	0,00	0,00
25	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	51,300			51,300	210,00	210,00	10 773,00	0,00	0,00	10 773,00
26	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	43,000			43,000	268,00	268,00	11 524,00	0,00	0,00	11 524,00
27	K	564851013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	86,710		-42,013	44,697	270,00	270,00	23 411,70	-11 343,62	0,00	12 068,08
28	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	648,800		-41,800	607,000	287,00	287,00	186 205,60	-11 996,60	0,00	174 209,00
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	283,160	182,340		465,500	295,00	295,00	83 532,20	0,00	53 790,30	137 322,50
30	K	564861012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	78,900		-78,900	0,000	310,00	310,00	24 459,00	-24 459,00	0,00	0,00
31	K	564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	29,400			29,400	350,00	350,00	10 290,00	0,00	0,00	10 290,00
32	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	263,650		-145,665	117,985	350,00	350,00	92 277,50	-50 982,75	0,00	41 294,75
33	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 270 mm	m2	248,040			248,040	360,00	360,00	89 294,40	0,00	0,00	89 294,40
34	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2	567,700	25,580		593,280	362,00	362,00	205 507,40	0,00	9 259,96	214 767,36
35	K	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	71,000		-71,000	0,000	189,00	189,00	13 419,00	-13 419,00	0,00	0,00
36	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	648,800		-41,800	607,000	325,00	325,00	210 860,00	-13 585,00	0,00	197 275,00
37	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	83,250	311,650		394,900	528,00	528,00	43 956,00	0,00	164 551,20	208 507,20

38	K	567132111	Podklad ze směsi stmelén cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	243,800	365,200		609,000	356,00	356,00	86 792,80	0,00	130 011,20	216 804,00
39	K	567142112	Podklad ze směsi stmelén cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 220 mm	m2	203,500			203,500	386,00	386,00	78 551,00	0,00	0,00	78 551,00
40	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	83,250		-83,250	0,000	32,00	32,00	2 664,00	-2 664,00	0,00	0,00
41	K	573211108	Postřik živiční spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	197,100	197,800		394,900	27,00	27,00	5 321,70	0,00	5 340,60	10 662,30
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,100	268,800		394,900	418,00	418,00	52 709,80	0,00	112 358,40	165 068,20
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,000		-71,000	0,000	418,00	418,00	29 678,00	-29 678,00	0,00	0,00
44	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	236,000		-117,000	119,000	580,00	580,00	136 880,00	-67 860,00	0,00	69 020,00
45	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	240,720		-119,340	121,380	957,00	957,00	230 369,04	-114 208,38	0,00	116 160,66
46	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	76,300		-37,180	39,120	580,00	580,00	44 254,00	-21 564,40	0,00	22 689,60
47	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	186,700			186,700	750,00	750,00	140 025,00	0,00	0,00	140 025,00
48	M	58381007.2	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	m2	265,630		-37,552	228,078	478,00	478,00	126 971,14	-17 949,76	0,00	109 021,38
49	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,220		-14,220	39,000	289,00	289,00	15 380,58	-4 109,58	0,00	11 271,00
50	M	59245006.Č	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm ČERVENÁ	m2	32,157	8,013		40,170	459,00	459,00	14 760,06	0,00	3 677,97	18 438,03
51	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní "bez FAZETY"	m2	13,184		-13,184	0,000	323,00	323,00	4 258,43	-4 258,43	0,00	0,00
52	M	59245008	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 60mm ČERVENÁ	m2	9,476		-9,476	0,000	315,00	315,00	2 984,94	-2 984,94	0,00	0,00
53	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	212,500	137,500		350,000	289,00	289,00	61 412,50	0,00	39 737,50	101 150,00
54	M	59245270	dlažba skládebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	19,699	70,941		90,640	337,00	337,00	6 638,56	0,00	23 907,12	30 545,68
55	M	59245018	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	199,176	70,684		269,860	255,00	255,00	50 789,88	0,00	18 024,42	68 814,30
56	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	648,800		-648,800	0,000	289,00	289,00	187 503,20	-187 503,20	0,00	0,00
57	M	59245030	dlažba skládebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	655,288		-655,288	0,000	320,00	320,00	209 692,16	-209 692,16	0,00	0,00
58	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	551,200	24,800		576,000	305,00	305,00	168 116,00	0,00	7 564,00	175 680,00
59	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm ŽLUTÁ	m2	556,712		-556,712	0,000	584,00	584,00	325 119,81	-325 119,81	0,00	0,00
60	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	24,518	1,103		25,621	855,00	855,00	20 962,89	0,00	943,15	21 906,04
61	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	9,400		-5,900	3,500	299,00	299,00	2 810,60	-1 764,10	0,00	1 046,50
62	M	583_deska_8_0	deska "vzorový pás" dlažební žula 198x198 tl 85 mm, "povrch řezaný, tryskaný"	m2	0,927			0,927	5 544,00	5 544,00	5 139,29	0,00	0,00	5 139,29
63	M	583_deska_8_0_1	deska přídlažbová "hladká" dlažební žula 250x500 tl 80 mm, "povrch řezaný a tryskaný"	m2	6,077		-6,077	0,000	2 103,00	2 103,00	12 779,93	-12 779,93	0,00	0,00
64	M	583_deska_8_0_2	deska "umělá vodící linie s drážkami" dlažební žula 395x395 tl 85 mm, "povrch řezaný a tryskaný"	m2	2,678			2,678	5 544,00	5 544,00	14 846,83	0,00	0,00	14 846,83
D 8 Trubní vedení											9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
65	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000			1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
66	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000			1,000	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	3 985,00
67	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000			1,000	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000			1,000	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											1 146 498,87	-359 004,82	37 544,34	825 038,39
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	30,000		-7,000	23,000	1 680,00	1 680,00	50 400,00	-11 760,00	0,00	38 640,00
70	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000			3,000	895,00	895,00	2 685,00	0,00	0,00	2 685,00
71	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	9,000		-1,000	8,000	1 135,00	1 135,00	10 215,00	-1 135,00	0,00	9 080,00
72	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			2,000	755,00	755,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
73	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm	kus	6,000		-6,000	0,000	1 800,00	1 800,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00
74	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000			1,000	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00
75	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	5,000			5,000	480,00	480,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
76	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000			3,000	755,00	755,00	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	15,000		-1,000	14,000	2 340,00	2 340,00	35 100,00	-2 340,00	0,00	32 760,00
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	14,000		-1,000	13,000	736,00	736,00	10 304,00	-736,00	0,00	9 568,00
79	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	316,450		-217,500	98,950	22,00	22,00	6 961,90	-4 785,00	0,00	2 176,90
80	K	915111125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní žlutá barva	m	20,000			20,000	30,00	30,00	600,00	0,00	0,00	600,00
81	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	20,000			20,000	175,00	175,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
82	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	336,450		-217,500	118,950	12,00	12,00	4 037,40	-2 610,00	0,00	1 427,40
83	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000			20,000	12,00	12,00	240,00	0,00	0,00	240,00

84	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,800		-51,800	0,000	476,00	476,00	24 656,80	-24 656,80	0,00	0,00
85	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	363,500		-363,500	0,000	589,00	589,00	214 101,50	-214 101,50	0,00	0,00
86	M	58381007.2	kostka štipaná dlažební žula drobná 10/12	m2	44,492		-44,492	0,000	478,00	478,00	21 267,18	-21 267,18	0,00	0,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	304,950		-51,350	253,600	399,00	399,00	121 675,05	-20 488,65	0,00	101 186,40
88	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	280,541		-37,995	242,546	143,00	143,00	40 117,36	-5 433,36	0,00	34 684,00
89	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	21,063		-8,670	12,393	122,00	122,00	2 569,69	-1 057,74	0,00	1 511,95
90	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	3,733	2,632		6,365	306,00	306,00	1 142,30	0,00	805,33	1 947,63
91	M	59217035.1	obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm	kus	7,000		-7,000	0,000	309,00	309,00	2 163,00	-2 163,00	0,00	0,00
92	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	344,450	14,650		359,100	389,00	389,00	133 991,05	0,00	5 698,85	139 689,90
93	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,723	73,389		77,112	204,00	204,00	759,49	0,00	14 971,36	15 730,85
94	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	347,616		-58,446	289,170	122,00	122,00	42 409,15	-7 130,41	0,00	35 278,74
95	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,650			166,650	421,00	421,00	70 159,65	0,00	0,00	70 159,65
96	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	76,755			76,755	997,00	997,00	76 524,74	0,00	0,00	76 524,74
97	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	67,116			67,116	997,00	997,00	66 914,65	0,00	0,00	66 914,65
98	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	19,380			19,380	1 070,00	1 070,00	20 736,60	0,00	0,00	20 736,60
99	M	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	m	6,732			6,732	2 852,00	2 852,00	19 199,66	0,00	0,00	19 199,66
100	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,560		-9,561	11,999	2 985,00	2 985,00	64 356,60	-28 540,18	0,00	35 816,42
101	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	447,300	365,200		812,500	44,00	44,00	19 681,20	0,00	16 068,80	35 750,00
102	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	146,500			146,500	105,00	105,00	15 382,50	0,00	0,00	15 382,50
103	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	146,500			146,500	110,00	110,00	16 115,00	0,00	0,00	16 115,00
104	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	99,000			99,000	110,00	110,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00
105	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,800			1,800	55,00	55,00	99,00	0,00	0,00	99,00
106	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	27,680			27,680	155,00	155,00	4 290,40	0,00	0,00	4 290,40
107	K	Ost.práce_01	Řezání ŽB podezdívky oplocení průřezové plochy do 0,3 m2	kpl	1,000			1,000	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	15 852,00
D 96 Bourání konstrukcí											231 960,33	0,00	0,00	231 960,33
108	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,800			16,800	59,00	59,00	991,20	0,00	0,00	991,20
109	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	63,800			63,800	55,00	55,00	3 509,00	0,00	0,00	3 509,00
110	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	1,800			1,800	100,00	100,00	180,00	0,00	0,00	180,00
111	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílů se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	1 114,300			1 114,300	55,00	55,00	61 286,50	0,00	0,00	61 286,50
112	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	283,400			283,400	98,00	98,00	27 773,20	0,00	0,00	27 773,20
113	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	304,800			304,800	98,00	98,00	29 870,40	0,00	0,00	29 870,40
114	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	164,300			164,300	71,00	71,00	11 665,30	0,00	0,00	11 665,30
115	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,900			36,900	98,00	98,00	3 616,20	0,00	0,00	3 616,20
116	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,800			61,800	112,00	112,00	6 921,60	0,00	0,00	6 921,60
117	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,600			28,600	125,00	125,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00
118	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,800			61,800	99,00	99,00	6 118,20	0,00	0,00	6 118,20
119	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,900			14,900	155,00	155,00	2 309,50	0,00	0,00	2 309,50
120	K	113154514	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	83,250			83,250	105,00	105,00	8 741,25	0,00	0,00	8 741,25
121	K	113154522	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	126,100			126,100	98,00	98,00	12 357,80	0,00	0,00	12 357,80
122	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	77,700			77,700	57,00	57,00	4 428,90	0,00	0,00	4 428,90
123	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	122,600			122,600	57,00	57,00	6 988,20	0,00	0,00	6 988,20
124	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	173,000			173,000	89,00	89,00	15 397,00	0,00	0,00	15 397,00
125	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	78,500			78,500	57,00	57,00	4 474,50	0,00	0,00	4 474,50
126	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	23,485			23,485	355,00	355,00	8 337,18	0,00	0,00	8 337,18
127	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000			3,000	440,00	440,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
128	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			4,000	189,00	189,00	756,00	0,00	0,00	756,00
129	K	966073811	Rozebrání vrat a vratek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	2,000			2,000	852,00	852,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00

130	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000			8,000	68,00	68,00	544,00	0,00	0,00	544,00
131	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	31,000			31,000	12,50	12,50	387,50	0,00	0,00	387,50
132	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,300			20,300	148,00	148,00	3 004,40	0,00	0,00	3 004,40
133	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	67,100			67,100	85,00	85,00	5 703,50	0,00	0,00	5 703,50
D		997	Přesun sutě								270 778,37	0,00	0,00	270 778,37
134	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	211,669			211,669	45,00	45,00	9 525,11	0,00	0,00	9 525,11
135	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 905,021			1 905,021	10,00	10,00	19 050,21	0,00	0,00	19 050,21
136	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	270,564			270,564	55,00	55,00	14 881,02	0,00	0,00	14 881,02
137	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 367,080			2 367,080	10,00	10,00	23 670,80	0,00	0,00	23 670,80
138	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	445,720			445,720	75,00	75,00	33 429,00	0,00	0,00	33 429,00
139	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 011,480			4 011,480	10,00	10,00	40 114,80	0,00	0,00	40 114,80
140	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	96,117			96,117	105,00	105,00	10 092,29	0,00	0,00	10 092,29
141	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	502,084			502,084	105,00	105,00	52 718,82	0,00	0,00	52 718,82
142	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	188,579			188,579	205,00	205,00	38 658,70	0,00	0,00	38 658,70
143	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	130,171			130,171	220,00	220,00	28 637,62	0,00	0,00	28 637,62
D		998	Přesun hmot								58 285,22	0,00	0,00	58 285,22
144	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	987,885			987,885	59,00	59,00	58 285,22	0,00	0,00	58 285,22
D		PSV	Práce a dodávky PSV								15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry								15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00
145	K	783317100.R	Nátěr stávajícího ocelového oplocení z tenkostěných profilů (odrezivění, základní nátěr, krycí nátěr) stávajících plotových dílců a nových sloupků	kpl	1,000		-1,000	0,000	15 895,00	15 895,00	15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00
D		M	Práce a dodávky M								45 140,70	-16 204,35	0,00	28 936,35
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích								45 140,70	-16 204,35	0,00	28 936,35
146	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	39,000		-14,000	25,000	410,00	410,00	15 990,00	-5 740,00	0,00	10 250,00
147	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,500		-0,538	0,962	95,00	95,00	142,50	-51,15	0,00	91,35
148	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,500		-4,846	8,654	26,00	26,00	351,00	-126,00	0,00	225,00
149	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,700		-0,969	1,731	205,00	205,00	553,50	-198,69	0,00	354,81
150	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	39,000		-14,000	25,000	145,00	145,00	5 655,00	-2 030,00	0,00	3 625,00
151	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	39,000		-14,000	25,000	85,00	85,00	3 315,00	-1 190,00	0,00	2 125,00
152	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	39,000		-14,000	25,000	6,00	6,00	234,00	-84,00	0,00	150,00
153	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	39,000		-14,000	25,000	12,00	12,00	468,00	-168,00	0,00	300,00
154	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	40,950		-14,700	26,250	450,00	450,00	18 427,50	-6 615,00	0,00	11 812,50
155	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,035		-0,013	0,022	120,00	120,00	4,20	-1,51	0,00	2,69

DOD Dodatky											0,00	0,00	1 398 586,37	1 398 586,37
			Změna povrchu kce G											
37	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	0,000	607,000		607,000	528,00	528,00	0,00		320 496,00	320 496,00
41	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	0,000	607,000		607,000	27,00	27,00	0,00		16 389,00	16 389,00
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		0,000	607,000		607,000	418,00	418,00	0,00		253 726,00	253 726,00
	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní PLOT 39 bm	m2	0,000	623,150		623,150	0,00	610,00	0,00		380 121,50	380 121,50
		311113145	Nadzákřadové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2		25,825		25,825	0,00	2 860,00	0,00		73 859,50	73 859,50
	M	553R	plotový sloupek s navařenou patkou ZN, hranatý 50x50x150	ks		17,000		17,000	0,00	580,00	0,00		9 860,00	9 860,00
		348272613	Plotová stříška pro zeď tl přes 195 mm z tvarovek přírodních	m		39,000		39,000	0,00	646,00	0,00		25 194,00	25 194,00
			Opěrná zeď u doktora											
15	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,35*0,8*8	m3		2,240		2,240	3 850,00	3 850,00	0,00		8 624,00	8 624,00
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		0,224		0,224	46 520,00	46 520,00	0,00		10 420,48	10 420,48

			*1,8											
100	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,5*0,15*11	m3		0,83		0,825	2 985,00	2 985,00	0,00		2 462,63	2 462,63
86	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého U doktora	m		11,00		11,000	421,00	421,00	0,00		4 631,00	4 631,00
		766R	zhotovení schodiště zámková dlažba + rampa - u doktora	kpl		1,00		1,000		11 500,00	0,00		11 500,00	11 500,00

Celkem

-1 572 598,13 **2 057 083,58** **5 858 745,06**

ROZPOČET S DODATKEM č. 2

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU
SO 101s - Sanace aktivní zóny a zemnní pláně

Objednatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											454 296,60	0,00	305 824,27	760 120,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV								454 296,60	0,00	305 824,27	760 120,87
D		1	Zemní práce								218 115,60	0,00	148 453,80	366 569,40
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	62,400	119,400		181,800	255,00	255,00	15 912,00	0,00	30 447,00	46 359,00
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	194,000	48,400		242,400	214,00	214,00	41 516,00	0,00	10 357,60	51 873,60
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	256,400	167,800		424,200	155,00	155,00	39 742,00	0,00	26 009,00	65 751,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	461,520	302,040		763,560	205,00	205,00	94 611,60	0,00	61 918,20	156 529,80
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	693,000	519,000		1 212,000	38,00	38,00	26 334,00	0,00	19 722,00	46 056,00
D		5	Komunikace pozemní								209 970,00	0,00	135 450,00	345 420,00
6	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	416,000	796,000		1 212,000	120,00	120,00	49 920,00	0,00	95 520,00	145 440,00
7	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	970,000	242,000		1 212,000	165,00	165,00	160 050,00	0,00	39 930,00	199 980,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								24 255,00	0,00	20 286,00	44 541,00
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	693,000	579,600		1 272,600	35,00	35,00	24 255,00	0,00	20 286,00	44 541,00
D		998	Přesun hmot								1 956,00	0,00	1 634,47	3 590,47
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,326	0,272		0,598	6 000,00	6 000,00	1 956,00	0,00	1 634,47	3 590,47

ROZPOČET S DODATKEM č. 2

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU

Část: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 1.etapa

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											9 122 508,80	-2 603 489,69	293 059,09	6 790 328,20
D HSV Práce a dodávky HSV											8 084 336,64	-1 986 170,87	284 751,59	6 382 917,36
D 1 Zemní práce											223 103,70	-8 211,94	0,00	214 891,76
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	119,150			119,150	214,00	214,00	25 498,10	0,00	0,00	25 498,10
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000		-1,200	4,800	298,00	298,00	1 788,00	-357,60	0,00	1 430,40
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,138		-1,838	27,300	89,00	89,00	2 593,28	-163,58	0,00	2 429,70
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,292			95,292	155,00	155,00	14 770,26	0,00	0,00	14 770,26
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	29,138		-1,838	27,300	100,00	100,00	2 913,80	-183,80	0,00	2 730,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	171,526			171,526	205,00	205,00	35 162,83	0,00	0,00	35 162,83
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,558		-0,720	1,838	310,00	310,00	792,98	-223,20	0,00	569,78
8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	27,300			27,300	185,00	185,00	5 050,50	0,00	0,00	5 050,50
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,325			0,325	190,00	190,00	61,75	0,00	0,00	61,75
10	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	0,650			0,650	342,00	342,00	222,30	0,00	0,00	222,30
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 464,050		-191,678	3 272,372	38,00	38,00	131 633,90	-7 283,76	0,00	124 350,14
12	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	8,000			8,000	38,00	38,00	304,00	0,00	0,00	304,00
13	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	24,000			24,000	38,00	38,00	912,00	0,00	0,00	912,00
14	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000			10,000	45,00	45,00	450,00	0,00	0,00	450,00
15	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000			5,000	55,00	55,00	275,00	0,00	0,00	275,00
16	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000			9,000	75,00	75,00	675,00	0,00	0,00	675,00
D 2 Zakládání											40 863,00	409 678,99	-393 668,50	16 010,49
17	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	40,000			40,000	38,00	38,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
18	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	40,000			40,000	35,00	35,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
19	K	212752402	Tratí vod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	20,000			20,000	200,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
20	K	233211121	Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 1000 mm	kus	121,000		-121,000	0,000	1 480,00	1 480,00	179 080,00	-179 080,00	0,00	0,00

21	K	233211122	Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 1300 mm	kus	16,000		-16,000	0,000	3 120,00	3 120,00	49 920,00	-49 920,00	0,00	0,00
22	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	6,101			6,101	1 490,00	1 490,00	9 090,49	0,00	0,00	9 090,49
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,773		-4,773	0,000	34 500,00	34 500,00	164 668,50	-164 668,50	0,00	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							844,00	27 246,40	-27 246,40		0,00	0,00
24	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	12,800		-12,800	0,000	605,00	605,00	7 744,00	-7 744,00	0,00	0,00
25	M	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	81,600		-81,600	0,000	239,00	239,00	19 502,40	-19 502,40	0,00	0,00
D	4	Vodorovné konstrukce							5 494,00	173 371,80	-173 245,80		0,00	126,00
26	K	434191421.2	Osazení schodišťových stupňů betonových	m	116,200		-116,200	0,000	590,00	590,00	68 558,00	-68 558,00	0,00	0,00
27	M	59373003.1	stupeň betonový vibrovlisovaný š 350 v 150 dl 1000mm, povrch hladký	m	116,200		-116,200	0,000	554,00	554,00	64 374,80	-64 374,80	0,00	0,00
28	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	116,200		-116,200	0,000	320,00	320,00	37 184,00	-37 184,00	0,00	0,00
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,120			0,120	1 050,00	1 050,00	126,00	0,00	0,00	126,00
30	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,050		-1,050	0,000	2 980,00	2 980,00	3 129,00	-3 129,00	0,00	0,00
D	5	Komunikace pozemní							26 356,00	4 843 933,48	-966 642,55		17 019,30	3 894 310,23
31	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	54,550	119,250		173,800	118,00	118,00	6 436,90	0,00	14 071,50	20 508,40
32	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	574,650		-18,430	556,220	132,00	132,00	75 853,80	-2 432,76	0,00	73 421,04
33	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	574,650		-18,430	556,220	240,00	240,00	137 916,00	-4 423,20	0,00	133 492,80
34	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	37,000		-37,000	0,000	265,00	265,00	9 805,00	-9 805,00	0,00	0,00
35	K	564851013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	37,000		-37,000	0,000	270,00	270,00	9 990,00	-9 990,00	0,00	0,00
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	857,600			857,600	185,00	185,00	158 656,00	0,00	0,00	158 656,00
37	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	1 136,600			1 136,600	198,00	198,00	225 046,80	0,00	0,00	225 046,80
38	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	105,800		-98,600	7,200	295,00	295,00	31 211,00	-29 087,00	0,00	2 124,00
39	K	564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	31,000		-31,000	0,000	350,00	350,00	10 850,00	-10 850,00	0,00	0,00
40	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	947,000			947,000	350,00	350,00	331 450,00	0,00	0,00	331 450,00
41	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	266,600		-51,328	215,272	265,00	265,00	70 649,00	-13 601,92	0,00	57 047,08
42	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 270 mm	m2	310,850		-74,570	236,280	360,00	360,00	111 906,00	-26 845,20	0,00	85 060,80
43	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	726,500		-44,500	682,000	328,00	328,00	238 292,00	-14 596,00	0,00	223 696,00
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 547,100			1 547,100	528,00	528,00	816 868,80	0,00	0,00	816 868,80
45	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 547,100		-1 547,100	0,000	32,00	32,00	49 507,20	-49 507,20	0,00	0,00
46	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 547,100			1 547,100	27,00	27,00	41 771,70	0,00	0,00	41 771,70
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 547,100			1 547,100	418,00	418,00	646 687,80	0,00	0,00	646 687,80
48	K	581131314	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm	m2	565,900		-565,900	0,000	890,00	890,00	503 651,00	-503 651,00	0,00	0,00

49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	485,160		-68,000	417,160	580,00	580,00	281 392,80	-39 440,00	0,00	241 952,80
50	M	58381014	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm</i>	m2	70,040			70,040	2 008,00	2 008,00	140 640,32	0,00	0,00	140 640,32
51	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	236,280			236,280	580,00	580,00	137 042,40	0,00	0,00	137 042,40
52	M	58381007.2	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12</i>	m2	648,864			648,864	478,00	478,00	310 156,99	0,00	0,00	310 156,99
53	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	7,200		-7,200	0,000	750,00	750,00	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
54	M	58381005	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	m2	7,416		-7,416	0,000	281,00	281,00	2 083,90	-2 083,90	0,00	0,00
55	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	98,600		-98,600	0,000	289,00	289,00	28 495,40	-28 495,40	0,00	0,00
56	M	59245008.bF	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná "bez FAZETY"</i>	m2	100,572		-100,572	0,000	323,00	323,00	32 484,76	-32 484,76	0,00	0,00
57	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,800	10,200		25,000	289,00	289,00	4 277,20	0,00	2 947,80	7 225,00
58	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	80,200		-51,328	28,872	289,00	289,00	23 177,80	-14 833,79	0,00	8 344,01
59	M	59245030	<i>dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní</i>	m2	29,161			29,161	320,00	320,00	9 331,52	0,00	0,00	9 331,52
60	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	52,868		-52,868	0,000	478,00	478,00	25 270,90	-25 270,90	0,00	0,00
61	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	74,570		-37,330	37,240	299,00	299,00	22 296,43	-11 161,67	0,00	11 134,76
62	M	583_deska_8.00	<i>deska "varovný pás" dlažební žula 198x198 tl 85 mm, "povrch řezaný, tryskaný"</i>	m2	15,872			15,872	5 544,00	5 544,00	87 994,37	0,00	0,00	87 994,37
63	M	583_deska_8.01	<i>deska předlažbová "hladká" dlažební žula 250x500 tl 80 mm, "povrch řezaný a tryskaný"</i>	m2	38,450		-38,450	0,000	2 103,00	2 103,00	80 860,35	-80 860,35	0,00	0,00
64	M	583_deska_8.02	<i>deska "umělá vodící linie s drážkami" dlažební žula 395x395 tl 85 mm, "povrch řezaný a tryskaný"</i>	m2	22,485			22,485	5 544,00	5 544,00	124 656,84	0,00	0,00	124 656,84
65	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	54,550		-54,550	0,000	100,00	100,00	5 455,00	-5 455,00	0,00	0,00
66	M	58384661.R	<i>nepravidelný kámen "šlapák" D 500-1000mm tl 50-80mm</i>	m2	54,550		-54,550	0,000	850,00	850,00	46 367,50	-46 367,50	0,00	0,00
D		8	Trubní vedení						4 732,00	3 332,10	-2 249,00	0,00	1 083,10	
67	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	4,000		-4,000	0,000	60,00	60,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
68	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	2,000		-2,000	0,000	122,00	122,00	244,00	-244,00	0,00	0,00
69	M	28611164	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8</i>	m	2,100		-2,100	0,000	150,00	150,00	315,00	-315,00	0,00	0,00
70	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,238			0,238	2 450,00	2 450,00	583,10	0,00	0,00	583,10
71	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000			1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
72	K	napojení_01.3	Napojení přípojky na stávající přípojku	kus	1,000		-1,000	0,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						34 135,00	1 299 969,37	-414 906,68	266 161,54	1 151 224,23	
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000		-1,000	4,000	1 680,00	1 680,00	8 400,00	-1 680,00	0,00	6 720,00
74	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	kus	3,000		-1,000	2,000	1 135,00	1 135,00	3 405,00	-1 135,00	0,00	2 270,00
75	M	40445655	<i>informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 1000x1500mm</i>	kus	2,000			2,000	3 900,00	3 900,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000		-1,000	4,000	2 340,00	2 340,00	11 700,00	-2 340,00	0,00	9 360,00
77	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	5,000		-1,000	4,000	736,00	736,00	3 680,00	-736,00	0,00	2 944,00

78	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	960,000	95,000		1 055,000	476,00	476,00	456 960,00	0,00	45 220,00	502 180,00
79	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	451,500		-161,500	290,000	589,00	589,00	265 933,50	-95 123,50	0,00	170 810,00
80	M	58381007.2	kostka štipaná dlažební žula drobná 10/12	m2	55,264		-19,768	35,496	478,00	478,00	26 416,19	-9 449,10	0,00	16 967,09
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,400			2,400	399,00	399,00	957,60	0,00	0,00	957,60
82	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,448			2,448	122,00	122,00	298,66	0,00	0,00	298,66
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,900			15,900	389,00	389,00	6 185,10	0,00	0,00	6 185,10
84	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,568			8,568	204,00	204,00	1 747,87	0,00	0,00	1 747,87
85	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,650			7,650	122,00	122,00	933,30	0,00	0,00	933,30
86	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,700		-20,350	71,350	421,00	421,00	38 605,70	-8 567,35	0,00	30 038,35
87	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	17,677	20,000		37,677	997,00	997,00	17 623,97	0,00	19 940,00	37 563,97
88	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	4,457			4,457	2 537,00	2 537,00	11 307,41	0,00	0,00	11 307,41
89	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	71,400		-20,757	50,643	287,00	287,00	20 491,80	-5 957,26	0,00	14 534,54
90	K	9163700RP	Osazení skrytého obrubníku ocelového do betonového základu včetně zacištění	m	197,500		-197,500	0,000	390,00	390,00	77 025,00	-77 025,00	0,00	0,00
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,640	67,34		101,977	2 985,00	2 985,00	103 400,40	0,00	201 001,54	304 401,94
92	K	919111113	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	214,000		-214,000	0,000	132,00	132,00	28 248,00	-28 248,00	0,00	0,00
93	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	214,000		-214,000	0,000	85,00	85,00	18 190,00	-18 190,00	0,00	0,00
94	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	214,000		-214,000	0,000	98,00	98,00	20 972,00	-20 972,00	0,00	0,00
95	K	919122131	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	41,600		-41,600	0,000	105,00	105,00	4 368,00	-4 368,00	0,00	0,00
96	K	919535560	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 30/37	m3	1,845		-1,845	0,000	4 800,00	4 800,00	8 856,00	-8 856,00	0,00	0,00
97	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	622,490		-622,490	0,000	35,00	35,00	21 787,15	-21 787,15	0,00	0,00
98	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	20,000		-20,000	0,000	850,00	850,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
99	M	žlab_PB.200_10	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž E600, světlá š. 200mm, délka 1000 mm, s vnitřním spádem	kus	20,000		-20,000	0,000	1 750,00	1 750,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
100	M	žlab_PB.200_4	čelní stěna pro žlab š. 200mm, plně	kus	2,000		-2,000	0,000	230,00	230,00	460,00	-460,00	0,00	0,00
101	K	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,000		-1,000	0,000	990,00	990,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
102	M	žlab_PB.V-200_1	žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž E600, světlá š. 200mm, délka 500 mm "horní díl"	kus	1,000		-1,000	0,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00
103	M	žlab_PB.V-200_2	žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž E600, světlá š. 200mm, délka 524 mm "spodní díl"	kus	1,000		-1,000	0,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00
104	M	žlab_PB.V-200_41	kryt pro odvodňovací žlab z litiny, D400, šířka 200 mm, délka 0,5m	kus	41,000		-41,000	0,000	1 170,00	1 170,00	47 970,00	-47 970,00	0,00	0,00
105	M	žlab_PB.V-200_3	kalový koš, plast pro žlab šířky 200mm	kus	1,000		-1,000	0,000	520,00	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00

106	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	8,320		-8,320	0,000	126,00	126,00	1 048,32	-1 048,32	0,00	0,00
107	K	9533311RP	Vložky do svislých dilatačních spár z plechu kladené volně	m2	41,600		-41,600	0,000	115,00	115,00	4 784,00	-4 784,00	0,00	0,00
108	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	46,800			46,800	55,00	55,00	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00
109	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	137,280			137,280	155,00	155,00	21 278,40	0,00	0,00	21 278,40
110	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	11,000			11,000	32,00	32,00	352,00	0,00	0,00	352,00
D	96		Bourání konstrukcí						5 458,00	552 929,60		0,00	255,00	553 184,60
111	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	310,600			310,600	55,00	55,00	17 083,00	0,00	0,00	17 083,00
112	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	32,000			32,000	95,00	95,00	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
113	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,000			11,000	25,00	25,00	275,00	0,00	0,00	275,00
114	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	14,800	10,200		25,000	25,00	25,00	370,00	0,00	255,00	625,00
115	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 666,000			2 666,000	72,00	72,00	191 952,00	0,00	0,00	191 952,00
116	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 350,000			2 350,000	95,00	95,00	223 250,00	0,00	0,00	223 250,00
117	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	55,000			55,000	71,00	71,00	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00
118	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000			23,000	125,00	125,00	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00
119	K	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	53,500			53,500	57,00	57,00	3 049,50	0,00	0,00	3 049,50
120	K	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	178,000			178,000	57,00	57,00	10 146,00	0,00	0,00	10 146,00
121	K	113203111	Výhrání obrub z dlažebních kostek	m	858,000			858,000	89,00	89,00	76 362,00	0,00	0,00	76 362,00
122	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,800			20,800	480,00	480,00	9 984,00	0,00	0,00	9 984,00
123	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,660			8,660	355,00	355,00	3 074,30	0,00	0,00	3 074,30
124	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	15,600			15,600	228,00	228,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80
125	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000			1,000	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
126	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000			3,000	189,00	189,00	567,00	0,00	0,00	567,00
127	K	Demontáž_01	Odstranění schodiště šířky do 1,5m, 4 stupně dřevěné na ocelové kosntrukci	kpl	1,000			1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
D	997		Přesun sutě					0,000	755,00	508 872,41		0,00	0,00	508 872,41
128	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	789,090			789,090	45,00	45,00	35 509,05	0,00	0,00	35 509,05
129	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 101,810			7 101,810	10,00	10,00	71 018,10	0,00	0,00	71 018,10
130	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	729,189			729,189	55,00	55,00	40 105,40	0,00	0,00	40 105,40
131	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 515,880			6 515,880	10,00	10,00	65 158,80	0,00	0,00	65 158,80
132	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	184,717			184,717	105,00	105,00	19 395,29	0,00	0,00	19 395,29
133	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	20,784			20,784	105,00	105,00	2 182,32	0,00	0,00	2 182,32

134	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	789,090			789,090	205,00	205,00	161 763,45	0,00	0,00	161 763,45
135	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	517,000			517,000	220,00	220,00	113 740,00	0,00	0,00	113 740,00
D		998	Přesun hmot							59,00	41 898,79	0,00	1 315,75	43 214,54
136	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	710,149	22,300		732,449	59,00	59,00	41 898,79	0,00	1 315,75	43 214,54
D		PSV	Práce a dodávky PSV							106 730,00	721 630,46	-533 575,12	1 377,50	189 432,84
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 565,00	11 508,22	-7 456,38	0,00	4 051,84
137	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	38,750			38,750	104,00	104,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00
138	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	77,500		-77,500	0,000	96,00	96,00	7 440,00	-7 440,00	0,00	0,00
139	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,028		-0,012	0,016	1 365,00	1 365,00	38,22	-16,38	0,00	21,84
D		762	Konstrukce tesařské							18 713,00	620 609,34	-436 605,84	1 377,50	185 381,00
140	K	762951004	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	238,100	1,900		240,000	150,00	150,00	35 715,00	0,00	285,00	36 000,00
141	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,981		-4,981	0,000	15 225,00	15 225,00	75 835,73	-75 835,73	0,00	0,00
142	K	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	238,100	1,900		240,000	450,00	450,00	107 145,00	0,00	855,00	108 000,00
143	M	611_THERMO	profil terasový dřevěný "THERMO BOROVICE" , třída A, 26x140 mm, kartáčovaný, s bočním úchytem	m	1 725,035		-1 725,035	0,000	198,00	198,00	341 556,93	-341 556,93	0,00	0,00
144	M	611_KLIP	plastový T-klip s křídly a dilatací (sada klip + šroub z nerezové oceli 4,8x47 mm) pro skryté uchycení	balení	28,892		-28,892	0,000	665,00	665,00	19 213,18	-19 213,18	0,00	0,00
145	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	238,100	1,900		240,000	125,00	125,00	29 762,50	0,00	237,50	30 000,00
146	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,990			5,990	1 900,00	1 900,00	11 381,00	0,00	0,00	11 381,00
D		767	Konstrukce zámečnické							86 452,00	89 512,90	-89 512,90	0,00	0,00
147	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 067,040		-1 067,040	0,000	52,00	52,00	55 486,08	-55 486,08	0,00	0,00
148	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,851		-0,851	0,000	28 500,00	28 500,00	24 253,50	-24 253,50	0,00	0,00
149	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,033		-0,033	0,000	25 880,00	25 880,00	854,04	-854,04	0,00	0,00
150	M	13010620	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 50x50x6,0mm	t	0,237		-0,237	0,000	30 600,00	30 600,00	7 252,20	-7 252,20	0,00	0,00
151	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,174		-1,174	0,000	1 420,00	1 420,00	1 667,08	-1 667,08	0,00	0,00
D		M	Práce a dodávky M							3 392,00	316 541,70	-83 743,70	6 930,00	217 978,00
D		21-M	Elektromontáže							1 450,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
152	K	přeložka_01.1.1	Posun boční stávajícího optického kabelu (odkopání, posun, zásyp)	m	15,000			15,000	1 450,00	1 450,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							1 942,00	294 791,70	-83 743,70	6 930,00	217 978,00
153	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	261,000		-21,000	240,000	410,00	410,00	107 010,00	-8 610,00	0,00	98 400,00
154	K	460341113	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	13,500			13,500	95,00	95,00	1 282,50	0,00	0,00	1 282,50

155	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	121,500			121,500	26,00	26,00	3 159,00	0,00	0,00	3 159,00
156	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,300			24,300	205,00	205,00	4 981,50	0,00	0,00	4 981,50
157	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	261,000		-21,000	240,000	145,00	145,00	37 845,00	-3 045,00	0,00	34 800,00
158	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	261,000		-21,000	240,000	85,00	85,00	22 185,00	-1 785,00	0,00	20 400,00
159	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	261,000		-21,000	240,000	6,00	6,00	1 566,00	-126,00	0,00	1 440,00
160	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	132,000		-67,000	65,000	80,00	80,00	10 560,00	-5 360,00	0,00	5 200,00
161	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	138,600		-70,350	68,250	308,00	308,00	42 688,80	-21 667,80	0,00	21 021,00
162	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	129,000	15,000	-89,000	55,000	12,00	12,00	1 548,00	-1 068,00	180,00	660,00
163	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	135,450	15,000	-93,450	57,000	450,00	450,00	60 952,50	-42 052,50	6 750,00	25 650,00
164	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	8,445		-0,245	8,200	120,00	120,00	1 013,40	-29,40	0,00	984,00

DO

D **Dodatky**
596811311

4 052 286,24

4 052 286,24

			Schody před KD + rampa a restaurace											
38	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2		230,769		230,769	295,00	295,00	0,00	0,00	68 076,92	68 076,92
		5968113R	Kladení žulových desek 600×300×50 mm do lože z drceného kameniva včetně vyspárování	m2	0,000	115,385		115,385		585,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
		583R_deska	Pochozí žulová deska 600x300x50	m2	0,000	120,000		120,000		1 864,50	0,00	0,00	223 740,00	223 740,00
		4341914R	Osazování schodišťových stupňů kamenných	m	0,000	136,000		136,000		873,00	0,00	0,00	118 728,00	118 728,00
		583R_schody	Pochozí žulové schody 1000/300/170	m	0,000	136,000		136,000		5 085,00	0,00	0,00	691 560,00	691 560,00
			136 m											
			Začátek stavby ze strany města - napojení na stávající obrubník , dle projektanta 700x150x150 přídlažba k obrubníku, který lemuje asfalt - vyvýšený obrubník za velkou dlažební kostkou podél asfaltu											
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3		9,52		9,520	298,00	298,00	0,00	0,00	2 836,96	2 836,96
			0,4*0,2*119											
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		9,52		9,520	155,00	155,00	0,00	0,00	1 475,60	1 475,60
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		17,14		17,136	205,00	205,00	0,00	0,00	3 512,88	3 512,88
			*1,8											
100	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		3,57		3,570	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	10 656,45	10 656,45
			0,3*0,1*119											
		583R_obrubník_70	Obrubník kamenný žulový 1000x70x250	m		50,470		50,470		508,50	0,00	0,00	25 664,00	25 664,00
		583R_obrubník_150	Obrubník kamenný žulový 700x150x150	m		72,100		72,100		550,88	0,00	0,00	39 718,45	39 718,45
86	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		119,000		119,000	421,00	421,00	0,00	0,00	50 099,00	50 099,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	11,93	11,925	214,00	214,00	0,00	0,00	2 551,95	2 551,95
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,93	11,925	155,00	155,00	0,00	0,00	1 848,38	1 848,38
			změna materiálu za šlapáky dle požadavku investora									
		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	181,000	181,000	77,20		0,00	0,00	13 973,20	13 973,20
	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	181,000	181,000	585,00		0,00	0,00	105 885,00	105 885,00
	K	592460R1	Velkoformátová betonová dlažba 900/225/50, imitace dřeva	m2	176,950	176,950	2 002,44		0,00	0,00	354 331,76	354 331,76
	K	592460R2	Velkoformátová betonová dlažba 450/225/50, imitace dřeva	m2	4,050	4,050	2 117,16		0,00	0,00	8 574,50	8 574,50
			změna materiálu za betonový povrch dle požadavku investora									
	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	548,000	548,000	403,00		0,00	0,00	220 844,00	220 844,00
	K	59246068	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 240x160mm tl 80mm barevná	m2	558,960	558,960	663,00		0,00	0,00	370 590,48	370 590,48
			via Tech noarbl									
	K	5962122R	Příplatek za kombinaci více než dvou formátů u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	548,000	548,000	54,70		0,00	0,00	29 975,60	29 975,60
			Terasa - změna materiálu dle požadavku investora									
		6079R	terasová prkna Bangkirai, 25x145	m2	238,100	238,100	2 150,00		0,00	0,00	511 915,00	511 915,00
		61198142	hranof terasový dřevěný exotická dřevina 45x70mm	m	835,990	835,990	157,00		0,00	0,00	131 250,43	131 250,43
			Tatajuba									
		5915R	spojovací materiál - vrut kalený nerez	kpl	1,000	1,000	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	162,000	162,000	330,00		0,00	0,00	53 460,00	53 460,00
		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	238,100	238,100	77,20		0,00	0,00	18 381,32	18 381,32
		5924502R	dlažba skladebná betonová 400x300mm tl 60mm přírodní	m2	120,000	120,000	460,00		0,00	0,00	55 200,00	55 200,00
		1131R	Složení dlažby na palety k pol 111	m2	310,600	310,600	85,00		0,00	0,00	26 401,00	26 401,00
			Nový chodník u doktora, nebyl součástí PD									
		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	98,000	98,000	234,00		0,00	0,00	22 932,00	22 932,00
		59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	117,600	117,600	99,30		0,00	0,00	11 677,68	11 677,68
100	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,68	3,675	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	10 969,88	10 969,88
			0,25°0,15°98									
			Terénní úpravy, nebylo s nimi počítáno v PD ani ve VV									
		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	690,000	690,000	242,00		0,00	0,00	166 980,00	166 980,00
		181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 280,000	1 280,000	25,10		0,00		32 128,00	32 128,00
		10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	m3	394,000	394,000	679,00		0,00	0,00	267 526,00	267 526,00
		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 970,000	1 970,000	5,72		0,00		11 268,40	11 268,40
		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	394,000	394,000	336,00		0,00	0,00	132 384,00	132 384,00

			Dle žádosti investora, 1. část asfaltové komunikace od města směrem ke KD												
		899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	ks		3,000		3,000		4 050,00		0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
		28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	ks		3,000		3,000		9 490,00		0,00	0,00	28 470,00	28 470,00
		899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	ks		3,000		3,000		518,00		0,00	0,00	1 554,00	1 554,00
		899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks		2,000		2,000		3 650,00		0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		5943220R	zákrýtová deska vč poklopu	ks		2,000		2,000		20 400,00		0,00		40 800,00	40 800,00
			vchod KD + vchod restaurace												
		113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2		4,000		4,000		75,60		0,00		302,40	302,40
130	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t		1,50		1,500	55,00	55,00		0,00		82,50	82,50
131	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t		13,50		13,500	10,00	10,00		0,00		135,00	135,00
132	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		1,500		1,500	105,00	105,00		0,00		157,50	157,50
			Teplovod v trase stavby - začátek 1. et vjezd od města												
			Výřezání starého teplovodu	m		12,000		12,000		1 550,00		0,00		18 600,00	18 600,00
		58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3		2,700		2,700		4 260,00		0,00		11 502,00	11 502,00
			zabetonování konce teplovodu												
		31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2		18,000		18,000		138,00		0,00		2 484,00	2 484,00
		58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3		3,600		3,600		4 260,00		0,00		15 336,00	15 336,00
			18°0,2												
		985513111	Stržení povrchu betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2		18,000		18,000		322,00		0,00		5 796,00	5 796,00

Celkem

0,00

9 122 508,80

-2 603 489,69

4 345 345,33

10 842 614,44

ROZPOČET S DODATKEM č. 2

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU
SO 101s - Sanace aktivní zóny a zemnní pláně

Objednatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											396 217,40	0,00	-203 240,00	192 977,40
D HSV Práce a dodávky HSV											396 217,40	0,00	-203 240,00	192 977,40
D 1 Zemní práce											194 780,40	0,00	-22 838,00	171 942,40
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	65,400			65,400	210,00	210,00	13 734,00	0,00	0,00	13 734,00
2	K	131251100	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	153,200			153,200	285,00	285,00	43 662,00	0,00	0,00	43 662,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,600			218,600	155,00	155,00	33 883,00	0,00	0,00	33 883,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	393,480			393,480	205,00	205,00	80 663,40	0,00	0,00	80 663,40
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	601,000		-601,000	0,000	38,00	38,00	22 838,00	0,00	-22 838,00	0,00
D 5 Komunikace pozemní											178 710,00	0,00	-178 710,00	0,00
6	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	436,000		-436,000	0,000	120,00	120,00	52 320,00	0,00	-52 320,00	0,00
7	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	766,000		-766,000	0,000	165,00	165,00	126 390,00	0,00	-126 390,00	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	601,000			601,000	35,00	35,00	21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
D 998 Přesun hmot											1 692,00	0,00	-1 692,00	0,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,282		-0,282	0,000	6 000,00	6 000,00	1 692,00	0,00	-1 692,00	0,00

ROZPOČET S DODATKEM č. 2

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU

Část: SO 401 - Veřejné osvětlení - 1.etapa

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											517 464,66	-45 870,00	0,00	471 594,66
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	D	5	Komunikace pozemní								0,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000			16,000	1 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								2 713,20	0,00	0,00	2 713,20
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud								2 713,20	0,00	0,00	2 713,20
2	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	228,000			228,000	11,90	11,90	2 713,20	0,00	0,00	2 713,20
	D	M	Práce a dodávky M								461 631,46	-45 870,00	0,00	415 761,46
	D	21-M	Elektromontáže								199 138,56	-45 870,00	0,00	153 268,56
3	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	90,000			90,000	30,00	30,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
4	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	84,000			84,000	47,00	47,00	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00
5	K	210202016	Montáž svítidla LED průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	5,000			5,000	490,00	490,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
6	M	RMAT0001	svítidlo LED, 36,4W, IP66 dle specifikace v PD	ks	1,000		-1,000	0,000	9 450,00	9 450,00	9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00
7	M	R2	Rycyklační poplatek za svítidlo	ks	5,000			5,000	821,20	821,20	4 106,00	0,00	0,00	4 106,00
8	M	RMAT0001.1	svítidlo LED, 19,4W, IP66 dle specifikace v PD	ks	4,000		-4,000	0,000	9 105,00	9 105,00	36 420,00	-36 420,00	0,00	0,00
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000			9,000	3 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
10	M	RMAT0002	stožár osvětlovací K6 - 133/89/60 Zn bez výložníku	ks	5,000			5,000	5 053,00	5 053,00	25 265,00	0,00	0,00	25 265,00
11	M	RMAT0003	Plastová manžeta OMP 133	ks	5,000			5,000	1 178,00	1 178,00	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00
12	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000			5,000	590,00	590,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
13	M	RMAT0004	elektrovýzbroj - stožárová svorkovnice	ks	5,000			5,000	592,00	592,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	252,000			252,000	69,00	69,00	17 388,00	0,00	0,00	17 388,00
15	M	RMAT0005	drát zemnicí 10 FeZn	kg	174,636			174,636	40,50	40,50	7 072,76	0,00	0,00	7 072,76
16	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	18,000			18,000	49,00	49,00	882,00	0,00	0,00	882,00
17	M	RMAT0006	svorka SS	kus	9,000			9,000	10,00	10,00	90,00	0,00	0,00	90,00
18	M	35441895	svorka SP	kus	9,000			9,000	10,00	10,00	90,00	0,00	0,00	90,00
19	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000			1,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

20	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	9,000			9,000	12,00	12,00	108,00	0,00	0,00	108,00
21	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	10,350			10,350	21,00	21,00	217,35	0,00	0,00	217,35
22	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	261,000			261,000	12,00	12,00	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00
23	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	300,150			300,150	123,00	123,00	36 918,45	0,00	0,00	36 918,45
24	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,000			30,000	37,00	37,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
25	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	34,500			34,500	28,00	28,00	966,00	0,00	0,00	966,00
26	K	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	5,000			5,000	19,00	19,00	95,00	0,00	0,00	95,00
27	K	218100099	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000			20,000	27,00	27,00	540,00	0,00	0,00	540,00
28	K	218204201	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000			1,000	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						262 492,90			0,00	0,00	262 492,90
29	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,228			0,228	10 000,00	10 000,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
30	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,228			0,228	20 000,00	20 000,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,950			2,950	205,00	205,00	604,75	0,00	0,00	604,75
32	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	228,000			228,000	410,00	410,00	93 480,00	0,00	0,00	93 480,00
33	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,920			2,920	95,00	95,00	277,40	0,00	0,00	277,40
34	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	135,000			135,000	26,00	26,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
35	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,970			4,970	205,00	205,00	1 018,85	0,00	0,00	1 018,85
36	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	228,000			228,000	145,00	145,00	33 060,00	0,00	0,00	33 060,00
37	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,916			2,916	4 250,00	4 250,00	12 393,00	0,00	0,00	12 393,00
38	M	R1	Stožárové pouzdro PVC KGEM trouba DN250	ks	9,000			9,000	380,00	380,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00
39	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	228,000			228,000	72,00	72,00	16 416,00	0,00	0,00	16 416,00
40	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	228,000			228,000	6,00	6,00	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
41	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	240,000			240,000	69,00	69,00	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00
42	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	252,000			252,000	31,00	31,00	7 812,00	0,00	0,00	7 812,00
43	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	116,000			116,000	89,00	89,00	10 324,00	0,00	0,00	10 324,00

44	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	121,800			121,800	46,00	46,00	5 602,80	0,00	0,00	5 602,80
45	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,620			1,620	3 280,00	3 280,00	5 313,60	0,00	0,00	5 313,60
46	K	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	4,000			4,000	460,00	460,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
47	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,000			3,000	45,00	45,00	135,00	0,00	0,00	135,00
48	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	357,750			357,750	10,00	10,00	3 577,50	0,00	0,00	3 577,50
49	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	13,520			13,520	750,00	750,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00
50	K	R3	Zřízení betonových límců stožárů	ks	9,000			9,000	3 200,00	3 200,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby								37 120,00	0,00	0,00	37 120,00
51	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	64,000			64,000	580,00	580,00	37 120,00	0,00	0,00	37 120,00

DOD Dodatky

		1	kabeláž k parkovacímu automatu									0,00	23 349,00	23 349,00
51	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	0,000	15,000		15,000	580,00	580,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,000	30,000		30,000	0,00	236,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00
33	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,000	4,200		4,200	95,00	95,00	0,00	0,00	399,00	399,00
		34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	0,000	30,000		30,000	0,00	26,10	0,00	0,00	783,00	783,00
			kabel UTP CAT5E - venkovní	m	0,000	30,000		30,000	0,00	15,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	0,000	30,000		30,000	0,00	56,80	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00
	K	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	0,000	30,000		30,000	0,00	23,90	0,00	0,00	717,00	717,00
40	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	0,000	30,000		30,000	6,00	6,00	0,00	0,00	180,00	180,00
39	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	0,000	30,000		30,000	72,00	72,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
		460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	0,000	30,000		30,000	0,00	39,20	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
		2	natažení nového kabelu pro přepojení spoje mezi stožáry VO								0,00	46 353,80	46 353,80	
51	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	0,000	10,000		10,000	580,00	580,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,000	70,000		70,000	0,00	236,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00
33	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,000	9,800		9,800	96,00	96,00	0,00	0,00	940,80	940,80
39	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	0,000	70,000		70,000	72,00	72,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
		460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	0,000	70,000		70,000	0,00	39,20	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00
		34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	0,000	70,000		70,000	0,00	132,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	0,000	70,000		70,000	0,00	56,80	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00

		34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	0,000	70,000		70,000	0,00	23,90	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
40	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	0,000	70,000		70,000	6,00	6,00	0,00	0,00	420,00	420,00
			změna svítidla										130 517,00	130 517,00
		RMAT1	Schreder Stylage 20LED, příplatek za RAL	ks	0,000	5,000		5,000	0,00	17 885,00	0,00	0,00	89 425,00	89 425,00
		RMAT2	výložník atyp Stylage LED	ks	0,000	2,000		2,000	0,00	13 766,00	0,00	0,00	27 532,00	27 532,00
		220731513	Montáž výložníku ve výšce přes 5 m	ks	0,000	2,000		2,000	0,00	6 780,00	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00

Celkem

200 219,80

671 814,46

ROZPOČET S DODATKEM č. 2
Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU
Část: SO 701 - Mobiliář - 1.etapa

Objednatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											899 942,84	-444 288,96	6 154,98	461 808,86
D HSV Práce a dodávky HSV											899 942,84	-444 288,96	6 154,98	461 808,86
D 1 Zemní práce											10 836,84	-4 236,96	81,48	6 681,36
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,310	0,070	-3,640	5,740	585,00	585,00	5 446,35	-2 129,40	40,95	3 357,90
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,310	0,070	-3,640	5,740	155,00	155,00	1 443,05	-564,20	10,85	889,70
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,310	0,070	-3,640	5,740	55,00	55,00	512,05	-200,20	3,85	315,70
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,758	0,126	-6,552	10,332	205,00	205,00	3 435,39	-1 343,16	25,83	2 118,06
D 2 Zakládání											44 688,00	-17 472,00	336,00	27 552,00
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	9,310	0,070	-3,64	5,740	4 800,00	4 800,00	44 688,00	-17 472,00	336,00	27 552,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											811 642,00	-409 180,00	5 650,00	408 112,00
6	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	8,000	1,000	0,000	9,000	2 750,00	2 750,00	22 000,00	0,00	2 750,00	24 750,00
7	M	sloupek_01	zahrazovací sloupek (rozměr, konstrukce a RAL), DLE PD.701.1	kus	8,000	1,000	0,000	9,000	2 900,00	2 900,00	23 200,00	0,00	2 900,00	26 100,00
8	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	20,000		-10,000	10,000	720,00	720,00	14 400,00	-7 200,00	0,00	7 200,00
9	M	koš_03	odpadkový koš (rozměr, konstrukce a RAL), DLE PD.701.1	kus	20,000		-10,000	10,000	7 400,00	7 400,00	148 000,00	-74 000,00	0,00	74 000,00
10	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	29,000		-9,000	20,000	820,00	820,00	23 780,00	-7 380,00	0,00	16 400,00
11	M	lavička_01	parková lavička (rozměr, konstrukce a RAL), DLE PD.701.1	kus	29,000		-9,000	20,000	11 500,00	11 500,00	333 500,00	-103 500,00	0,00	230 000,00
12	K	93617431.X	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	12,000		-10,000	2,000	790,00	790,00	9 480,00	-7 900,00	0,00	1 580,00
13	M	stojan_01	stojan na kola (rozměr, konstrukce a RAL), DLE PD.701.1	kus	12,000		-10,000	2,000	4 900,00	4 900,00	58 800,00	-49 000,00	0,00	9 800,00
14	K	info._nosič	Informační nosič 1860x2225x230 mm, ocelová konstrukce dle PD, dodávka vč. montáže	kus	3,000		-3,000	0,000	49 200,00	49 200,00	147 600,00	-147 600,00	0,00	0,00
15	K	info.n._spod.st	Spodní stavba "základ" pod informační nosič	kus	3,000		-3,000	0,000	4 200,00	4 200,00	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00
D 96 Bourání konstrukcí											18 282,00	0,00	0,00	18 282,00
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,720			0,720	2 100,00	2 100,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
17	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000			3,000	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
18	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	9,000			9,000	300,00	300,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
19	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000			3,000	440,00	440,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
20	K	Demontáž_01	Demontáž stávajících vitrín plocha do 3m2	kus	3,000			3,000	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

21	K	Demontáž_02	Demontáž ostatních konstrukcí	kus	3,000			3,000	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
D		997	Přesun sutě									0,00	0,00	673,50
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,694			2,694	55,00	55,00	148,17	0,00	0,00	148,17
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,246			24,246	10,00	10,00	242,46	0,00	0,00	242,46
24	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,694			2,694	105,00	105,00	282,87	0,00	0,00	282,87
D		998	Přesun hmot									-13 400,00	87,50	18 790,00
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	25,682	0,070	-10,720	15,032	1 250,00	1 250,00	32 102,50	-13 400,00	87,50	18 790,00
DOD Dodatky												0,00	0,00	0,00
						0,000		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem													6 154,98	461 808,86